Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026 - 2028 - ST Pz

žst Praha-Malešice v.č. 22 - svařování termitem; Malešice - Zahradní město k.č. 1 km 5,550 - odstranění blátivých míst v koleji; žst. Praha-Hostivař v.č. 5 - výměna 2xLIS UIC60

Fakturované položky

pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. XXX	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
1	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	XXX	8 480,00	XXX	XXX
2	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	XXX	8 370,00	XXX	XXX
3	K	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m	XXX	525,00	XXX	XXX
4	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	XXX	538,00	XXX	XXX
5	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	XXX	482,00	XXX	XXX
6	K	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	XXX	782,00	XXX	XXX
7	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	XXX	643,00	XXX	XXX
8	K	5905080020	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	XXX	677,00	XXX	XXX
9	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	XXX	622,00	XXX	XXX
10	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	XXX	810,00	XXX	XXX
11	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	XXX	147,00	XXX	XXX
12	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	XXX	147,00	XXX	XXX
13	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	XXX	451,00	XXX	XXX
14	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	XXX	417,00	XXX	XXX
	P		**VRN**					
15	K	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 250 000 Kč včetně	%	XXX		XXX	XXX
Celkem:								**98 080,15**

za Zhotovitele: **Společnost údržba PHA 2026 – 2028 – ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 21.10.2026

Datum: 21.10.2026