Dodatek č. 3
SMLOUVY O DÍLO
č. 2025341

uzavřené dne 31. 12. 2025, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"),

mezi následujícími smluvními stranami:

Název:	**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje**
Se sídlem:	Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená:	plk. Mgr. Martinem Laníčkem, MBA, ředitelem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
IČO:	70886300
DIČ:	CZ70886300 (není plátce DPH)
Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. ú.: 76548881/0710
Kontaktní osoba:	
E-mail/telefon:	
ID Datové schránky:	**auyaa6n**

(dále jen „**objednatel**")

a

Název:	**STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Se sídlem:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupená:	Ing. Janou Neduchalovou, manažerkou Oddělení Obchod, v plné moci ze dne 16.09.2025
IČO:	26285363
DIČ:	CZ26285363
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., ČSOB a.s., Raiffeisenbank, a.s. č. ú.: 1786990257/0100, 283816674/0300, 5004012300/5500
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 41915
Kontaktní osoba:	
E-mail/telefon:	
ID Datové schránky:	**d774edg**

(dále jen „**zhotovitel**")

(dále společně jen jako „**smluvní strany**")

I.
Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Objednatel je investorem a stavebníkem stavby, novostavba hasičské stanice Klášterec nad Ohří Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, realizované v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (dále jen „stavba") v rámci stavební akce a realizace veřejné zakázky označené jako „Novostavba HS Klášterec nad Ohří HZS ULK" v rozsahu prováděcí projektové dokumentace zpracované společností REMIUMA s.r.o., IČO: 24261670, se sídlem Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5

Projekt „Novostavba hasičské stanice Klášterec nad Ohří Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje"
(reg. č. projektu CZ.06.02.01/00/22_017/0006794) je spolufinancován Evropskou unií
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027.

(dále jen „PD“), jako součásti zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací a dodávek týkajících se stavební akce a realizace předmětné veřejné zakázky.

2. Smluvní strany dne 31. 12. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 2025341, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2026 a Dodatku č. 2 ze dne 5. 8. 2026 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb nezbytných k výstavbě nového objektu hasičské stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Klášterci nad Ohří, včetně provedení nových sportovních ploch, zpevněných ploch, parkoviště, osvětlení, příslušenství stavby a dalších prvků stavby dle PD (dále jen „dílo“) za podmínek touto smlouvou dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku IV. smlouvy o dílo.

3. V průběhu realizace díla:

- byly zjištěny vady PD a další skutečnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a rozpoznat, přičemž jejich povaha neumožňuje dodržení rozsahu a povahy původně plánovaných stavebních prací, služeb a dodávek k provedení díla;
- mají být na základě oprávněných požadavků a pokynů objednatele po vzájemné dohodě smluvních stran provedeny jiné či dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, tedy zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, čímž reálně dojde k rozšíření díla;
- v návaznosti na úpravy PD a pokyny objednatele má po vzájemné dohodě smluvních stran dojít k poměrnému snížení rozsahu a ceny díla o práce nebo materiály, dodávky, služby či výrobky, které oproti specifikacím uvedeným ve smlouvě o dílo nebudou provedeny či použity (méněpráce);

přičemž se nemění celková povaha veřejné zakázky a ve smyslu platné legislativy jsou naplněny všechny zákonné předpoklady k uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo.

4. V návaznosti na to je nutné i přiměřeně upravit dobu plnění, neboť dokončit dílo v termínu do 69 týdnů od účinnosti smlouvy o dílo se stalo nemožným a nejedná se o překážky, které by vznikly z objektivních důvodů na straně zhotovitele.

II.
Změna rozsahu díla a ceny díla

1. Nerealizované a dodatečné stavební práce, služby a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 6.316.570,17 Kč bez DPH a jsou specifikovány v přílohách tvořících nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.

2. Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo po zohlednění všech rozhodných skutečností a započtení snížení ceny díla nově zní takto:

Cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH:	115 305 452,21 Kč
DPH 21 %:	24 214 144,96 Kč
Cena celkem včetně DPH:	139 519 597,17 Kč

Slovy: jedno sto třicet devět milionů pět set devatenáct tisíc pět set devadesát sedm korun českých sedmnáct haléřů

Projekt „Novostavba hasičské stanice Klášterec nad Ohří Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje“
(reg. č. projektu CZ.06.02.01/00/22_017/0006794) je spolufinancován Evropskou unií
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027.

III.
Změna doby plnění

Článek III. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo nově zní takto:

b) dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků: do **75 týdnů od účinnosti této smlouvy**.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.

3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.

4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany dále vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.

6. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či uznávané elektronické podpisy.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 6 - Rekapitulace stavby a krycí list soupisu prací
Příloha č. 2: Změnový list č. 15 - Rekapitulace stavby a krycí list soupisu prací
Příloha č. 3: Změnový list č. 18 - Rekapitulace stavby a krycí list soupisu prací
Příloha č. 4: Změnový list č. 22 - Rekapitulace stavby a krycí list soupisu prací
Příloha č. 5: Změnový list č. 24 - Rekapitulace stavby a krycí list soupisu prací
Příloha č. 6: Změnový list č. 26 - Rekapitulace stavby a krycí list soupisu prací
Příloha č. 7: Změnový list č. 27 - Rekapitulace stavby a krycí list soupisu prací
Příloha č. 8: Změnový list č. 28 - Rekapitulace stavby a krycí list soupisu prací

Projekt „Novostavba hasičské stanice Klášterec nad Ohří Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje“
(reg. č. projektu CZ.06.02.01/00/22_017/0006794) je spolufinancován Evropskou unií
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027.

V Ústí nad Labem dne _____ V Hodoníně dne _____

Objednatel: Zhotovitel:



plk. Mgr. Martin Laníček, MBA
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

Ing. Jana Neduchalová
na základě plné moci
manažerka Oddělení Obchod
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Projekt „Novostavba hasičské stanice Klášterec nad Ohří Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje“
(reg. č. projektu CZ.06.02.01/00/22_017/0006794) je spolufinancován Evropskou unií
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 000
Stavba: ZL 6 KS KnO - kanalizace dešťová (IO 02)

KSO:
Místo:

CZ-CC:
Datum:

Objednatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

IČ:
DIČ:

Technický dozor:
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**1 709 815,26**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 709 815,26**	**359 061,20**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 068 876,46**

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Datum a podpis: Razítko

Objednatel:
HZS Ústeckého kraje

Datum a podpis: Razítko

Technický dozor:
Jaroslav Dubský

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:
Ing. Petr Svitil

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	000		
Stavba:	**ZL 6 KS KnO - kanalizace dešťová (IO 02)**		
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Projektant:	Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Zpracovatel:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		**1 709 815,26**	**2 068 876,46**	
6.1	**Odpočty**	-384 673,52	-465 454,96	**STA**
6.2	**Přípočty**	2 094 488,78	2 534 331,42	**STA**

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
ZL 6 KS KnO - kanalizace dešťová (IO 02)

Objekt:
6.1 - Odpočty

Místo:

Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. Arch. Zdeňka Vasilen
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem	**-384 673,52**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 6 KS KnO - kanalizace dešťová (IO 02)

Objekt:
6.1 - Odpočty

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-384 673,52**	
3	K	141721219	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 315 do 355 mm	m	-28,120	2 250,00	-63 270,00	SOD - IO02 - pol. 3
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-31,328	135,00	-4 229,28	SOD - IO02 - pol. 9
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		Rýha					
	VV		-(176,953) "výkop		-176,953			
	VV		Lože potrubí					
	VV		-(-(91,21-35,95)*0,8*0,1)		4,421			
	VV		-(-35,95*0,8*0,1)		2,876			
	VV		-(-17,03*0,8*0,1)		1,362			
	VV		-(-58,06*0,8*0,1)		4,645			
	VV		-(-4,45*0,8*0,1)		0,356			
	VV		obsyp ve volném terénu					
	VV		-(-(91,21-35,95)*0,8*(0,26+0,1))		15,915			
	VV		-(-(35,95-8,0)*0,8*(0,26+0,1))		8,050			
	VV		obsyp pod zpěvněnou plochou					
	VV		-(-8,0*0,8*(0,26+0,1))		2,304			
	VV		-(-17,03*0,8*(0,21+0,1))		4,223			
	VV		-(-58,06*0,8*(0,21+0,1))		14,399			
	VV		-(-4,45*0,8*(0,21+0,1))		1,104			
	VV		Šachta					
	VV		-(230,367)"výkop		-230,367			
	VV		podsyp objektů					
	VV		-(-2*1,5*1,5*0,1) "RŠ 8+10		0,450			
	VV		-(-3,6*3,1*0,5) "přepouštěcí šachta		5,580			
	VV		-(-5,1*14,9*0,25) "nádrže		18,998			
	VV		-(-(3,3*4,8+0,8*0,2)*0,1) "LAPOL a RŠ9 (u LAPOLu řešit lože dle konkrétního typu)		1,600			
	VV		-(-1,5*1,5*0,1) "ŽB deska		0,225			
	VV		Objekty					
	VV		-(-PI*1,36*1,36*1,67 -PI*0,6*0,6*0,46)"LAPOL		10,224			
	VV		-(-2,8*2,3*1,42) "přepouštěcí šachta		9,145			
	VV		-(-1,2*1,2*1,0-PI*0,6*0,6*0,57) "jímka		2,085			
	VV		-(-4*4,3*2,3*2,03) "nádrže		80,307			
	VV		-(-3*PI*0,5*0,5*2,24)"RŠ 8-10		5,278			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		222,39 "hloubení jam - zpevněné plochy, komunikace, sportoviště"		222,390			
	VV		131,23 "hloubení rýh - zpevněné plochy, komunikace, sportoviště"		131,230			
	VV		"odpočty"					
	VV		-38,469 "obsypání potrubí"		-38,469			
	VV		-40,888 "odpočet pískového lože"		-40,888			
	VV		-74,768 "odpočet objemu RN"		-74,768			
	VV		-9,812 "odpočet ORL"		-9,812			
	VV		-7,238 "Odpočet potrubí"		-7,238			
	VV		Součet		-31,328			
13	K	382122121	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky do 3 m	kus	-1,000	12 250,00	-12 250,00	SOD - IO02 - pol. 13
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-1		-1,000			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-1,000			
14	*M*	*RMAT0014*	*prefabrikát ŽB dno nádrže 2300x2800x1730mm*	*kus*	*-1,000*	*86 000,00*	*-86 000,00*	*SOD - IO02 - pol. 14*
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
17	K	382122311	Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky do 3 m	kus	-1,000	6 380,00	-6 380,00	SOD - IO02 - pol. 17
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-1		-1,000			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-1,000			
18	*M*	*RMAT0015*	*prefabrikát ŽB zákrytová deska nádrže 2300x2800mm, otvor 600x600mm*	*kus*	*-1,000*	*34 935,00*	*-34 935,00*	*SOD - IO02 - pol. 18*
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
29	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200	m	-7,800	175,00	-1 365,00	SOD - IO02 - pol. 29
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-(17+4,5+58)		-79,500			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		32,1+22		54,100			
	VV		3+7,3+7,3		17,600			
	VV		Součet		-7,800			
30	*M*	*RMAT0001*	*trouba PP KG 200 mm SN 12*	*m*	*-7,917*	*357,60*	*-2 831,12*	*SOD - IO02 - pol. 30*
	VV		-7,8		-7,800			
	VV		Součet		-7,800			
	VV		-7,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		-7,917			
34	*M*	*28617163*	*koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x15°*	*kus*	*-5,000*	*673,48*	*-3 367,40*	*SOD - IO02 - pol. 34*
36	*M*	*28617183*	*koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45°*	*kus*	*-4,000*	*566,20*	*-2 264,80*	*SOD - IO02 - pol. 36*
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-5		-5,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		-4,000			
40	*M*	*RMAT0005*	*záslepka KG DN 250*	*kus*	*-1,000*	*339,72*	*-339,72*	*SOD - IO02 - pol. 40*
35	*M*	*28617173*	*koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x30°*	*kus*	*-1,000*	*697,32*	*-697,32*	*SOD - IO02 - pol. 35*
54	*M*	*55241020*	*poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace*	*kus*	*-1,000*	*8 880,40*	*-8 880,40*	*SOD - IO02 - pol. 54*
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
57	K	899914215.R	Montáž ocelové chráničky vnějšího průměru přes 300 do 350 mm	m	-28,120	1 644,96	-46 256,28	SOD - IO02 - pol. 66
	VV		Výměra dle SOD"					
	VV		-28,12		-28,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-28,120			
58	*M*	*14011112*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm*	*m*	*-31,002*	*3 600,00*	*-111 607,20*	*SOD - IO02 - pol. 67*
	VV		-29,526		-29,526			
	VV		Součet		-29,526			
	VV		-29,526*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-31,002			

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
ZL 6 KS KnO - kanalizace dešťová (IO 02)

Objekt:
6.2 - Přípočty

Místo:

Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. Arch. Zdeňka Vasilen
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem	**2 094 488,78**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 6 KS KnO - kanalizace dešťová (IO 02)

Objekt:
6.2 - Přípočty

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 094 488,78**	
1	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	7,938	325,00	2 579,85	SOD - IO02 - pol. 1
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-(2*1,5*1,5*2,34) "RŠ 8+10		-10,530			
	VV		-(4,6*3,6-1,5*1,5)*1,67 "přepouštěcí šachta		-23,898			
	VV		-(5,1*14,9+3,3*4,8+0,8*0,2)*2,13 "LAPOL, RŠ9 a nádrže		-195,939			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		(6,5+3)*0,8*(((0,9-0,57)+(0,8-0,57))/2) "RŠVIII-LO"		2,128			
	VV		[illegible]		194,983			
	VV		3,5*3,5*(0,1+2,65-0,57-0,5)"ORL"		20,580			
	VV		(0,5+3+0,5)*(0,5+1)*1 "VOBJ"		6,000			
	VV		(1,5-0,8)*(1,5-0,8)*(2,9-0,57-0,5)1,05"RŠ9 - rozšíření"		0,942			
	VV		(1,5-0,8)*(1,5-0,8)*1,05"RŠ10"		0,515			
	VV		(1,4-0,8)*(1,4-0,8)*2,01"RŠII"		0,724			
	VV		(1,4-0,8)*(1,4-0,8)*(2,15)"RŠ8"		0,774			
	VV		(1,4-0,8)*(1,4-0,8)*1,55"RŠI"		0,558			
	VV		(1,5-0,8)*(1,5-0,8)*(1,2-0,57-0,1)"RŠIX"		0,260			
	VV		(1,5-0,8)*(1,5-0,8)*(0,9) "RŠVIII"		0,441			
	VV		1*1*1*4"V1-4"		4,000			
	VV		2*2*1,6 "záchytná jímka"		6,400			
	VV		Součet		7,938			
2	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	104,299	400,00	41 719,60	SOD - IO02 - pol. 2
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-((91,21-35,95)*0,8*(0,62+1,254)/2)		-41,423			
	VV		-(35,95*0,8*(1,254+1,2)/2)		-35,289			
	VV		-(17,03*0,8*(1,12+0,95)/2)		-14,101			
	VV		-(58,06*0,8*(1,42+2,0)/2)		-79,426			
	VV		-(4,45*0,8*(1,775+1,997)/2)		-6,714			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		(6,5+3)*0,8*(((0,9-0,57)+(0,8))/2) "RŠVIII-LO"		4,294			
	VV		2,8*0,8*(((0,95-0,57)+(0,8))/2) "RŠVIII-LO"		1,322			
	VV		32,1*0,8*(((0,9-0,57)+(1,2-((0,57+0)/2)))/2) "RŠVIII-RŠIX"		15,986			
	VV		3*0,8*((1,01-0,57)+(0,9-0,27))/2)"RŠVIII-RŠIX - napojení LO"		1,284			
	VV		3*0,8*(((1,07-0,57)+(0,95-0,57))/2) "RŠVIII-RŠIX - napojení LO"		1,056			
	VV		9,8*0,8*(((1,01-0,57)+(0,9))/2) "RŠVIII-RŠIX - napojení LO u objektu"		5,253			
	VV		9,8*0,8*(((1,12-0,57)+(1,02-0,57))/2) "RŠVIII-RŠIX - napojení LO u objektu"		3,920			
	VV		9,8*0,8*(((1,2-0,57)+(0,9-0,57))/2) "RŠIX - napojení LO u objektu"		3,763			
	VV		(22-3)*0,8*(((1,2-0,57-0,1)+(1,37-0,57-0,5))/2) "RŠIX-RN"		6,308			
	VV		3*0,8*(((1,37-0,57-0,5)+(1,47-0,57-0,6))/2) "RŠIX-RN - napojení LO"		0,720			
	VV		3*0,8*(((1,35-0,57-0,5)+(1,15-0,57-0,35))/2) "RŠIX-RN - napojení LO"		0,612			
	VV		(2,8+7,3+7,3)*0,8*(((1,37-0,57-0,5)+(0,9-0,57))/2) "RŠIX-RN - napojení LO u objektu"		4,385			
	VV		8*0,8*(((1,15-0,57-0,35)+(0,95-0,57))/2) "RŠIX-RN - připojení LO u RN"		1,952			
	VV		8*0,8*(((1-0,57)+(0,85-0,57))/2) "RŠIX-RN - připojení LO u RN"		2,272			
	VV		6*0,8*((1,6+1,22+2,01)/3) "RN-RŠII"		7,728			
	VV		26,75*0,8*((2,01+4*2,15)/3) "RŠII - RŠ8"		75,685			
	VV		57*0,8*(((2,05-0,3)+(1,55-0,3))/2) "RŠ8-RŠI"		68,400			
	VV		16,5*0,8*((1,55+0,9)/2) "RŠI - V3"		16,170			
	VV		(4,18+16,97)*0,8*((2,15+0,9)/2) "RŠ8-V4"		25,803			
	VV		6*0,8*(((2,8+2,3)/2)-0,57-0,6) "RN-RŠ9"		6,624			
	VV		[illegible]		6,092			
	VV		[illegible]		12,703			
	VV		12*0,6*0,4 "část kanalizace pod stávající komunikací"		2,880			
	VV		2*0,8*((1,05+0,5)/2) "RŠ10-VOBJ"		1,240			
	VV		6*0,8*1 "napojení záchytní jímky"		4,800			
	VV		Součet		104,299			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	184,048	180,00	33 128,64	SOD - IO02 - pol. 4
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		Výkopy					
	VV		-(230,367+176,953)		-407,320			
	VV		Zpětné zásypy					
	VV		-(-23,965-213,773)		237,738			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		238,31 "výkop jámy"		238,310			
	VV		281,25 "výkop rýhy"		281,250			
	VV		"odpočty"					
	VV		-165,93 "zemina určená pro zpětný zásyp - volný terén"		-165,930			
	VV		Součet		184,048			
5	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	920,240	21,12	19 435,47	SOD - IO02 - pol. 5
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-169,582		-169,582			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		238,31 "výkop jámy"		238,310			
	VV		281,25 "výkop rýhy"		281,250			
	VV		"odpočet"					
	VV		-165,93 "odpočet zpětného zásypu - zatravněná část"		-165,930			
	VV		Součet		184,048			
	VV		184,048*5 'Přepočtené koeficientem množství		920,240			
156	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,625	83,16	18 430,34	DOD2 - ZL 13 - pol. 8
	VV		182,445 "přesun zásypového materiálu"		182,445			
	VV		39,18 "přesun kameniva"		39,180			
	VV		Součet		221,625			
157	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	221,625	200,00	44 325,00	SOD - SO01 - pol. 7
	VV		"Nakládání zásypového materiálu"					
	VV		182,445 "štěrk"		182,445			
	VV		39,18 "kamenivo"		39,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		221,625			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	331,286	260,00	86 134,36	SOD - IO02 - pol. 6
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-(169,582)		-169,582			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		238,31 "hloubení jam"		238,310			
	VV		281,25 "hloubení rýh"		281,250			
	VV		"odpočty"					
	VV		- 165,93 "zpětný zásyp zeminou - zelená část"		-165,930			
	VV		Součet		184,048			
	VV		184,048*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		331,286			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezideponie bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000	17,52	0,00	SOD - IO02 - pol. 7
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-169,582		-169,582			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		238,31 "výkop jámy"		238,310			
	VV		281,25 "výkop rýhy"		281,250			
	VV		"odpočty"					
	VV		-165,93 " zpětný zásyp zeminou - zelená část""		-165,930			
	VV		-184,048 "výměra přenesena do ZL č. 6"		-184,048			
	VV		Součet		0,000			
8	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem	m3	107,102	200,00	21 420,40	SOD - IO02 - pol. 8
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		obsyp ve volném terénu					
	VV		-((91,21-35,95)*0,8*(0,26+0,1))		-15,915			
	VV		-((35,95-8,0)*0,8*(0,26+0,1))		-8,050			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		15,91		15,910			
	VV		150,02		150,020			
	VV		-22,741		-22,741			
	VV		-7,222		-7,222			
	VV		-1,728		-1,728			
	VV		-3,172		-3,172			
	VV		Součet		107,102			
129	*M*	*58344155*	*štěrkodrť frakce 0/22*	*t*	*346,646*	*399,00*	*138 311,75*	*DOD 1 - ZL 1 - pol. 97*
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		222,39 "hloubení jam - zpevněné plochy, komunikace, sportoviště"		222,390			
	VV		131,23 "hloubení rýh - zpevněné plochy, komunikace, sportoviště"		131,230			
	VV		"odpočty"					
	VV		-38,469 "obsypání potrubí"		-38,469			
	VV		-40,888 "odpočet pískového lože"		-40,888			
	VV		-74,768 "odpočet objemu RN"		-74,768			
	VV		-9,812 "odpočet ORL"		-9,812			
	VV		-7,238 "Odpočet potrubí"		-7,238			
	VV		Součet		182,445			
	VV		182,445*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		346,646			
10	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	107,102	98,00	10 496,00	SOD - IO02 - pol. 10
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		obsyp ve volném terénu					
	VV		-((91,21-35,95)*0,8*(0,26+0,1))		-15,915			
	VV		-((35,95-8,0)*0,8*(0,26+0,1))		-8,050			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		15,91 "hloubení jam - zatravněná část"		15,910			
	VV		150,02 "hloubení rýh - zatravněná část"		150,020			
	VV		"odpočty"					
	VV		-22,741 "obsypání potrubí"		-22,741			
	VV		-7,222 "odpočet pískového lože"		-7,222			
	VV		-1,728 "odpočet záchytné jímky"		-1,728			
	VV		-3,172 "Odpočet potrubí"		-3,172			
	VV		"Odpočet šachty"					
	VV		Součet		107,102			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	39,180	210,00	8 227,80	SOD - IO02 - pol. 11
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-(8,0*0,8*(0,26+0,1))		-2,304			
	VV		-(17,03*0,8*(0,21+0,1))		-4,223			
	VV		-(58,06*0,8*(0,21+0,1))		-14,399			
	VV		-(4,45*0,8*(0,21+0,1))		-1,104			
	VV		Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		71,5*0,8*(0,11+0,15)		14,872			
	VV		43,95*0,8*(0,125+0,15)		9,669			
	VV		71,7*0,8*(0,2*0,15)		1,721			
	VV		141,75*0,8*(0,25+0,15)		45,360			
	VV		"odpočet potrubí"					
	VV		-71,5*0,0095		-0,679			
	VV		-43,95*0,0122		-0,536			
	VV		-71,7*0,0314		-2,251			
	VV		-141,75*0,049		-6,946			
	VV		Součet		39,180			
12	*M*	*58333651*	*kamenivo těžené hrubé frakce 8/16*	*t*	*74,442*	*447,00*	*33 275,57*	*SOD - IO02 - pol. 12*
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-22,03		-22,030			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		61,21		61,210			
	VV		Součet		39,180			
	VV		39,18*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		74,442			
114	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných	m2	14,360	7,50	107,70	SOD - SO03.6 - pol. 5
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-18*4		-72,000			
	VV		-8,7*4		-34,800			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		(1+10+2+1)*2 " komunikace"		28,000			
	VV		5,3*14,7 "RN"		77,910			
	VV		3,5*3,5 "ORL"		12,250			
	VV		3*1 "VOBJ"		3,000			
	VV		Součet		14,360			
144	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,560	525,00	3 444,00	SOD - IO 04 - pol. č. 4
	VV		"Křížení sítí v komunikaci"					
	VV		0,8*0,7*2 "SITEL"		1,120			
	VV		(0,8*0,6*2)*4 "Kanalizace"		3,840			
	VV		0,8*1*2 "VO"		1,600			
	VV		Součet		6,560			
150	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	504,808	143,10	72 238,02	DOD1 - ZL2 - pol. 98
	VV		"Výměra dle SOD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		"RN-RŠII-RŠ8-RŠI"					
	VV		(6*((1,4+1,22+2,01)/3))*2		18,520			
	VV		(26,75*((2,01+3,9+2,15)/3))*2		143,737			
	VV		(16,85*((2,15+1,95)/2))*2		69,085			
	VV		(40*(((1,95-0,3)+(1,55-0,3))/2))*2		116,000			
	VV		"RŠ8-V4"					
	VV		(21,15*((2,15+0,9)/2))*2		64,508			
	VV		"RŠI-V3"					
	VV		(16,6*((1,55+0,9)/2))*2		40,670			
	VV		"RN-RŠ9"					
	VV		(6*(((2,4-0,57-0,6)+(2,9-0,57-0,6))/2))*2		17,760			
	VV		RŠ9-svah ke komunikaci"					
	VV		(6,5*(((2,9-0,57-0,6)+(1,35))/2))*2		20,020			
	VV		"ORL-RŠIX"					
	VV		((0,9+2,4+10,95+4,35)*(((1,37-0,57-0,45)+(1,2-0,57-0,2))/2))*2		14,508			
	VV		Součet		504,808			
151	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	504,808	89,64	45 250,99	DOD1 - ZL2 - pol. 99
	VV		504,808		504,808			
	VV		Součet		504,808			
147	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	122,544	66,87	8 194,52	DOD2 - ZL 14 - pol. 8
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PS"					
	VV		"RN"					
	VV		(((0,8+4,36+0,8)*(0,8+2,3+1,3+2,3+1,3+2,3+0,8)) 2 (0,25+2,78-0,57-((0,6+0)/2)))		91,584			
	VV		"ORL"					
	VV		3,5*3,5*(0,1+2,65-0,57-0,5)		20,580			
	VV		"RŠ9"					
	VV		(1,5+1,5)*2*(2,9-0,57-0,6)		10,380			
	VV		Součet		122,544			
148	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	122,544	15,75	1 930,07	DOD2 - ZL14 - pol. 9
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	7,822	1 250,00	9 777,50	SOD - IO02 - pol. 26
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		Potrubí					
	VV		-((91,21-35,95)*0,8*0,1)		-4,421			
	VV		-(35,95*0,8*0,1)		-2,876			
	VV		-(17,03*0,8*0,1)		-1,362			
	VV		-(58,06*0,8*0,1)		-4,645			
	VV		-(4,45*0,8*0,1)		-0,356			
	VV		objekty					
	VV		-(2*1,5*1,5*0,1) "RŠ 8+10		-0,450			
	VV		-(3,6*3,1*0,5) "přepouštěcí šachta		-5,580			
	VV		-(5,1*14,9*0,25) "nádrže		-18,998			
	VV		-((3,3*4,8+0,8*0,2)*0,1) "LAPOL a RŠ9 (u LAPOLu řešit lože dle konkrétního typu)		-1,600			
	VV		Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		71,5*0,8*0,1 "DN110"		5,720			
	VV		43,95*0,8*0,1 "DN 125"		3,516			
	VV		71,7*0,8*0,1 "DN200"		5,736			
	VV		141,75*0,8*0,1 "DN250"		11,340			
	VV		14,9*5,1*0,25"RN"		18,998			
	VV		3,5*3,5*0,1 "ORL"		1,225			
	VV		1,5*1,5*0,1*7"RŠ"		1,575			
	VV		Součet		7,822			
90	K	899641111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop zřízení	m2	4,000	507,60	2 030,40	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Bednění šachty"					
	VV		(1*1)*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
91	K	899641112	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop odstranění	m2	4,000	108,90	435,60	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
99	K	899620141	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,108	4 374,00	4 846,39	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Obetonování šachty tl. 15cmL					
	VV		1*1*4*0,15		0,600			
	VV		1,3*1,3*0,15		0,254			
	VV		1,3*1,3*0,15		0,254			
	VV		Součet		1,108			
28	K	452368113	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,436	38 000,00	16 568,00	SOD - IO02 - pol. 28
	VV		(12,0*2,0*2*0,0079)*1,15 " KARI 8/100/100		0,436			
	VV		Součet		0,436			
136	K	113155512	Frézování betonového krytu tl 40 mm pl do 500 m2	m2	42,000	268,20	11 264,40	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		(1+2+1)*10,5		42,000			
	VV		Součet		42,000			
126	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	6,000	75,00	450,00	SOD - SO03.6 - pol. 4
	VV		2+2+2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
100	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	37,500	160,20	6 007,50	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		2*(0,5+2+0,5) "stávající chodník"		6,000			
	VV		(0,5+2+0,5)*10,5 "provizorní dlažba překopu"		31,500			
	VV		Součet		37,500			
109	K	113107532	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	21,000	567,90	11 925,90	CS ÚRS 2026 02 (-10%)□
	VV		10,5*2		21,000			
	VV		Součet		21,000			
142	K	113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	31,500	111,60	3 515,40	CS ÚRS 2026 02 (-10%)□
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		(0,5+2+0,5)*10,5		31,500			
	VV		Součet		31,500			
105	K	566901242	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	30,375	251,10	7 627,16	CS ÚRS 2026 02 (-10%)□
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		(0,5+2+10+1)*2 "plocha kominikace"		27,000			
	VV		-0,25*(0,5+2+10+1) "odpočet potrubí"		-3,375			
	VV		0,5*(0,5+2+10+1) "plocha pod potrubím"		6,750			
	VV		Součet		30,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP tl. 100 mm	m2	31,500	792,90	24 976,35	CS ÚRS 2026 02 (-10%)□
	VV		10,5*(0,5+2+0,5)		31,500			
	VV		Součet		31,500			
130	K	566901272	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 prostým betonem C 20/25 tl 150 mm	m2	30,000	900,00	27 000,00	CS ÚRS 2026 02 (-10%)□
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		(1+10+1)*2 "plocha komunikace"		24,000			
	VV		0,5*(1+10+1) "plocha pod potrubím"		6,000			
	VV		Součet		30,000			
111	K	452368113	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,436	38 000,00	16 568,00	SOD - IO02 - pol. 28
	VV		(12,0*2,0*2*0,0079)*1,15 " KARI 8/100/100		0,436			
	VV		Součet		0,436			
113	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	21,000	91,80	1 927,80	CS ÚRS 2026 02 (-10%)□
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		10,5*2		21,000			
	VV		Součet		21,000			
116	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	21,000	22,00	462,00	SOD - SO03.6 - pol. 13
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		10,5*2		21,000			
	VV		Součet		21,000			
117	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	42,000	496,60	20 857,20	SOD - SO03.6 - pol. 14
	VV		10,5*(1+2+1)		42,000			
	VV		Součet		42,000			
143	K	919721282.GMT	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu z PP s geotextilií TENSAR AR	m2	31,500	513,59	16 178,09	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		(0,5+2+0,5)*10,5		31,500			
	VV		Součet		31,500			
122	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	37,500	312,00	11 700,00	SOD - SO03.6 - pol. 20
	VV		"Rozebrání stávajícího chodníku"					
	VV		2*(0,5+2+0,5) "chodník"		6,000			
	VV		10,5*(0,5+2+0,5) "provizorní zadláždění překopu"		31,500			
	VV		Součet		37,500			
131	*M*	*59245013*	*dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*32,445*	*458,92*	*14 889,66*	*SOD - SO03.6 - pol. 21*
	VV		(0,5+2+0,5)*10,5 "provizorní předláždění výkopu"		31,500			
	VV		Součet		31,500			
	VV		31,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		32,445			
119	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	302,00	604,00	SOD - SO03.6 - pol. 30
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
127	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*2,040*	*169,26*	*345,29*	*SOD - SO03.6 - pol. 31*
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
124	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	350,00	1 400,00	SOD - SO03.6 - pol. 26
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
125	*M*	*59217031*	*obrubník silniční betonový 1000x150x250mm*	*m*	*4,080*	*200,26*	*817,06*	*SOD - SO03.6 - pol. 28*
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080			
133	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	21,000	82,53	1 733,13	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		10,5*2 "řezání horní vrstvy asfaltového krytu před pokládkou finální vrstvy"		21,000			
	VV		Součet		21,000			
132	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	21,000	104,40	2 192,40	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		10,5*2		21,000			
	VV		Součet		21,000			
31	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	10,730	175,00	1 877,75	SOD - IO02 - pol. 31
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-(92+30+6*1,4)		-130,400			
	VV		"výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		1,5+4,5 "RN-RŠ9"		6,000			
	VV		26,435+4,945 "RŠ9-RŠ10"		31,380			
	VV		2 "RŠ10 -V.OBJ"		2,000			
	VV		6 "RN-RŠII"		6,000			
	VV		26,75 "RN-RŠ8"		26,750			
	VV		57,0 "RŠ8-RŠI"		57,000			
	VV		2*6 "propoj RN"		12,000			
	VV		Součet		10,730			
32	*M*	*RMAT0002*	*trouba PP KG 250 mm SN 12*	*m*	*11,520*	*566,20*	*6 522,62*	*SOD - IO02 - pol. 32*
	VV		11,35		11,350			
	VV		Součet		11,350			
	VV		11,35*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		11,520			
33	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	1,000	285,00	285,00	SOD - IO02 - pol. 33
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-5"15°		-5,000			
	VV		-1"30°		-1,000			
	VV		-(2+2+1)"45°		-5,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		1+9+2		12,000			
	VV		Součet		1,000			
97	*M*	*28611393*	*odbočka kanalizační s hrdlem PVC KG 200/110/45°*	*kus*	*9,000*	*410,40*	*3 693,60*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	*M*	*28617184*	*koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 250x45°*	*kus*	*1,000*	*1 400,60*	*1 400,60*	*SOD - IO02 - pol. 39*
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-1		-1,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	2,000	320,00	640,00	SOD - IO02 - pol. 41
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-86		-86,000			
	VV		"výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		44*2		88,000			
	VV		Součet		2,000			
42	*M*	*RMAT0003*	*odbočka KG DN 250/110*	*kus*	*2,000*	*846,32*	*1 692,64*	*SOD - IO02 - pol. 42*
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
98	*M*	*28612223*	*odbočka kanalizační PVC KG DN 200x200/45° SN12/16*	*kus*	*1,000*	*2 448,00*	*2 448,00*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	877360330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250	kus	2,000	320,00	640,00	SOD - IO02 - pol. 43
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	*M*	*RMAT0004*	*drenážní nátrubek DN 65/100 do hrdla KG trubky DN 110*	*kus*	*2,000*	*178,80*	*357,60*	*SOD - IO02 - pol. 44*
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	K	1.1	PVC KG 110	m	71,500	798,00	57 057,00	SOD - SO01.04 - pol. 1
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		6 "napojení LO u vrat"		6,000			
	VV		8*2 "napojení LO u RN"		16,000			
	VV		3,5*6 "napojení LO do kanalizace"		21,000			
	VV		9,5*3 "napojení LO před SO do kanalizace"		28,500			
	VV		Součet		71,500			
82	K	1.2	PVC KG 125	m	43,950	932,00	40 961,40	SOD - SO01.04 - pol. 2
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		4,18+16,97 "RŠ8 - V4"		21,150			
	VV		15,8+2 "RŠI-V3"		17,800			
	VV		0,5+4,5"záchytná jímka"		5,000			
	VV		Součet		43,950			
83	K	3.3	Revizní šachta, DN600, poklop pojezd D400	ks	3,000	30 000,00	90 000,00	SOD - SO01.04 - pol. 31
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		1 "RŠII"		1,000			
	VV		1 "RŠ8"		1,000			
	VV		1 "RŠI"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
45	K	894812508	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/250 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	15 680,00	15 680,00	SOD - IO02 - pol. 45
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-3		-3,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		1 "RŠVIII"		1,000			
	VV		1 "RŠIX"		1,000			
	VV		1 "RŠ9"		1,000			
	VV		1 "RŠ10"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	894812521	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm	kus	1,000	13 200,00	13 200,00	SOD - IO02 - pol. 46
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	894812529	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	165,00	165,00	SOD - IO02 - pol. 48
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	894812551.R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na plastovém konusu s betonovým prstencem	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	SOD - IO02 - pol. 49
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	*M*	*55241034*	*poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro extrémní dopravní zatížení*	*kus*	*1,000*	*7 259,28*	*7 259,28*	*SOD - IO02 - pol. 55*
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic šířky do 500 mm	m	63,250	265,50	16 792,88	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		22,125+22,125+19		63,250			
	VV		Součet		63,250			
87	*M*	*ZPS.TBM5430*	*Meliorační žlábek*	*kus*	*253,000*	*139,18*	*35 212,54*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		63,25/0,25 "4 ks na 1 mb"		253,000			
	VV		Součet		253,000			
59	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	86,130	650,00	55 984,50	SOD - IO02 - pol. 57
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-83,4		-83,400			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		3,5+6,45+6,45+6+6+6+6+6+6,05+6,5+6,65 "lin.žlab v komunikaci"		65,600			
	VV		7,3+7,3 "lin.žlab v nádrži"		14,600			
	VV		5,5+7,85 "lin. žlab před m. 11.1"		13,350			
	VV		8,3+7+7+7+7+7,95 "lin. žlab před garážemi"		44,250			
	VV		10+10,6+10+1,13 "lin. žlab u sportiviště"		31,730			
	VV		Součet		86,130			
60	*M*	*RMAT0006*	*odvodňovací žlab z polymerbetonu se spádem dna š 200mm*	*m*	*44,400*	*4 195,84*	*186 295,30*	*SOD - IO02 - pol. 58*
	VV		"Výměry dle SOD"					
	VV		-81,4		-81,400			
	VV		"výměry dle aktualizované PD"					
	VV		65,6+14,6+13,35+44,25		137,800			
	VV		-12		-12,000			
	VV		Součet		44,400			
61	*M*	*RMAT0007*	*odvodňovací žlab z polymerbetonu se spádem dna š 200mm, se spodním odtokem DN 150*	*m*	*10,000*	*6 377,20*	*63 772,00*	*SOD - IO02 - pol. 59*
	VV		"výměra dle SOD"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2		-2,000			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		10,000			
62	*M*	*RMAT0008*	*odvodňovací žlab z polymerbetonu š 200mm, rohový*	*kus*	*1,000*	*8 165,20*	*8 165,20*	*SOD - IO02 - pol. 60*
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-1		-1,000			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		1,000			
63	*M*	*56241035*	*rošt mřížkový D400 litina pro žlab š 200mm*	*m*	*54,400*	*5 423,60*	*295 043,84*	*SOD - IO02 - pol. 61*
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-83,4		-83,400			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		65,6+14,6+13,35+44,25		137,800			
	VV		Součet		54,400			
64	*M*	*59227025*	*čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 200mm*	*kus*	*2,000*	*578,12*	*1 156,24*	*SOD - IO02 - pol. 62*
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-2		-2,000			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		2,000			
79	*M*	*59227101*	*žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 100mm*	*m*	*28,730*	*2 160,00*	*62 056,80*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		31,73		31,730			
	VV		-3		-3,000			
	VV		Součet		28,730			
78	*M*	*56241016*	*rošt můstkový C250 litina pro žlab š 100mm*	*m*	*31,730*	*1 611,00*	*51 117,03*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		31,73		31,730			
	VV		Součet		31,730			
80	*M*	*59227104*	*žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná hrana š 100mm*	*m*	*3,000*	*2 565,00*	*7 695,00*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
155	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	8 667,00	34 668,00	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		1 "RŠ10-RŠ9"		1,000			
	VV		1 "RŠ9 - RN"		1,000			
	VV		1 "ORL - RŠIX"		1,000			
	VV		1 "RŠIX-RŠVIII"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
152	K	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125	m	115,450	30,24	3 491,21	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		71,5+43,95 "DN 110 a DN 125"		115,450			
	VV		Součet		115,450			
153	K	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200	m	71,700	47,52	3 407,18	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		71,7 "DN 200"		71,700			
	VV		Součet		71,700			
154	K	230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350	m	141,130	59,31	8 370,42	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PDL					
	VV		141,13 "DN 250"		141,130			
	VV		Součet		141,130			
137	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	34,361	85,00	2 920,69	SOD - SO03.6 - pol. 36
138	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	35,361	8,50	300,57	SOD - SO03.6 - pol. 37
	VV		35,361		35,361			
	VV		Součet		35,361			
139	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,256	3 140,00	35 343,84	SOD - SO03.6 - pol. 40
140	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	24,105	250,00	6 026,25	SOD - SO03.6 - pol. 41
149	K	997241548	Naložení a složení suti	t	34,361	981,00	33 708,14	ÚRS 2026 01 (-10%)
95	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,000	38 500,00	38 500,00	dle CN
	VV		"dodatečný překop komunikace"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
96	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000	16 280,00	16 280,00	dle CN
135	*M*	*28376650*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,032-0,035 tl 40mm*	*m2*	*30,240*	*210,60*	*6 368,54*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
	VV		28*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		30,240			
134	K	713123111	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva do 100 mm	m2	28,000	56,72	1 588,16	SOD - SO01 - pol. 199
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		(1+2+10+1)*2		28,000			
	VV		Součet		28,000			
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	95,476	598,00	57 094,65	SOD - IO02 - pol. 64
	VV		-11,174 "výměra hmotnosti dle odpočtu"		-11,174			
	VV		527,738 "výměra hmotnosti dle přípočtu"		527,738			
	VV		-346,646 "odpočet štěrku"		-346,646			
	VV		-74,442 "odpočet kameniva"		-74,442			
	VV		Součet		95,476			

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 2 k dodatku č. 3 SOD

Kód: 000
Stavba: ZL 15 HS KnO - Hydroizolace - doplnění tvarovek

KSO:
Místo:

CZ-CC:
Datum:

Objednatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Sem zadejte text

IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

IČ:
DIČ:

Technický dozor:
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**135 952,50**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**135 952,50**	**28 550,03**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**164 502,53**

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Objednatel:
HZS Ústeckého kraje

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Technický dozor:
Jaroslav Dubský

Zhotovitel:
Ing. Petr Svitil

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	000		
Stavba:	**ZL 15 HS KnO - Hydroizolace - doplnění tvarovek**		
Místo:		Datum:	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		**135 952,50**	**164 502,53**	
15.2	**Přípočet**	144 077,50	174 333,78	**STA**
15.1	**Odpočet**	-8 125,00	-9 831,25	**STA**

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 15 HS KnO - Hydroizolace - doplnění tvarovek
Objekt:
15.2 - Přípočet

KSO:
Místo:

Objednatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Technický dozor
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Poznámka:

Cena bez DPH	**144 077,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 077,50	21,00%	30 256,28

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**174 333,78**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 15 HS KnO - Hydroizolace - doplnění tvarovek
Objekt:
15.2 - Přípočet

Místo:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Autorský dozor: Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Technický dozor SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**144 077,50**	
8	K	87726032.R1	Montáž prostupových tvarovek na kanalizačním potrubí z KG trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	26,000	385,00	10 010,00	dle CN
	VV		"Prostupové tvarovky"					
	VV		"DN110"					
	VV		20+2 "deska"		22,000			
	VV		1 "věž"		1,000			
	VV		3 "terasa"		3,000			
	VV		Součet		26,000			
29	*M*	*28342042*	*prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 110*	*kus*	*26,000*	*1 854,00*	*48 204,00*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
9	K	87726032.R2	Montáž prostupových tvarovek na kanalizačním potrubí z KG trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	4,000	440,00	1 760,00	dle CN
	VV		"DN125"					
	VV		4 "deska (elektro + SLB)"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
28	*M*	*28342050*	*prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 125*	*kus*	*4,000*	*1 935,00*	*7 740,00*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
0	K	87726032.R3	Montáž prostupových tvarovek na kanalizační potrubí z KG hladkých plnostěnných DN 160	kus	5,000	495,00	2 475,00	dle CN
	VV		"D160"					
	VV		2 "vodovod"		2,000			
	VV		1 "deska"		1,000			
	VV		2 "elektro"		2,000			
	VV		Součet		5,000			
27	*M*	*28342043*	*prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 160*	*kus*	*5,000*	*2 016,00*	*10 080,00*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
15	*M*	*GRT.360050050*	*těsnící a fixační tmel PU 50*	*kus*	*35,000*	*660,36*	*23 112,60*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		26+4+5		35,000			
	VV		Součet		35,000			
41	K	741921022	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 125 trubka nebo kabel d 63	kus	1,000	280,80	280,80	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		1 "vodovod"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	*M*	*48487017*	*vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 125, potrubí d 63*	*kus*	*1,000*	*1 611,00*	*1 611,00*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
36	K	210104011	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 125 trubky nebo kabely d 2x40	kus	2,000	304,20	608,40	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
30	*M*	*GRT.4110125030240*	*Těsnící vložka PS Standard (nedělená, pro 2 potrubí), Vnější Ø potrubí 2x40,Vnitřní Ø vývrtu 125*	*kus*	*2,000*	*2 005,65*	*4 011,30*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	741922011	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 125 trubky nebo kabely d 2x40	kus	2,000	280,80	561,60	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		2 "elektro"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	*M*	*GRT.4110125030240*	*Těsnící vložka PS Standard (nedělená, pro 2 potrubí), Vnější Ø potrubí 2x40,Vnitřní Ø vývrtu 125*	*kus*	*2,000*	*2 005,65*	*4 011,30*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
40	K	741921031	Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 150 trubka nebo kabel d 90	kus	4,000	297,00	1 188,00	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		2 "vodovod DN 90L"		2,000			
	VV		2 "elktro"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
37	*M*	*48487021*	*vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 90*	*kus*	*4,000*	*2 655,00*	*10 620,00*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
25	K	711747288	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	35,000	507,60	17 766,00	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		26+4+5		35,000			
	VV		Součet		35,000			
14	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,030	1 250,00	37,50	SOD - SO01 - pol. 177
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102*					

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 15 HS KnO - Hydroizolace - doplnění tvarovek
Objekt:
15.1 - Odpočet

KSO:
Místo:

Objednatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Technický dozor
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Poznámka:

Cena bez DPH	**-8 125,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 125,00	21,00%	-1 706,25

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-9 831,25**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 15 HS KnO - Hydroizolace - doplnění tvarovek
Objekt:
15.1 - Odpočet

Místo:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Autorský dozor: Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
Technický dozor SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-8 125,00**	
26	K	711747067	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	-25,000	325,00	-8 125,00	SOD - SO01 - pol. 390
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711747067*					

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 3 k dodatku č. 3 SOD

Kód: 000
Stavba: **ZL 18 - HS KnO - podbetonování kanalizace splaškové**

KSO:
Místo:

CZ-CC:
Datum:

Objednatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

IČ:
DIČ:

Technický dozor:
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**58 041,83**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**58 041,83**	**12 188,78**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**70 230,61**

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Datum a podpis: Razítko

Objednatel:
HZS Ústeckého kraje

Datum a podpis: Razítko

Technický dozor:
Jaroslav Dubský

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:
Ing. Petr Svitil

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	000		
Stavba:	**ZL 18 - HS KnO - podbetonování kanalizace splaškové**		
Místo:		Datum:	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		**58 041,83**	**70 230,61**	
000	**ZL 18 - HS KnO - podbetonování kanalizace splaškové**	58 041,83	70 230,61	**STA**

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

ZL 18 - HS KnO - podbetonování kanalizace splaškové

Místo:

Objednatel	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. Arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem	**58 041,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	58 041,83
1 - Zemní práce	58 041,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 18 - HS KnO - podbetonování kanalizace splaškové

Místo: Datum:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Autorský dozor: Ing. Arch. Zdeňka Vasilenková

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Technický dozor: SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**58 041,83**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				58 041,83	
	D	1	Zemní práce				58 041,83	
10	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,926	1 350,00	9 350,10	SOD - IO04 - pol. 2
	VV		"Odstranění rozbředlého podkladu v části kanalizace - spodní voda"					
	VV		22,598*((0,25+0,30+0,35+0,20+0,15)/5)*0,8 "RŠ1-K9"		4,520			
	VV		4,531*((0,25+0,20)/2)*0,8 "K10-K10´"		0,816			
	VV		8,519*((0,3+0,25+0,15)/3)*0,8 "K11-K11´"		1,590			
	VV		Součet		6,926			
11	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,926	134,10	928,78	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
12	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	6,926	123,30	853,98	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		1,3852*5 'Přepočtené koeficientem množství		6,926			
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,926	200,00	1 385,20	SOD - SO 01 - pol. 7
	VV		6,926		6,926			
	VV		Součet		6,926			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,926	241,60	1 673,32	SOD - IO03 - pol. 3
	VV		6,926		6,926			
	VV		Součet		6,926			
3	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	34,630	21,12	731,39	SOD - IO03 - pol. 4
	VV		6,926		6,926			
	VV		Součet		6,926			
	VV		6,926*5 'Přepočtené koeficientem množství		34,630			
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,467	350,00	4 363,45	SOD - IO03 - pol. 5
	VV		6,926		6,926			
	VV		Součet		6,926			
	VV		6,926*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		12,467			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,926	17,52	121,34	SOD - IO03 - pol. 6
	VV		6,926		6,926			
	VV		Součet		6,926			
9	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	6,926	4 140,00	28 673,64	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		6,926		6,926			
	VV		Součet		6,926			
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,937	625,00	9 960,63	SOD - IO03 - pol. 45

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 000
Stavba: **ZL 22 HS KnO - Úprava ŽB nosné konstrukce - výztuž + ocel. prvky KCE OBJ**

KSO:
Místo:

CZ-CC:
Datum:

Objednatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

IČ:
DIČ:

Technický dozor:
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**49 936,25**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**49 936,25**	**10 486,61**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**60 422,86**

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Datum a podpis: Razítko

Objednatel:
HZS Ustecekho kraje

Datum a podpis: Razítko

Technický dozor:
Jaroslav Dubský

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:
Ing. Petr Svitil

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	000		
Stavba:	**ZL 22 HS KnO - Úprava ŽB nosné konstrukce - výztuž + ocel. prvky KCE OBJ**		
Místo:		Datum:	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		**49 936,25**	**60 422,86**	
01	**Výztuž - Odpočet**	-611 643,69	-740 088,86	**STA**
02	**Výztuž - Přípočet**	584 332,92	707 042,83	**STA**
03	**Ocelové prvky - Přípočet**	77 247,02	93 468,89	**STA**

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 22 HS KnO - Úprava ŽB nosné konstrukce - výztuž + ocel. prvky KCE OBJ

Objekt:
01 - Výztuž - Odpočet

KSO:
Místo:

Objednatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Technický dozor
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Poznámka:

Cena bez DPH	**-611 643,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-611 643,69	21,00%	-128 445,17

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-740 088,86**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 22 HS KnO - Úprava ŽB nosné konstrukce - výztuž + ocel. prvky KCE OBJ

Objekt:
01 - Výztuž - Odpočet

Místo:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Autorský dozor: Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Technický dozor SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-611 643,69**	
1	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-3,450	27 500,00	-94 875,00	SOD - SO 01 - pol. 95
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430362021*					
3	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-14,331	36 000,00	-515 916,00	SOD - SO 01 - pol. 85
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821*					
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-31,26		-31,260			
	VV		"Výměra dle aktuální statiky"					
	VV		1,598 "mezipatro - deska D3, D4"		1,598			
	VV		0,956 "1.NP - deska D1, D2"		0,956			
	VV		6,808 "2.NP - deska D5"		6,808			
	VV		1,635 "2.NP - deska D6, D7"		1,635			
	VV		1,85 "3.NP - deska D8"		1,850			
	VV		4,082"věž"		4,082			
	VV		Součet		-14,331			
7	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-3,966	215,00	-852,69	SOD - SO01 - pol. 168
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012022*					
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-18,794		-18,794			
	VV		"výměra dle aktuální statiky"					
	VV		14,828		14,828			
	VV		Součet		-3,966			

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 22 HS KnO - Úprava ŽB nosné konstrukce - výztuž + ocel. prvky KCE OBJ

Objekt:
02 - Výztuž - Přípočet

KSO:
Místo:

Objednatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Technický dozor
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Poznámka:

Cena bez DPH				**584 332,92**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	584 332,92		21,00%	122 709,91
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**707 042,83**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 22 HS KnO - Úprava ŽB nosné konstrukce - výztuž + ocel. prvky KCE OBJ

Objekt:
02 - Výztuž - Přípočet

Místo:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Autorský dozor: Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Technický dozor SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**584 332,92**	
6	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	2,957	61 560,00	182 032,92	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktuální statiky"					
	VV		0,934 "Schodiště osa A"		0,934			
	VV		0,676 "schodiště v garáži"		0,676			
	VV		1,311 "schodiště věže"		1,311			
	VV		0,036 "úprava podesty"		0,036			
	VV		Součet		2,957			
2	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	11,175	36 000,00	402 300,00	SOD - SO 01 - pol. 30
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821*					
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-123,883		-123,883			
	VV		"Výměra dle aktuální statiky"					
	VV		58,563 "1.NP"		58,563			
	VV		56,043 "2.NP"		56,043			
	VV		10,807"3.NP"		10,807			
	VV		1,711 "výztuž větrací šachty"		1,711			
	VV		7,934 "výztuž věže 4-6.NP"		7,934			
	VV		Součet		11,175			

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 22 HS KnO - Úprava ŽB nosné konstrukce - výztuž + ocel. prvky KCE OBJ

Objekt:
03 - Ocelové prvky - Přípočet

KSO:
Místo:

Objednatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Technický dozor
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Poznámka:

Cena bez DPH	**77 247,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 247,02	21,00%	16 221,87

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**93 468,89**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 22 HS KnO - Úprava ŽB nosné konstrukce - výztuž + ocel. prvky KCE OBJ

Objekt:
03 - Ocelové prvky - Přípočet

Místo:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Autorský dozor: Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Technický dozor SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**77 247,02**	
9	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	443,352	64,26	28 489,80	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Osazení L profilu na průvlaky dle aktualizované statiky"					
	VV		((2,075+6,725+9,4)*12,18)*2 "(osa B, osa G) - montáž prvků po 3m (36,54 Kg) částech"		443,352			
	VV		Součet		443,352			
8	*M*	*13010440*	*úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm*	*t*	*0,465*	*29 700,00*	*13 810,50*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		0,443352		0,443			
	VV		Součet		0,443			
	VV		0,443*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,465			
13	K	977171232	Vrty do profilové oceli průměru přes 10 do 20 mm tloušťky přes 5 do 10 mm	kus	36,000	61,38	2 209,68	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		18*2 "(osa B, osa G)"		36,000			
	VV		Součet		36,000			
12	K	953961212	Kotva chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	96,30	3 466,80	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
14	K	953965112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	36,000	56,97	2 050,92	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
17	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	443,352	52,11	23 103,07	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	36,000	95,00	3 420,00	SOD - SO01 - pol. 354
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111*					
	VV		(18*1)*2		36,000			
	VV		Součet		36,000			
16	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,557	1 250,00	696,25	SOD - SO01 - pol. 300
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102*					

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 000
Stavba: ZL 24 - Opěrné zdi

KSO:
Místo:

CZ-CC:
Datum:

Objednatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
IČ:
DIČ:

Technický dozor:
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**1 168 146,70**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 168 146,70**	**245 310,81**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 413 457,51**

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Datum a podpis: Razítko

Objednatel:
HZS Ústeckého kraje

Datum a podpis: Razítko

Technický dozor:
Jaroslav Dubský

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:
Ing. Petr Svitil

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	000		
Stavba:	**ZL 24 - Opěrné zdi**		
Místo:		Datum:	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		**1 168 146,70**	**1 413 457,51**	
24.1	**Odpočty**	-710 389,51	-859 571,31	**STA**
24.2	**Přípočty**	1 878 536,21	2 273 028,81	**STA**

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
ZL 24 - Opěrné zdi
Objekt:
24.1 - Odpočty

Místo:		Datum:	
Objednatel:	HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. Arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem	**-710 389,51**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 24 - Opěrné zdi
Objekt:
24.1 - Odpočty

Místo: | Datum:

Objednatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Ústeckého kraje | Autorský dozor: Ing. Arch. Zdeňka Vasilenková

Zhotovitel: SAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | Technický dozor: SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-710 389,51**	
13	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie	m2	-48,591	46,00	-2 235,19	SOD - SO04 - pol. 13
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		O1					
	VV		-(0,35+1,8)*58,704		-126,214			
	VV		O2					
	VV		-(0,8+3,0)*34,660		-131,708			
	VV		O4					
	VV		-(0,35+1,8)*26,16		-56,244			
	VV		"výměra dle aktuální statiky"					
	VV		"OZ severní"					
	VV		5,06*(2,2+0,35)*4		51,612			
	VV		2,53*(2,2+0,35)*16		103,224			
	VV		1,78*(2,2+0,35)		4,539			
	VV		"OZ SO"					
	VV		5,64*(2,6+0,35)		16,638			
	VV		5,06*(2,6+0,35)*6		89,562			
	VV		Součet		-48,591			
14	*M*	*28323010*	*fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm*	*m2*	*-56,632*	*131,12*	*-7 425,59*	*SOD - SO04 - pol. 14*
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-366,16		-366,160			
	VV		"výměra dle aktuální statiky"					
	VV		159,375*1,1655		185,752			
	VV		106,2*1,1655		123,776			
	VV		Součet		-56,632			
15	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	-35,006	75,00	-2 625,45	SOD - SO04 - pol. 15
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		O1					
	VV		-2*0,4*58,704		-46,963			
	VV		-(154,8+58,704*0,1)		-160,670			
	VV		-(53,8+58,704*0,1)		-59,670			
	VV		-1,3		-1,300			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		O2					
	VV		-(2*0,4*(34,66-7,5)+2*0,6*7,5)		-30,728			
	VV		-(107,4+34,660*0,1)		-110,866			
	VV		-(31,3+34,660*0,1)		-34,766			
	VV		-2,2		-2,200			
	VV		-2,2		-2,200			
	VV		O4					
	VV		-(2*0,4*26,16)		-20,928			
	VV		-(59,7+26,16*0,1)		-62,316			
	VV		-(25,9+26,16*0,1)		-28,516			
	VV		-1,5		-1,500			
	VV		-1,7		-1,700			
	VV		"výměra dle aktuální statiky"					
	VV		"OZ SO"					
	VV		5,64*((1,7+3)/2)		13,254			
	VV		5,06*((3,5+4,5)/2)		20,240			
	VV		5,06*((5,05+5,05)/2)		25,553			
	VV		5,06*((5,6+5,6)/2)		28,336			
	VV		5,06*((6,1+4,2)/2)		26,059			
	VV		5,06*((4,75+2,8)/2)		19,102			
	VV		5,06*((3,35+1,4)/2)		12,018			
	VV		5,64*((1,9+1,4)/2+0,3)		10,998			
	VV		5,06*((1,64+1,1)/2+0,3)		8,450			
	VV		5,06*((1,665+1,14)/2+0,3)		8,615			
	VV		5,06*((1,69+1,16)/2+0,3)		8,729			
	VV		5,06*((1,69+1,14)/2+0,3)		8,678			
	VV		5,06*((1,69+1,16)/2+0,3)		8,729			
	VV		5,06*((1,71+1,4)/2+0,3)		9,386			
	VV		"OZ severní"					
	VV		5,06*((2,75+2,75)/2)		13,915			
	VV		5,06*((3,05+3,05)/2)		15,433			
	VV		5,06*((3,35+3,35)/2)		16,951			
	VV		5,06*((3,6+3,6)/2)		18,216			
	VV		2,53*((3,4+3,4)/2)		8,602			
	VV		2,53*((3,7+3,7)/2)		9,361			
	VV		2,53*((3,5+3,5)/2)		8,855			
	VV		2,53*((3,85+3,85)/2)		9,741			
	VV		2,53*((3,6+3,6)/2)		9,108			
	VV		2,53*((3,9+3,9)/2)		9,867			
	VV		2,53*((3,7+3,7)/2)		9,361			
	VV		2,53*((4,0+4,0)/2)		10,120			
	VV		2,53*((3,75+3,75)/2)		9,488			
	VV		2,53*((4,05+4,05)/2)		10,247			
	VV		2,53*((3,7+3,7)/2)		9,361			
	VV		2,53*((3,95+3,95)/2)		9,994			
	VV		2,53*((3,7+3,7)/2)		9,361			
	VV		2,53*((3,95+3,95)/2)		9,994			
	VV		2,53*((4,2+4,2)/2)		10,626			
	VV		2,53*((3,55+3,55)/2)		8,982			
	VV		10,12*((1,3+1,125)/2+0,3)		15,307			
	VV		5,06*((1,125+1,23)/2+0,3)		7,476			
	VV		5,06*((1,23+1,64)/2+0,3)		8,779			
	VV		5,06*((1,14+1,62)/2+0,3)		8,501			
	VV		5,06*((1,12+1,605)/2+0,3)		8,412			
	VV		5,06*((1,105+1,64)/2+0,3)		8,463			
	VV		5,06*((1,14+1,62)/2+0,3)		8,501			
	VV		5,06*((1,12+1,6)/2+0,3)		8,400			
	VV		5,06*((1,1+1,635)/2+0,3)		8,438			
	VV		7,59*((1,135+2,125)/2+0,3)		14,649			
	VV		2,53*((1,525+2,15)/2+0,3)		5,408			
	VV		1,78*((1,1+1,73)/2+0,3)		3,053			
	VV		Součet		-35,006			
16	*M*	*28323010*	*fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm*	*m2*	*-42,742*	*131,12*	*-5 604,33*	*SOD - SO04 - pol. 16*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-35,006		-35,006			
	VV		Součet		-35,006			
	VV		-35,006*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		-42,742			
17	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	-48,591	35,00	-1 700,69	SOD - SO04 - pol. 17
	VV		-48,591		-48,591			
	VV		Součet		-48,591			
18	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*-51,021*	*33,38*	*-1 703,08*	*SOD - SO04 - pol. 18*
	VV		-48,591		-48,591			
	VV		Součet		-48,591			
	VV		-48,591*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-51,021			
19	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	-35,006	50,00	-1 750,30	SOD - SO04 - pol. 19
	VV		-35,006		-35,006			
	VV		Součet		-35,006			
20	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*-36,756*	*33,38*	*-1 226,92*	*SOD - SO04 - pol. 20*
	VV		-35,006		-35,006			
	VV		Součet		-35,006			
	VV		-35,006*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-36,756			
21	K	771.R	Drenážní potrubí PVC DN 100 do opěrné zdi	m	-16,016	149,00	-2 386,38	SOD - SO04 - pol. 21
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-81,683		-81,683			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		62,5/0,75*0,5		41,667			
	VV		36/0,75*0,5		24,000			
	VV		Součet		-16,016			
22	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	-0,092	1 150,00	-105,80	SOD - SO04 - pol. 22
9	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm	m	-358,572	309,14	-110 848,95	SOD - SO04 - pol. 9
10	K	953334423	Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm	m	-21,024	451,08	-9 483,51	SOD - SO04 - pol. 10
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-58,704 "O1		-58,704			
	VV		-34,660 "O2		-34,660			
	VV		-26,160 "O4		-26,160			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		"OZ SO"					
	VV		36		36,000			
	VV		"OZ - severní"					
	VV		62,5		62,500			
	VV		Součet		-21,024			
11	K	953334657	Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar pro tloušťku stěny přes 350 do 500 mm	m	-52,324	3 047,71	-159 468,38	SOD - SO04 - pol. 11
2	K	327324127	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	-48,525	4 160,00	-201 864,00	SOD - SO04 - pol. 2
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		Základ					
	VV		O1					
	VV		-(16,0+7,074+2*3,5+2*3,5+6,95)*2,55*0,4		-44,904			
	VV		-(2*3,5+7,5)*2,55*0,6		-22,185			
	VV		O2					
	VV		-(3,0+2*3,5+2*3,5+3,0)*4,2*0,4		-33,600			
	VV		-(7,5+2*3,5)*4,4*0,6		-38,280			
	VV		O4					
	VV		-(5*1,5+7,02+5,5+6,0)*2,55*0,4		-26,540			
	VV		Zeď					
	VV		O1					
	VV		-		-44,496			
	VV		-(6,5*(2,675+3,432)/2+1,0*3,432+3,5*2,626+3,5*2,375+6,95*2,122)*0,4		-22,212			
	VV		o2					
	VV		-(3,0*(1,331+1,8)/2+3,5*(2,275+2,823)/2+3,5*(3,297+3,823)/2)*0,4		-10,431			
	VV		-(7,5*4,650)*0,6		-20,925			
	VV		-		-21,939			
	VV		O4					
	VV		-		-26,833			
	VV		"Výměra dle aktuální staiky"					
	VV		"OZ severní"					
	VV		(10,12*2,55*0,4)*2 "deska"		20,645			
	VV		(5,06*2,55*0,4)*6		30,967			
	VV		(7,59*2,55*0,4)*1		7,742			
	VV		(2,53*2,55*0,4)*1		2,581			
	VV		(1,78*2,55*0,4)*1		1,816			
	VV		5,06*2,45*0,3 "stěna"		3,719			
	VV		5,06*2,75*0,3		4,175			
	VV		5,06*3,05*0,3		4,630			
	VV		5,06*3,35*0,3		5,085			
	VV		2,53*3,1*0,3		2,353			
	VV		2,53*3,4*0,3		2,581			
	VV		2,53*3,2*0,3		2,429			
	VV		2,53*3,55*0,3		2,694			
	VV		2,53*3,3*0,3		2,505			
	VV		2,53*3,6*0,3		2,732			
	VV		2,53*3,4*0,3		2,581			
	VV		2,53*3,7*0,3		2,808			
	VV		2,53*3,45*0,3		2,619			
	VV		2,53*3,75*0,3		2,846			
	VV		2,53*3,4*0,3		2,581			
	VV		2,53*3,65*0,3		2,770			
	VV		2,53*3,4*0,3		2,581			
	VV		2,53*3,65*0,3		2,770			
	VV		2,53*3,9*0,3		2,960			
	VV		2,53*3,25*0,3		2,467			
	VV		1,78*3,25*0,3		1,736			
	VV		(0,4+62,5+0,4)*(0,4+2,55+0,4)*0,1 "podkladní beton"		21,206			
	VV		"OZ SO01"					
	VV		(5,64*3,35*0,4)*1 "deska"		7,558			
	VV		(5,06*3,35*0,4)*6		40,682			
	VV		5,64*0,4*((1,6+2,7)/2) "stěna"		4,850			
	VV		5,06*0,4*((3,2+4,2)/2)		7,489			
	VV		5,06*0,4*4,75		9,614			
	VV		5,06*0,4*5,3		10,727			
	VV		5,06*0,4*((5,8+3,9)/2)		9,816			
	VV		5,06*0,4*((4,45+2,5)/2)		7,033			
	VV		5,06*0,4*((3,05+1,1)/2)		4,200			
	VV		(0,4+36+0,4)*(0,4+3,35+0,4)*0,1 "podkladní beton"		15,272			
	VV		Součet		-48,525			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-5,701	33 000,00	-188 133,00	SOD - SO04 - pol. 5
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-49,85		-49,850			
	VV		"Výměra dle aktuální statiky"					
	VV		4,451 "Úsek 1-4"		4,451			
	VV		8,852 "úsek 5-7"		8,852			
	VV		8,865 "úsek 8-9"		8,865			
	VV		5,518 "úsek 10-11"		5,518			
	VV		1,463 "úsek 12-13		1,463			
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		-5,701			
1	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	-28,048	320,00	-8 975,36	SOD - SO04 - pol. 1
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-2*58,704 "O1		-117,408			
	VV		-2*34,66 "O2		-69,320			
	VV		-2*26,160 "O4		-52,320			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		62,5*2 "severní OZ"		125,000			
	VV		8 "zaústění do kanalizace"		8,000			
	VV		36*2 "OZ u SO 01"		72,000			
	VV		6 "zaústění do kanalizace"		6,000			
	VV		Součet		-28,048			
12	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t	-12,285	395,00	-4 852,58	SOD - SO04 - pol. 12
	VV		-12,633 "odpočty přesunů hmot"		-12,633			
	VV		699,966 "přípočet přesunů hmot"		699,966			
	VV		-699,618 "odpočet zásypového materiálu"		-699,618			
	VV		Součet		-12,285			

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
ZL 24 - Opěrné zdi
Objekt:
24.2 - Přípočty

Místo:		Datum:	
Objednatel:	HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. Arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem	**1 878 536,21**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 24 - Opěrné zdi
Objekt:
24.2 - Přípočty

Místo: | Datum:

Objednatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Ústeckého kraje | Autorský dozor: Ing. Arch. Zdeňka Vasilenková

Zhotovitel: SAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | Technický dozor: SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 878 536,21**	
28	K	131251107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	1 792,322	70,00	125 462,54	SOD - SO01 - pol. 3
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktuální statiky"					
	VV		10,12*(0,5+2,55+0,5)*((2,34+2,95)/2) "vlastní OZ"		95,024			
	VV		10,12*((1,54+2,28)/2)*2,95 "snížení pro komunikaci"		57,021			
	VV		10,12*((2,34+2,95)/2)*((0+((2,34+2,95)/2))/2) "svahování - sousední pozemek"		35,400			
	VV		10,12*((2,34+2,95)/2)*((0+((2,34+2,95)/2))/2) "svahování - k parkovišti"		35,400			
	VV		10,12*(0,5+2,55+0,5)*((2,95+3,65)/2) "vlastní OZ"		118,556			
	VV		10,12*((2,325+2,38)/2)*2,95 "snížení pro komunikaci"		70,232			
	VV		10,12+((2,95+3,65)/2)*((0+((2,95+3,65)/2))/2) "svahování - sousední pozemek"		15,565			
	VV		10,12*((2,34+2,95)/2)*((0+((2,34+2,95)/2))/2) "svahování - k parkovišti"		35,400			
	VV		5,06*(0,5+5,5+0,5)*((3,02+3,7)/2) "vlastní OZ"		110,510			
	VV		5,06*((3,02+3,7)/2)*((0+((3,02+3,7)/2))/2) "svahování - sousední pozemek"		28,563			
	VV		5,06*((3,02+3,7)/2)*((0+((3,02+3,7)/2))/2) "svahování - k SO 01"		28,563			
	VV		5,06*(0,5+5,5+0,5)*((3,07+3,85)/2) "vlastní OZ"		113,799			
	VV		5,06*((3,07+3,85)/2)*((0+((3,07+3,85)/2))/2) "svahování - sousední pouemek"		30,288			
	VV		5,06*((3,07+3,85)/2)*((0+((3,07+3,85)/2))/2) "svahování - k SO 01"		30,288			
	VV		5,06*(0,5+5,5+0,5)*((3,16+3,9)/2) "vlastní OZ"		116,102			
	VV		5,06*((3,16+3,9)/2)*((0+((3,16+3,9)/2))/2) "svahování - sousední pozemek"		31,526			
	VV		5,06*((3,16+3,9)/2)*((0+((3,16+3,9)/2))/2) "svahování - k SO 01"		31,526			
	VV		5,06*(0,5+5,5+0,5)*((3,265+4)/2) "vlastní OZ"		119,473			
	VV		5,06*((3,265+4)/2)*((0+((3,265+4)/2))/2) "svahování - sousední pozemek"		33,383			
	VV		5,06*((3,265+4)/2)*((0+((3,265+4)/2))/2) "svahování - k SO 01"		33,383			
	VV		5,06*(0,5+5,5+0,5)*((3,305+4,05)/2) "vlastní OZ"		120,953			
	VV		5,06*((3,305+4,05)/2)*((0+((3,305+4,05)/2))/2) "svahování - sousední pozemek"		34,216			
	VV		5,06*((3,305+4,05)/2)*((0+((3,305+4,05)/2))/2) "svahování - u sportoviště"		34,216			
	VV		5,06*(0,5+5,5+0,5)*((3,33+3,95)/2) "vlastní OZ"		119,720			
	VV		5,06*((3,33+3,95)/2)*((0+((3,33+3,95)/2))/2) "svahování - sousední pozemek"		33,521			
	VV		5,06*((3,33+3,95)/2)*((0+((3,33+3,95)/2))/2) "svahování - u sportoviště"		33,521			
	VV		5,64*(0,5+5,5+0,5)*((3,3+3,95)/2) "vlastní OZ"		132,893			
	VV		5,64*((3,3+3,95)/2)*((((3,3+3,95)/2))/2) "svahování - sousední pozemek"		37,057			
	VV		5,06*((3,33+3,95)/2)*((0+((3,33+3,95)/2))/2) "svahování - u sportoviště"		33,521			
	VV		4,44*(0,5+1,9+0,5)*((3,185+3,55)/2) "vlastní OZ"		43,360			
	VV		4,44*((2,665+3,165)/2)*3,6 "snížení pro komunikaci"		46,593			
	VV		4,44*((3,185+3,55)/2)*((0+((3,185+3,55)/2))/2) "svahování - sousední pozemek"		25,175			
	VV		4,44*((3,185+3,55)/2)*((0+((3,185+3,55)/2))/2) "svahování - u sportoviště		25,175			
	VV		1,78*(0,5+1,9+0,5)*((2,4+2,6)/2) "vlastní OZ"		12,905			
	VV		1,78*((1,8+1,33)/2)*3,6 "snížení pro komunikaci"		10,029			
	VV		1,78*((2,4+2,6)/2)*((0+((2,4+2,6)/2))/2) "svahování - sousední pozemek"		5,563			
	VV		1,78*((2,4+2,6)/2)*((0+((2,4+2,6)/2))/2) "svahování - u sporotiště"		5,563			
	VV		"odpočet zeminy vytěžené při výkopu stavební jámy - severní část"					
	VV		-5,06*((2,86+0)/2)*4		-28,943			
	VV		-5,06*((3,25+0)/2)*4		-32,890			
	VV		-5,06*((3,3+0)/2)*4		-33,396			
	VV		-5,06*((3,6+0)/2)*4		-36,432			
	VV		Součet		1 792,322			
29	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 126,964	150,00	169 044,60	SOD - SO01 - pol. 5
	VV		"výměra dle aktualizované statiky"					
	VV		1792,322 "zemní práce"		1 792,322			
	VV		-665,358 "zemina určená ke zpětnému zásypu"		-665,358			
	VV		Součet		1 126,964			
30	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 634,820	18,00	101 426,76	SOD - SO01 - pol. 6
	VV		1126,964		1 126,964			
	VV		Součet		1 126,964			
	VV		1126,964*5 'Přepočtené koeficientem množství		5 634,820			
40	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 033,578	83,16	85 952,35	DOD2 - ZL13 - pol. 8
	VV		665,358 "nakládání z mezideponie"		665,358			
	VV		368,22 "nakládání zásypového materiálu"		368,220			
	VV		Součet		1 033,578			
31	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 033,578	200,00	206 715,60	SOD - SO01 - pol. 7
	VV		665,358 "nakládání z mezideponie"		665,358			
	VV		368,22 "nakládání zásypového materiálu"		368,220			
	VV		Součet		1 033,578			
32	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 126,964	45,00	50 713,38	SOD - SO01 - pol. 8
33	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 028,535	260,00	527 419,10	SOD - SO01 - pol. 9
	VV		1126,964		1 126,964			
	VV		Součet		1 126,964			
	VV		1126,964*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2 028,535			
34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000	17,52	0,00	SOD - SO01 - pol. 10
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		665,358 "uložení na mezidepinii"		665,358			
	VV		"Výměra uplatněná ve ZL č.8"					
	VV		-665,358		-665,358			
	VV		Součet		0,000			
35	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 033,578	30,00	31 007,34	SOD - SO01 - pol. 11
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		"Zásyp zeminou OZ - sousední pozemek"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,12*((2,34+2,95)/2)*((0+((2,34+2,95)/2))/2) "zásyp svahování"		35,400			
	VV		10,12*((1,84+2,45)/2)*0,5 "zásyp výkopu ze strany sousedního pozemku"		10,854			
	VV		10,12+((2,95+3,65)/2)*((0+((2,95+3,65)/2))/2) "zásyp svahování"		15,565			
	VV		10,12*((2,45+3,15)/2)*0,5 "zásyp výkopu ze strany sousedního pozemku"		14,168			
	VV		5,06*((3,02+3,7)/2)*((0+((3,02+3,7)/2))/2) "zásyp svahování"		28,563			
	VV		5,06*((2,52+3,2)/2)*0,5 "zásyp výkopu ze strany sousedního pozemku"		7,236			
	VV		5,06*((3,07+3,85)/2)*((0+((3,07+3,85)/2))/2) "zásyp svahování"		30,288			
	VV		5,06*((2,57+3,38)/2)*0,5 "zásyp výkopu ze strany sousedního pozemku"		7,527			
	VV		5,06*((3,16+3,9)/2)*((0+((3,16+3,9)/2))/2) "zásyp svahování"		31,526			
	VV		5,06*((2,66+3,4)/2)*0,5 "zásyp výkopu ze strany sousedního pozemku"		7,666			
	VV		5,06*((3,265+4)/2)*((0+((3,265+(4))/2))/2) "zásyp svahování"		33,383			
	VV		5,06*((2,765+3,5)/2)*0,5 "zásyp výkopu ze strany sousedního pozemku"		7,925			
	VV		5,06*((3,305+4,05)/2)*((0+((3,305+4,05)/2))/2) "zásyp svahování"		34,216			
	VV		5,06*((2,805+3,55)/2)*0,5 "zásyp výkopu ze strany sousedního pozemku"		8,039			
	VV		5,06*((3,33+3,95)/2)*((0+((3,33+3,95)/2))/2) "zásyp svahování"		33,521			
	VV		5,06*((2,83+3,45)/2)*0,5 "zásyp výkopu ze strany sousedního pozemku"		7,944			
	VV		5,64*((3,3+3,95)/2)*((((3,3+3,95)/2))/2) "zásyp svahování"		37,057			
	VV		5,64*((2,8+3,45)/2)*0,5 "zásyp výkopu ze strany sousedního pozemku"		8,813			
	VV		4,44*((3,185+3,55)/2)*((0+((3,185+3,55)/2))/2) "zásyp svahování"		25,175			
	VV		4,44*((2,685+3,05)/2)*0,5 "zásyp výkopu ze strany sousedního pozemku"		6,366			
	VV		1,78*((3,55+2,7)/2)*((0+((3,55+2,7)/2))/2) "zásyp svahování"		8,691			
	VV		1,78*((3,05+2,2)/2)*0,5 "zásyp výkopu ze strany sousedního pozemku"		2,336			
	VV		"Zásyp zeminou OZ - k SO 01 a sportivišti"					
	VV		4*0,5*(3,8+0,4+0,4) "plocha před OZ"		9,200			
	VV		(5,04*3)*0,5*0,5 "dorovnání výkopu základu mezi SO 01 a OZ"		3,780			
	VV		(5,04*3)*((5,5+0,8)/2)*3,8 "zásyp plochy mezi OZ a SO 01"		180,986			
	VV		-5,65*2,7*((1+2,01)/2) "odpočet světlíku"		-22,959			
	VV		"Zásyp zeminou OZ - sportoviště"					
	VV		(5,64+5,06)*0,5+0,5 "dorovnání výkopu základu mezi OZ a sportovištěm"		5,850			
	VV		(5,64+5,06)*((1,3+3,9)/2)*((0,5+1,3)+(0,5+3,9))/2		86,242			
	VV		"násyp terénu nesedavým materiálem fr. 0-20"					
	VV		"Zásyp mezi OZ a sportoištěm"					
	VV		(1+5,06)*4,85*((0,5+(0,5+4,85))/2)		85,969			
	VV		(5,06+1)*5,4*((0,5+(0,5+5,4))/2)		104,717			
	VV		"Vnitřní část OZ"					
	VV		(5,06*2)*(1,9+0,5)*((0,9+0,725)/2)		19,734			
	VV		(5,06*2)*(1,9+0,5)*((0,725+1,13)/2)		22,527			
	VV		5,06*4,4*((0,74+1,32)/2)		22,932			
	VV		5,06*4,4*((0,72*1,305)/2)		10,460			
	VV		5,06*4,4*((0,705+1,34)/2)		22,765			
	VV		5,06*4,4*((0,74+1,32)/2)		22,932			
	VV		5,06*4,4*((0,72+1,208)/2)		21,462			
	VV		5,06*4,4*((0,7+1,335)/2)		22,654			
	VV		5,06*4,4*((0,735+1,266)/2)		22,275			
	VV		4,44*(1,9+0,5)*((1,266+2,35)/2)		19,266			
	VV		1,76*(1,9+0,5)*((0,7+1,33)/2)		4,287			
	VV		"Odpočet trativodu"					
	VV		-33,76		-33,760			
	VV		Součet		1 033,578			
39	*M*	*58344155*	*štěrkodrť frakce 0/22*	*t*	*699,618*	*399,00*	*279 147,58*	*DOD1 - ZL1 - pol. 97*
	VV		"zásyp štěrkem pod komunikací"					
	VV		368,22		368,220			
	VV		Součet		368,220			
	VV		368,22*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		699,618			
24	K	1.1	PVC KG 110	m	21,000	798,00	16 758,00	SOD - SO 01.04 - pol. 1
	VV		21 "zaústění drenáže do šachty"		21,000			
	VV		Součet		21,000			
23	K	2.R1	Napojení kanalizace do stávající šachty (vyvrtání prostupu, vsazení trubky, začištění šachty)	ks	1,000	3 520,00	3 520,00	dle CN
3	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	49,134	760,00	37 341,84	SOD - SO04 - pol. 3
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		Základ					
	VV		O1					
	VV		-(16,0+7,074+2*3,5+2*3,5+6,95)*0,4*2		-35,219			
	VV		-(2*3,5+7,5)*0,6*2		-17,400			
	VV		O2					
	VV		-(3,0+2*3,5+2*3,5+3,0)*0,4*2		-16,000			
	VV		-(7,5+2*3,5)*0,6*2		-17,400			
	VV		O4					
	VV		-(5*1,5+7,02+5,5+6,0)*0,4*2		-20,816			
	VV		Zeď					
	VV		O1					
	VV		-		-222,478			
	VV		-(6,5*(2,675+3,432)/2+1,0*3,432+3,5*2,626+3,5*2,375+6,95*2,122)*2		-111,062			
	VV		o2					
	VV		-(3,0*(1,331+1,8)/2+3,5*(2,275+2,823)/2+3,5*(3,297+3,823)/2)*2		-52,156			
	VV		-(7,5*4,650)*2		-69,750			
	VV		-		-109,695			
	VV		O4					
	VV		-		-134,165			
	VV		"výměra dle aktualizace PD statika"					
	VV		"OZ severní"					
	VV		(10,12*(0,4+0,1)*2)*2		20,240			
	VV		(5,06*(0,4+0,1)*2)*6		30,360			
	VV		7,59*(0,4+0,1)*2		7,590			
	VV		2,53*(0,4+0,1)*2		2,530			
	VV		1,78*(0,4+0,1)*2		1,780			
	VV		2,55*0,4*2		2,040			
	VV		(0,4+2,55+0,4)*2		6,700			
	VV		5,06*2,45*2 "stěna"		24,794			
	VV		5,06*2,75*2		27,830			
	VV		5,06*3,05*2		30,866			
	VV		5,06*3,35*2		33,902			
	VV		2,53*3,1*2		15,686			
	VV		2,53*3,4*2		17,204			
	VV		2,53*3,2*2		16,192			
	VV		2,53*3,55*2		17,963			
	VV		2,53*3,3*2		16,698			
	VV		2,53*3,6*2		18,216			
	VV		2,53*3,4*2		17,204			
	VV		2,53*3,7*2		18,722			
	VV		2,53*3,45*2		17,457			
	VV		2,53*3,75*2		18,975			
	VV		2,53*3,4*2		17,204			
	VV		2,53*3,65*2		18,469			
	VV		2,53*3,4*2		17,204			
	VV		2,53*3,65*2		18,469			
	VV		2,53*3,9*2		19,734			
	VV		2,53*3,25*2		16,445			
	VV		1,78*3,25*2		11,570			
	VV		2,55*(0,4+0,1)*19 "čelo zdi"		24,225			
	VV		(2,45+2,75+3,1+3,3+3,3+3,6+3,7+3,75+3,65+3,9+3,25+2,4)*0,3		11,745			
	VV		0,3*0,3*19 "odskoky zdi"		1,710			
	VV		"OZ u SO 01"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,64*(0,4+0,1))*2 "deska"		5,640			
	VV		(5,06*(0,4+0,1)*2)*6		30,360			
	VV		5,64*((1,6+2,7)/2)*2 "stěna"		24,252			
	VV		5,06*((3,2+4,2)/2)*2		37,444			
	VV		5,06*4,75*2		48,070			
	VV		5,06*5,3*2		53,636			
	VV		5,06*((5,8+3,9)/2)*2		49,082			
	VV		5,06*((4,45+2,5)/2)*2		35,167			
	VV		5,06*((3,05+1,1)/2)*2		20,999			
	VV		3,35*(0,4+0,1)*14 "čelo zdi"		23,450			
	VV		(1,1+3,05+3,9+5,8+3,6+3,085+2,7+1,6)*0,3		7,451			
	VV		Součet		49,134			
4	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	49,134	372,75	18 314,70	SOD - SO04 - pol. 4
	VV		49,134		49,134			
	VV		Součet		49,134			
25	K	931992112	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 30 mm	m2	41,025	179,10	7 347,58	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"výměra dle aktuální statiky"					
	VV		"OZ SO"					
	VV		(3+4,5+5,05+5,6+4,2+2,8)*0,3		7,545			
	VV		3,35*0,4*6		8,040			
	VV		"OZ sever"					
	VV		(2,75+3,05+3,35+3,65+3,7+3,85+3,9+4+4,05+3,95+4,2+3,55)*0,3		13,200			
	VV		2,55*0,4*12		12,240			
	VV		Součet		41,025			
27	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	121,950	276,30	33 694,79	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"výměra dle aktuální statiky"					
	VV		"tmel použit pouze v pohledové části, u zasypaných částí OZ není uvažováno"					
	VV		"OZ sever"					
	VV		2,75+3,05+3,35+3,65+3,7+3,85+3,9+4+4,05+3,95+4,2+3,55		44,000			
	VV		2,2*12		26,400			
	VV		0,3*12		3,600			
	VV		0,3*12		3,600			
	VV		"OZ SO"					
	VV		3+4,5+5,05+5,6+4,2+2,8		25,150			
	VV		2,6*6		15,600			
	VV		0,3*6		1,800			
	VV		0,3*6		1,800			
	VV		Součet		121,950			
6	K	953241213	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 25 mm	kus	45,000	123,63	5 563,35	SOD - SO04 - pol. 6
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-5*4 "O1		-20,000			
	VV		-5 "O2		-5,000			
	VV		-6 "O4		-6,000			
	VV		"výměra dle aktualizované statiky"					
	VV		"OZ - severní"					
	VV		3+4+4+4+4+4+4+4+4+4+3		46,000			
	VV		"OZ - SO"					
	VV		3+6+6+7+5+3		30,000			
	VV		Součet		45,000			
7	*M*	*54879274*	*trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 25mm*	*kus*	*45,000*	*2 100,00*	*94 500,00*	*SOD - SO04 - pol. 7*
8	K	953333418	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnější, pokládaný na bednění nebo podkladní beton z vnější strany konstrukce šířky 190 mm	m	33,850	614,70	20 807,60	SOD - SO04 - pol. 8
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-35		-35,000			
	VV		"výměra dle aktuální statiky"					
	VV		"OZ severní"					
	VV		2,75+3,05+3,35+3,6+3,7+3,85+3,9+4,0+4,05+3,7+4,2+3,55		43,700			
	VV		"OZ SO"					
	VV		3+4,5+5,05+5,6+4,2+2,8		25,150			
	VV		Součet		33,850			
37	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	73,180	95,00	6 952,10	SOD - SO01 - pol. 354
	VV		"Výměra dle aktuální statiky"					
	VV		5,64+5,04		10,680			
	VV		62,5		62,500			
	VV		Součet		73,180			
38	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	25,200	120,00	3 024,00	SOD - SO01 - pol. 355
	VV		"Výměra dle aktuální statiky"					
	VV		5,04+5,04+5,04+5,04+5,04		25,200			
	VV		Součet		25,200			
36	K	R1	Projektová dokumentace statika - opěrní zdi	kpl	1,000	38 500,00	38 500,00	dle CN
41	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 323,00	15 323,00	dle CN

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 6 k dodatku č. 3 SOD

Kód: 000
Stavba: **26 HS KnO - Odvodnění násypu u objektu - drenáž**

KSO: CZ-CC:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ: 70886300
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje DIČ: CZ70886300

Zhotovitel: IČ: 26285363
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. DIČ: CZ26285363

Autorský dozor: IČ:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková DIČ:

Technický dozor: IČ:
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**544 804,52**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**544 804,52**	**114 408,95**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**659 213,47**

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Datum a podpis: Razítko

Objednatel:
HZS Ústeckého kraje

Datum a podpis: Razítko

Technický dozor:
Jaroslav Dubský

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:
Ing. Petr Svitil

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	000		
Stavba:	**26 HS KnO - Odvodnění násypu u objektu - drenáž**		
Místo:		Datum:	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		**544 804,52**	**659 213,47**	
000	**26 HS KnO - Odvodnění násypu u objektu - drenáž**	544 804,52	659 213,47	**STA**

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
26 HS KnO - Odvodnění násypu u objektu - drenáž

KSO:
Místo:

Objednatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Technický dozor
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	**544 804,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	544 804,52	21,00%	114 408,95

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**659 213,47**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

26 HS KnO - Odvodnění násypu u objektu - drenáž

Místo:

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Autorský dozor: Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Technický dozor SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**544 804,52**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				544 804,52	
49	K	131253101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	14,214	726,30	10 323,63	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		(15,65+1,535+2,7+0,8+1,535+30,45+8,4+6,5+0,8+2,2+13,9+1,535+2,7+1,535+15,05)*1, 2*((0,35+0,55)/2)/4 "1/4 zemních prací v třídě horniny 3"		14,214			
	VV		Součet		14,214			
52	K	131351301	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	14,214	936,00	13 304,30	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		(15,65+1,535+2,7+0,8+1,535+30,45+8,4+6,5+0,8+2,2+13,9+1,535+2,7+1,535+15,05)*1, 2*((0,35+0,55)/2)/4 "1/4 zemních prací v třídě horniny 4"		14,214			
	VV		Součet		14,214			
53	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	14,214	1 647,00	23 410,46	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		(15,65+1,535+2,7+0,8+1,535+30,45+8,4+6,5+0,8+2,2+13,9+1,535+2,7+1,535+15,05)*1, 2*((0,35+0,55)/2)/4 "1/4 zemních prací prováděna ručně"		14,214			
	VV		Součet		14,214			
1	K	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	14,214	1 575,00	22 387,05	DOD2 - ZL14 - pol. 3
	VV		"odtěžení nadbytečné zeminy pro realizaci beton. žlabu"					
	VV		(15,65+1,535+2,7+0,8+1,535+30,45+8,4+6,5+0,8+2,2+13,9+1,535+2,7+1,535+15,05)*1, 2*((0,35+0,55)/2)/4 "1/4 zemních prací prováděna ručně"		14,214			
	VV		Součet		14,214			
30	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	60,015	134,10	8 048,01	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		14,214*2 "odvoz vytěžené zeminy"		28,428			
	VV		31,587 "doprava nového zásypového materiálu"		31,587			
	VV		Součet		60,015			
31	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	300,075	123,30	36 999,25	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		60,015		60,015			
	VV		Součet		60,015			
	VV		60,015*5 'Přepočtené koeficientem množství		300,075			
54	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	28,428	159,30	4 528,58	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		14,214*2		28,428			
	VV		Součet		28,428			
55	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	142,140	146,70	20 851,94	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		28,428		28,428			
	VV		Součet		28,428			
	VV		28,428*5 'Přepočtené koeficientem množství		142,140			
25	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	56,856	150,00	8 528,40	SOD - SO01 - pol.5
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117*					
	VV		14,214*4		56,856			
	VV		Součet		56,856			
26	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	284,280	18,00	5 117,04	SOD - SO 01 - pol. 6
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139*					
	VV		56,856		56,856			
	VV		Součet		56,856			
	VV		56,856*5 'Přepočtené koeficientem množství		284,280			
27	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,244	200,00	17 648,80	SOD - SO 01 - pol. 7
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111*					
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		56,857 "vytěžená zemina za objektem""		56,857			
	VV		31,387 "zásypový materiál"		31,387			
	VV		Součet		88,244			
28	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	56,856	45,00	2 558,52	SOD - SO01 - pol. 8
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103*					
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	102,343	260,00	26 609,18	SOD - SO01 - pol. 9
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231*					
	VV		56,857		56,857			
	VV		Součet		56,857			
	VV		56,857*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		102,343			
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,587	30,00	947,61	SOD - SO 01 - pol.11
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101*					
	VV		"Vyspádování podkladu pro betonáž"					
	VV		(15,65+1,535+2,7+0,8+1,535+30,45+8,4+6,5+0,8+2,2+13,9+1,535+2,7+1,535+15,05)*1, 0*((0,20+0,40)/2)		31,587			
	VV		Součet		31,587			
4	*M*	*58344155*	*štěrkodrť frakce 0/22*	*t*	*60,015*	*399,00*	*23 945,99*	*DOD1 - ZL 1 - pol. 97*
	VV		31,587		31,587			
	VV		Součet		31,587			
	VV		31,587*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		60,015			
24	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,423	5 148,00	43 361,60	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"odvodňovací betonový žlab tl. 100 mm - spádovaný"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(15,65+1,535+2,7+0,8+1,535+30,45+8,4+6,5+0,8+2,2+13,9+1,535+2,7+1,535+15,05)*0,8*0,1		8,423			
	VV		Součet		8,423			
46	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	123,140	12,96	1 595,89	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Severní, východní a jižní část objektu"					
	VV		16,2+1,535+2,7+1,535+30,45+8,4+6,5+2,2+13,9+1,535+2,7+1,535+15,05		104,240			
	VV		" Napojení drenáže do kanalizační šachty"					
	VV		6,9+2		8,900			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		123,140			
45	*M*	*18615200*	*trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150*	*m*	*124,371*	*572,40*	*71 189,96*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		123,14		123,140			
	VV		Součet		123,140			
	VV		123,14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		124,371			
47	*M*	*28610426*	*tvarovka T-kus PE drenážního systému budov DN 160*	*kus*	*1,000*	*490,50*	*490,50*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
37	*M*	*28613276*	*koleno PE drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť 90° DN 150*	*kus*	*11,000*	*576,00*	*6 336,00*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
43	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	57,950	320,00	18 544,00	SOD - SO04 - pol. 1
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752101*					
7	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	123,140	32,40	3 989,74	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
41	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	57,950	27,54	1 595,94	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
10	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*98,697*	*33,38*	*3 294,51*	*SOD - SO04 - pol. 20*
	VV		104,49*0,65 "DN 160"		67,919			
	VV		57,95*0,45 "DN 100"		26,078			
	VV		Součet		93,997			
	VV		93,997*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		98,697			
23	K	894811137.OSM	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm	kus	5,000	7 961,60	39 808,00	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		1 "RŠX"		1,000			
	VV		1 "RŠXI"		1,000			
	VV		1 "RŠXII"		1,000			
	VV		1 "RŠXIII"		1,000			
	VV		1 "RŠXIV"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
16	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	98,10	490,50	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
19	K	894812035	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 6000 mm	kus	3,000	5 184,00	15 552,00	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		3 "prodloužení šachet"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	573,296	50,00	28 664,80	SOD - SO04 - pol. 19
	P		*Poznámka k položce:* *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272*					
	VV		(15,65+1,535+2,7+2,7+1,535+15,05)*((6,7+0,5)/2) "boční část objektu"		141,012			
	VV		(1,535+30,45+8,4+6,5+2,2+13,9+1,535)*6,7 "zadní část objektu"		432,284			
	VV		Součet		573,296			
21	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*601,961*	*33,38*	*20 093,46*	*SOD - SO04 - pol. 20*
	VV		573,296		573,296			
	VV		Součet		573,296			
	VV		573,296*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		601,961			
5	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	34,174	1 890,00	64 588,86	CS ÚRS 2026 02 (-10%)
	VV		94,189		94,189			
	VV		-60,015		-60,015			
	VV		Součet		34,174			

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 7 k dodatku č. 3 SOD

Kód: 000
Stavba: ZL 27 HS KnO - Zdravotechnika kanalizace (SO01.04)

KSO: CZ-CC:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ: 70886300
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje DIČ: CZ70886300

Zhotovitel: IČ: 26285363
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. DIČ: CZ26285363

Autorský dozor: IČ:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková DIČ:

Technický dozor: IČ:
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**812 414,98**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**812 414,98**	**170 607,15**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**983 022,13**

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Datum a podpis: Razítko

Objednatel:
HZS Ustecekho kraje

Datum a podpis: Razítko

Technický dozor:
Jaroslav Dubský

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:
Ing. Petr Svitil

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	000		
Stavba:	**ZL 27 HS KnO - Zdravotechnika kanalizace (SO01.04)**		
Místo:		Datum:	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		**812 414,98**	**983 022,13**	
27.1	**Odpočty**	-294 596,50	-356 461,77	**STA**
27.2	**Přípočty**	1 107 011,48	1 339 483,89	**STA**

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
ZL 27 HS KnO - Zdravotechnika kanalizace (SO01.04)

Objekt:
27.1 - Odpočty

Místo:		Datum:	
Objednatel:	HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. Arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem	**-294 596,50**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 27 HS KnO - Zdravotechnika kanalizace (SO01.04)

Objekt:
27.1 - Odpočty

Místo: Datum:

Objednatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Ústeckého kraje

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Autorský dozor: Ing. Arch. Zdeňka Vasilenková

Technický dozor: SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-294 596,50**	
3	K	1.3	PVC KG 160	m	-31,780	925,00	-29 396,50	SOD - SO01.04 - pol. 3
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-130"		-130,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		Venkovní část"					
	VV		3,25 "RŠ4 -V1"		3,250			
	VV		14 "RŠ7-RŠIII"		14,000			
	VV		14,85 "RŠIII-D13"		14,850			
	VV		2 "RŠV-D5"		2,000			
	VV		4,747 "RŠ9-ORL"		4,747			
	VV		"Vnitřní část"					
	VV		6,791 "RŠ3-K8"		6,791			
	VV		19,482 "K21-RŠ9"		19,482			
	VV		4,794 "ORL - RŠ2"		4,794			
	VV		24,94 "K13-K14"		24,940			
	VV		3,366 "K1-K1"		3,366			
	VV		Součet		-31,780			
17	K	1.16	Terasová vpust DN70	ks	-9,000	4 890,00	-44 010,00	SOD - SO01.04 - pol. 17
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-12		-12,000			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		2"Terasa"		2,000			
	VV		1 "dopadový plocha"		1,000			
	VV		Součet		-9,000			
18	K	1.17	Střešní vpust DN70	ks	-2,000	6 120,00	-12 240,00	SOD - SO01.04 - pol. 18
	VV		"výměry dle SOD"					
	VV		-12		-12,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		9 "střešní souvrství 2.NP"		9,000			
	VV		1 "věž"		1,000			
	VV		Součet		-2,000			
34	K	3.1	Vstupní šachta-kruhová, KG DN600	ks	-1,000	21 850,00	-21 850,00	SOD - SO01.04 - pol. 29
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-2		-2,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		1 "RŠ9"		1,000			
	VV		Součet		-1,000			
40	K	4.1	Zemní práce	kpl	-1,000	187 100,00	-187 100,00	SOD - SO01.04 - pol. 35

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:
ZL 27 HS KnO - Zdravotechnika kanalizace (SO01.04)

Objekt:
27.2 - Přípočty

Místo:		Datum:	
Objednatel:	HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. Arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem	**1 107 011,48**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 27 HS KnO - Zdravotechnika kanalizace (SO01.04)

Objekt:
27.2 - Přípočty

Místo: | Datum:

Objednatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Ústeckého kraje | Autorský dozor: Ing. Arch. Zdeňka Vasilenková

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | Technický dozor: SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 107 011,48**	
1	K	1.1	PVC KG 110	m	5,130	798,00	4 093,74	SOD - SO01.04 - pol. 1
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-90		-90,000			
	VV		"výměra dle aktualizované PD"					
	VV		"venkovní část"					
	VV		1,5*3 "napojení LO"		4,500			
	VV		4,5 "dopadová plocha"		4,500			
	VV		1,5+2,5 "D13"		4,000			
	VV		1,5*2 "napojení SV"		3,000			
	VV		2 "RŠ7-D24"		2,000			
	VV		"vnitřní část"					
	VV		[illegible]		77,130			
	VV		Součet		5,130			
2	K	1.2	PVC KG 125	m	27,100	932,00	25 257,20	SOD - SO01.04 - pol. 2
	VV		"Výměry dle SOD"					
	VV		-90		-90,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		"Vnitřní část OBJ"					
	VV		3,5+5,1+5,9		14,500			
	VV		"venkovní část"					
	VV		1+2,5 "V1"		3,500			
	VV		1,8+41,3+2,5 "V2"		45,600			
	VV		1,5+12,5 "D27"		14,000			
	VV		1,5*5 "LSS"		7,500			
	VV		1,5+6,5 "D6"		8,000			
	VV		1,5+7,5 "D26"		9,000			
	VV		2,5*6 "LSS"		15,000			
	VV		Součet		27,100			
4	K	1.4	PVC KG 200	m	8,019	1 005,00	8 059,10	SOD - SO01.04 - pol. 4
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		-125		-125,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		"Venkovní část"					
	VV		3 "RŠ4-RŠVII"		3,000			
	VV		19,45 "RŠVII-RŠVI"		19,450			
	VV		7,1+10+9+2,55+2 "RŠVI-RŠV"		30,650			
	VV		1+11 "RŠ6-RŠIV"		12,000			
	VV		3 "RŠIV-RŠ7		3,000			
	VV		0 "RŠ7-RŠIII"		0,000			
	VV		14,58 "ČS1-RŠ1"		14,580			
	VV		23,168 "RŠ1-RŠ2"		23,168			
	VV		10,071 "RŠ2-RŠ3"		10,071			
	VV		"Vnitřní část"					
	VV		17,1 "RŠ1-K9"		17,100			
	VV		Součet		8,019			
8	K	1.7.1	HT 110, polypropylen	m	124,000	952,00	118 048,00	SOD - SO01.04 - pol. 8
	VV		"Dodatečné rozvody pro odvodnění střešního souvrství"					
	VV		(2,5+4,5)*2 "D1 a D7"		14,000			
	VV		(2,5+4,0)*2 "D2 a D8"		13,000			
	VV		(3,5+2,5)*2 "D3 a D9"		12,000			
	VV		(3,5+3)*2 "D4 a D10"		13,000			
	VV		(2,5+4,5)*2 "D5 a D11"		14,000			
	VV		(2,5+5)*2 "D6 a D12"		15,000			
	VV		8 "D17"		8,000			
	VV		8 "D18"		8,000			
	VV		11 "D19 a D21"		11,000			
	VV		10 "D22 a D20"		10,000			
	VV		6 "D24 - svislý"		6,000			
	VV		Součet		124,000			
45	K	871360320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 250	m	60,100	175,00	10 517,50	SOD - IO02 - pol. 31
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		"venkovní část"					
	VV		9,47+6,15+5,8+5,58+6,02+6,2+15,78+5,1		60,100			
	VV		Součet		60,100			
50	*M*	*28614276*	*trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 250x6000mm SN16*	*m*	*61,002*	*1 179,00*	*71 921,36*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		60,1		60,100			
	VV		Součet		60,100			
	VV		60,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		61,002			
47	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	5,000	320,00	1 600,00	SOD - IO02 - pol. 43
48	*M*	*RMAT0003*	*odbočka KG DN 250/110*	*kus*	*0,000*	*846,32*	*0,00*	*SOD - IO02 - pol. 42*
51	*M*	*28611435*	*odbočka kanalizační s hrdlem PVC KG 250/125/87°*	*kus*	*5,000*	*1 035,00*	*5 175,00*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
14	K	1.13	Lapač střešních splavenin - gajgr DN70 - DN125 pro podomítkový svod	ks	6,000	4 811,00	28 866,00	SOD - SO01.04 - pol. 14
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-6		-6,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		6 "západní část"		6,000			
	VV		6 "východní část"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
36	K	3.3	Revizní šachta, DN600, poklop pojezd D400	ks	5,000	30 000,00	150 000,00	SOD - SO01.04 - 31
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-4		-4,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		1 "RŠ4"		1,000			
	VV		1 "RŠVII"		1,000			
	VV		1 "RŠVI"		1,000			
	VV		1 "RŠ5"		1,000			
	VV		1 "RŠV"		1,000			
	VV		1 "RŠ6"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "RŠIV"		1,000			
	VV		1 "RŠ7"		1,000			
	VV		1 "RŠIII"		1,000			
	VV		Součet		5,000			
19	K	1.17.1	Střešní vpust DN110	ks	13,000	9 640,00	125 320,00	SOD - SO01.04 - pol. 42
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-1		-1,000			
	VV		"výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		12 "střešní souvrství"		12,000			
	VV		2 "světlík"		2,000			
	VV		Součet		13,000			
52	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	9,007	325,00	2 927,28	SOD - IO02 - pol. 1
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"výměra dle aktualizované PD" - venkovní část"					
	VV		(1,5*1,5*(1,1-0,57))*1 "RŠ - DN 1000"		1,193			
	VV		-1,5*0,8*(1,1-0,57)		-0,636			
	VV		(1,2*1,2*((1,45+1,2+1)/3))*5 "RŠ 2;3;4;5;6"		8,760			
	VV		-(1,2*0,8*((1,45+1,2+1)/3))*5		-5,840			
	VV		1,2*1,2*1,52 "RŠVII"		2,189			
	VV		-(1,2*0,8*1,52)		-1,459			
	VV		1,2*1,2*2,0 "RŠVI"		2,880			
	VV		-(1,2*0,8*2,0)		-1,920			
	VV		1,2*1,2*(1,63-0,3)"RŠV"		1,915			
	VV		-(1,2*0,8*(1,63-0,3))		-1,277			
	VV		1,2*1,2*2,02"RŠIV"		2,909			
	VV		-(1,2*0,8*2,02)		-1,939			
	VV		1,2*1,2*2,5"RŠ7"		3,600			
	VV		-(1,2*0,8*2,5)		-2,400			
	VV		"RŠIII"					
	VV		1,2*1,2*2,15		3,096			
	VV		-(1,2*0,8*2,15)		-2,064			
	VV		Součet		9,007			
53	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	274,902	400,00	109 960,80	SOD - IO02 - pol. 2
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		"kanalizace v zelené části"					
	VV		3*0,8*((2,02+2,5)/2)"RŠIV-RŠ7"		5,424			
	VV		(2,18+11,82)*0,8*((2,5+2,15)/2)"RŠ7-RŠIII"		26,040			
	VV		(2+13,2)*0,8*((1,52+2,0)/2) "RŠVII-RŠVI"		21,402			
	VV		(13,2-3)*0,8*((1,62+(6,05-0,3))/2)"RŠVII-D27"		30,070			
	VV		2*0,8*1,8 "RŠ7-D24"		2,880			
	VV		(11,8-3,3)*0,8*((2,5+6,0)/2) "RŠ7-D26"		28,900			
	VV		"Kanalizace pod zpevněnou plochou, komunikací"					
	VV		(3,35+3,5)*0,8*(1,1-0,57)"RŠ4-V1"		2,904			
	VV		(1,8*41,3+2,5)*0,8*(1,1-0,57) "RŠ4-V2"		32,580			
	VV		(9,47+6,15+5,8+5,58)*0,8*((0,9-0,57)+(1,2-0,57-0,05)/2)"RŠ4-RŠ5"		13,392			
	VV		(6,02+6,2+15,75)*0,8*(((1,2-0,57-0,05)+(1,45-0,57-0,1))/2) "RŠ5-RŠ6"		15,216			
	VV		5,1*0,8*(((1,45-0,57-0,1)+(1,33-0,57-0,1))/2)"RŠ6-RN"		2,938			
	VV		3*0,8*(((1,1-0,57)+1,52)/2)"RŠ4-RŠVII"		2,460			
	VV		30,65*0,8*(((2,0-0,3)+(1,63+0,3))/2)"RŠVI-RŠV"		44,504			
	VV		11*0,8*(((1,45-0,57)+1,2+2,02)/3)"RŠ6-RŠIV"		12,027			
	VV		16,55*0,8*(((2,15-0,3)+(1,2-0,3))/2)"RŠIII-D13"		18,205			
	VV		"Připojení LO"					
	VV		(2,5*0,8*(1,1-0,57))*6		6,360			
	VV		(1,5*0,8*(1,1-0,3))*2		1,920			
	VV		(1,5*0,8*(1,1-0,3))*5		4,800			
	VV		1,5*0,8*(1,1-0,3)*3		2,880			
	VV		Součet		274,902			
55	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	134,957	180,00	24 292,26	SOD - IO02 - pol. 4
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		9,007 "výkop jámy"		9,007			
	VV		274,902 "výkop rýhy"		274,902			
	VV		"odpočty"					
	VV		-96,768 "zemina určená pro zpětný zásyp - volný terén"		-96,768			
	VV		-44,504 "vytěžený zásypový materiál"		-44,504			
	VV		-4,8 "vytěžený zásypový materiál"		-4,800			
	VV		-2,88 "vytěžený zásypový materiál"		-2,880			
	VV		Součet		134,957			
56	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	674,785	21,12	14 251,46	SOD - IO02 - pol. 5
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		134,957		134,957			
	VV		Součet		134,957			
	VV		134,957*5 'Přepočtené koeficientem množství		674,785			
72	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	134,296	83,16	11 168,06	DOD2 - ZL13 - pol. 8
	VV		55,495		55,495			
	VV		78,801		78,801			
	VV		Součet		134,296			
73	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	134,296	200,00	26 859,20	SOD - SO01 - pol. 7
	VV		55,495+78,801 "nakládání z mezideponie		134,296			
	VV		Součet		134,296			
57	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	242,923	260,00	63 159,98	SOD - IO02 - pol. 6
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		134,957		134,957			
	VV		Součet		134,957			
	VV		134,957*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		242,923			
58	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000	17,52	0,00	SOD - IO02 - pol. 7
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		134,957		134,957			
	VV		"Výměra uplatněná ve ZL č.8"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-134,957		-134,957			
	VV		Součet		0,000			
59	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem	m3	96,768	200,00	19 353,60	SOD - IO02 - pol. 8
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		4,89		4,890			
	VV		114,72		114,720			
	VV		-14,038		-14,038			
	VV		-1,223		-1,223			
	VV		-4,756		-4,756			
	VV		-2,825		-2,825			
	VV		Součet		96,768			
60	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,495	135,00	7 491,83	SOD - IO02 - pol. 9
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		4,12 "hloubení jam - zpevněné plochy, komunikace, sportoviště"		4,120			
	VV		160,19 "hloubení rýh - zpevněné plochy, komunikace, sportoviště"		160,190			
	VV		"odpočty"					
	VV		-87,64+14,038 "obsypání potrubí"		-73,602			
	VV		-26,841+4,756 "odpočet pískového lože"		-22,085			
	VV		-8,84+1,223 "Odpočet potrubí"		-7,617			
	VV		-2,119-3,392 "Odpočet RŠ"		-5,511			
	VV		Součet		55,495			
61	*M*	*58344155*	*štěrkodrť frakce 0/22*	*t*	*105,441*	*399,00*	*42 070,96*	*DOD1 - ZL1 - pol. 97*
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		55,495		55,495			
	VV		Součet		55,495			
	VV		55,495*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		105,441			
62	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	96,768	98,00	9 483,26	SOD - IO02 - pol. 10
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		4,89 "hloubení jam - zatravněná část"		4,890			
	VV		114,72 "hloubení rýh - zatravněná část"		114,720			
	VV		"odpočty"					
	VV		-14,038 "obsypání potrubí"		-14,038			
	VV		-4,756 "odpočet pískového lože"		-4,756			
	VV		-1,223 "Odpočet potrubí"		-1,223			
	VV		-0,565*5 "Odpočet ŘS"		-2,825			
	VV		Součet		96,768			
63	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	78,801	210,00	16 548,21	SOD - IO02 - pol. 11
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		Výměra dle aktualizované PD" - pouze venkovní část"					
	VV		60,1*0,8*(0,25+0,15) "DN 250"		19,232			
	VV		18*0,8*(0,11+0,15) "DN 110"		3,744			
	VV		102,6*0,8*(0,125+0,15) "DN 125"		22,572			
	VV		38,85*0,8*(0,16+0,15) "DN 160"		9,635			
	VV		115,92*0,8*(0,2+0,15) "DN 200"		32,458			
	VV		"odpočet potrubí"					
	VV		-61,1*0,0491 "DN250"		-3,000			
	VV		-18*0,0095 "DN 110"		-0,171			
	VV		-102,6*0,0122 "DN 125"		-1,252			
	VV		-38,85*0,0200 "DN 160"		-0,777			
	VV		-115,92*0,0314 "DN 200"		-3,640			
	VV		Součet		78,801			
64	*M*	*58333651*	*kamenivo těžené hrubé frakce 8/16*	*t*	*149,722*	*447,00*	*66 925,73*	*SOD - IO02 - pol. 12*
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		78,801		78,801			
	VV		Součet		78,801			
	VV		78,801*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		149,722			
71	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	26,841	1 250,00	33 551,25	SOD - IO02 - pol. 26
	VV		"výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		Výměra dle aktualizované PD" - pouze venkovní část"					
	VV		60,1*0,8*0,1 "DN 250"		4,808			
	VV		18*0,8*0,1 "DN110"		1,440			
	VV		102,6*0,8*0,1 "DN 125"		8,208			
	VV		38,89*0,8*0,1 "DN 160"		3,111			
	VV		115,92*0,8*0,1 "DN 200"		9,274			
	VV		Součet		26,841			
66	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,960	525,00	504,00	SOD - IO04 - pol. č. 4
	VV		"Křížení sítí v komunikaci"					
	VV		(0,8*0,6*2) "Kanalizace"		0,960			
	VV		Součet		0,960			
67	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	311,247	143,10	44 539,45	DOD1 - ZL2 - pol. 98
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		"RŠVII - RŠVI"					
	VV		((22,45-3)*((1,52+2,0)/2))*2		68,464			
	VV		"RŠVI-RŠV"					
	VV		(30,65*(((2,0-0,3)+(1,63-0,3))/2))*2		92,870			
	VV		"RŠ6 - RŠIV-RŠ7-RŠIII-D13"					
	VV		(11*(((1,43-0,57)+(1,2-0,57)+(2,02))/3))*2		25,740			
	VV		(3*((2,02+2,5)/2))*2		13,560			
	VV		((2,18+11,82)*((2,5+2,15)/2))*2		65,100			
	VV		(16,55*(((2,15-0,3)+(1,2-0,3))/2))*2		45,513			
	VV		Součet		311,247			
68	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	311,247	89,64	27 900,18	DOD1 - ZL2 - pol. 99
	VV		311,247		311,247			
	VV		Součet		311,247			
41	K	4.2	Zkouška těsnosti kanalizace	kpl	0,345	18 000,00	6 210,00	SOD - SO01.04 - pol. 36
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	51,766	598,00	30 956,07	SOD - IO02 - pol. 64

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 8 k dodatku č. 3 SOD

Kód: 000
Stavba: ZL 28 HS KnO - Zbývající zemní práce (komunikace, sportoviště, ostatní)

KSO:
Místo:

CZ-CC:
Datum:

Objednatel:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
IČ: 70886300
DIČ: CZ70886300

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
IČ:
DIČ:

Technický dozor:
SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	**1 837 458,13**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 837 458,13**	**385 866,21**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 223 324,34**

Autorský dozor:
Ing. arch. Zdeňka Vasilenková

Datum a podpis: Razítko

Objednatel:
HZS Ústeckého kraje

Datum a podpis: Razítko

Technický dozor:
Jaroslav Dubský

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel:
Ing. Petr Svitil

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	000		
Stavba:	**ZL 28 HS KnO - Zbývající zemní práce (komunikace, sportoviště, ostatní)**		
Místo:		Datum:	
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	Autorský dozor:	Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	Technický dozor:	SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		**1 837 458,13**	**2 223 324,34**	
000	**ZL 28 HS KnO - Zbývající zemní práce (komunikace, sportoviště, ostatní)**	1 837 458,13	2 223 324,34	**STA**

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

ZL 28 HS KnO - Zbývající zemní práce (komunikace, sportoviště, ostatní)

Místo: | Datum:

Objednatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Ústeckého kraje | Autorský dozor: Ing. Arch. Zdeňka Vasilenková

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | Technický dozor: SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem	**1 837 458,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 837 458,13
1 - Zemní práce	1 837 458,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 28 HS KnO - Zbývající zemní práce (komunikace, sportoviště, ostatní)

Místo: | Datum:

Objednatel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Ústeckého kraje | Autorský dozor: Ing. Arch. Zdeňka Vasilenková

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | Technický dozor: SupCon s.r.o. - Jaroslav Dubský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 837 458,13**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 837 458,13	
	D	1	Zemní práce				1 837 458,13	
1	K	131251107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	785,632	70,00	54 994,24	SOD - SO01 - pol. 3
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		0 "narovnání celkové výměry provedeno ve ZL 8"		0,000			
	VV		"Výměry dle aktualizované PD"					
	VV		"Západní část - komunikace-OBJ"					
	VV		26*(11,1+0,15)*((((1,6+2,2)/2)+0)/2)"odtěžení severní části komunikace"		277,875			
	VV		3,4*12,4*((((0,8+1)/2)+(0,4+0,6)/2)/2) "odtěžení svahu u nádrže"		29,512			
	VV		-(2,(11,1+0,15)*3,4) (((1,6+2,2)/2) (1,6+2,1)/2)/2 "odpočet zemních prací provedených v rámci SO"		-50,103			
	VV		"Severní část - OZ-OBJ"					
	VV		0" zemní práce v této části řešeny v jiném ZL"		0,000			
	VV		"východní část - celý prostor sportoviště a komunikací (výjma zemních prací pro OZ - [illegible]"					
	VV		(((((1,6+0,3)/2)+(0,4+1,2)/2)/2) 11,78 (7,85+0,4+0,4+0,15+3,5+0,15+0,4+0,4)/2		34,205			
	VV		"odtěžení zeminy v oblouku (část I)" (((0,3+0,6)/2)+((0,6+1,2)/2)/2) (0,15+3,5+0,15+0,2) (7,85+0,4+0,4+0,15+3,5+0,15		21,572			
	VV		(((0,6+0)/2)+((1,2+0)/2)/2 (7,85+0,4+0,4+0,15+3,5) "svahování terénu v oblouku (část I)"		6,383			
	VV		((11,78+15,78+10,8+0)/4) (((0,3+0,6)/2)+((0,8+1,2)/2)/2) (44,2+4,5) "odtěžení plochy [illegible]"		148,299			
	VV		(0,15+3,5+0,15+0,2) ((((0,3+0,6)/2)+((0,8+1,2)/2)/2) (44,2+4,5) "odtěžení plochy horní komunikace (část V)"		146,197			
	VV		((((0+0,82)/2)+(((0+1)/2))/2)*(44,2+4,5)*1 "svahování terénu u oplocení (část VI)""		22,159			
	VV		12,5*11,85*((0+2,65+0)/3) "odtěžení svahu - jižní část"		130,844			
	VV		(0,15+2,8+3+2,8+1)*11,85*((((0+2,65)/2)+(0+2,65)/2)/2)/2 "svahování výkopu"		76,544			
	VV		-10,5*((0+3,8)/2)*((0+3,8)/2) "odpočet zemních prací provedených v rámci SO"		-37,905			
	VV		-10,5*1*((0+3,8)/2) "odpočet zemních prací provedených z rámci SO"		-19,950			
	VV		Součet		785,632			
12	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	68,980	400,00	27 592,00	SOD - IO02 - pol. 2
	VV		"Výkop rýhy pro drenážní systém - sportoviště"					
	VV		1103,676*0,25*0,25		68,980			
	VV		Součet		68,980			
2	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 585,838	60,00	95 150,28	SOD - SO01 - pol. 4
	VV		"Vodorovný přesun - materiál určený ke zpětnému zásypu/násypu (odvoz na mezideponii [illegible]"					
	VV		(7,1*12,9*((0+2,25)/2))*2 "horní část násypu u hřiště"		206,078			
	VV		((25,02+2,5)*12,9*((0,25+2,25)/2))*2 "násyp vedle objektu SO 01 a hranicí pozemku"		887,520			
	VV		(12,9*0,8*((0+0,25)/2))*2 "svahování násypu - horní část"		2,580			
	VV		((25,02+2,5+0,8)*2,5*((0,25+2,25)/2)/2)*2 "svahování násypu - boční část"		88,500			
	VV		(7,1*((0+2,5)/2)*((0+2,25)/2)/2)*2 "svahování násypu - boční část"		9,984			
	VV		(30,07+0,07+13,3+0,3+0,15+0,3+0,15+1+) (((0,1+1,15+1,9+1,4+0,8)/3) (((0,1+(2,2+0)/2)) 2 "násyp svahu zeminy před komunikací"		327,794			
	VV		(4,555*6,92*((0+2,26)/2)/2)*2 "svahování"		35,618			
	VV		(5,4*4,55*((0+2,26)/2)/2)*2 "svahování"		27,764			
	VV		Součet		1 585,838			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	61,663	150,00	9 249,45	SOD - SO01 - pol. 5
	VV		"Odvoz přebytečné zeminy na skládku"					
	VV		785,632 "výkop jam"		785,632			
	VV		68,95 "výkop rýh"		68,950			
	VV		-792,919 "materiál ke zpětnému zásypu"		-792,919			
	VV		Součet		61,663			
4	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	61,663	18,00	1 109,93	SOD - SO01 - pol. 6
	VV		61,663		61,663			
	VV		Součet		61,663			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 023,334	83,16	85 100,46	DOD2 - ZL13 - pol. 8
	VV		"Přesun zásypového materiálu"					
	VV		178,941		178,941			
	VV		727,843		727,843			
	VV		29,486		29,486			
	VV		27,544		27,544			
	VV		59,52		59,520			
	VV		Součet		1 023,334			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 816,253	200,00	363 250,60	SOD - SO01 - pol. 7
	VV		"nakládání zeminy určení k zásypu"					
	VV		103,039		103,039			
	VV		443,76		443,760			
	VV		1,29		1,290			
	VV		44,25		44,250			
	VV		4,992		4,992			
	VV		163,897		163,897			
	VV		17,809		17,809			
	VV		13,882		13,882			
	VV		"nakládání zásypového materiálu k zásypu"					
	VV		178,941		178,941			
	VV		727,843		727,843			
	VV		29,486		29,486			
	VV		27,544		27,544			
	VV		59,52		59,520			
	VV		Součet		1 816,253			
6	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	792,919	45,00	35 681,36	SOD - SO01 - pol. 8
	VV		792,919		792,919			
	VV		Součet		792,919			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,939	260,00	28 844,14	SOD - SO01 - pol. 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		61,633		61,633			
	VV		Součet		61,633			
	VV		61,633*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		110,939			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000	17,52	0,00	SOD - SO01 - pol. 10
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		61,663		61,663			
	VV		"Výměra uplatněná ve ZL č. 8"					
	VV		-61,663		-61,663			
	VV		Součet		0,000			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 812,664	30,00	54 379,92	SOD - SO01 - pol. 11
	VV		Výměra dle SOD"					
	VV		-2817,2		-2 817,200			
	VV		"Narovnání výměry Zásypy sypaninou z ostatních ZL"					
	VV		89,698 "ZL 8 - řešen zásypový materiál, bez vlastního zásypu""		89,698			
	VV		1965,31 "ZL 9 - řešen zásypový materiál, bez vlastního zásypu""		1 965,310			
	VV		638,153 "ZL 11.3A - proveden odpočet z celkové výměry dle SOD"		638,153			
	VV		120,45 "ZL 11.3B - řešen zásypový materiál, bez vlastního zásypu"		120,450			
	VV		0 "ZL 24.2 - zásypy řešeny samostatně ve ZL 24.2"		0,000			
	VV		"Výměra dle aktualizované PD"					
	VV		"Zásypy/násypy vytěženou zeminou"					
	VV		"Jižní část pozemku"					
	VV		7,1*12,9*((0+2,25)/2) "horní část násypu u hřiště"		103,039			
	VV		(25,02+2,5)*12,9*((0,25+2,25)/2) "násyp vedle objektu SO 01 a hranicí pozemku"		443,760			
	VV		12,9*0,8*((0+0,25)/2) "svahování násypu - horní část"		1,290			
	VV		(25,02+2,5+0,8)*2,5*((0,25+2,25)/2)/2 "svahování násypu - boční část"		44,250			
	VV		7,1*((0+2,5)/2)*((0+2,25)/2)/2 "svahování násypu - boční část"		4,992			
	VV		"Východní část"					
	VV		(35,8+0,05+13,35+5+0,15+0,85+1-7)*((0+1,65+1,97+4,74+6,92)/5)*((0+2,26)/2) "násyp [illegible]"		163,897			
	VV		4,555*6,92*((0+2,26)/2)/2 "svahování"		17,809			
	VV		5,4*4,55*((0+2,26)/2)/2 "svahování"		13,882			
	VV		(35,8+0,05+13,35+5+0,15+0,85+1-7)*((0,5+1,65+2,47+5,2+7,42)/5)*0		0,000			
	VV		"Zásypy/násypy nesedavým materiálem"					
	VV		"západní část - pod komunikací"					
	VV		0 "násyp pod komunikaci (spodní část u RN) řešen ve ZL 7)"		0,000			
	VV		"zásyp rozšířeného svahování výkopu - zrušení záporových stěn"					
	VV		0 "zásyp rozšíření svahování výkopu místo záporové stěny řešeno ve ZL 9"		0,000			
	VV		"východní část - sportiště/komunikace"					
	VV		30,6*((2,9+2,75)/2)*2,07 "násyp pod chodníkem u dráhy"		178,941			
	VV		30,6*((2,9+2,75)/2)*2,07 "násyp pod chodníkem u dráhy" [illegible] "násyp pod drahou spod [illegible]"		727,843			
	VV		6,5*(11,7-2,15)*((0,95+0)/2)		29,486			
	VV		13,85*2,15*((0,9+0,95)/2)		27,544			
	VV		13,85*(11,7-2,15)*((0,9+0)/2)		59,520			
	VV		Součet		1 812,664			
11	*M*	*58344155*	*štěrkodrť frakce 0/22*	*t*	*1 944,335*	*399,00*	*775 789,67*	*DOD1 - ZL1 - pol. 97*
	VV		"Násypy nesedavým materiálem - sportoviště, dráha, komunikace"					
	VV		30,6*((2,9+2,75)/2)*2,07 "násyp pod chodníkem u dráhy"		178,941			
	VV		30,6*((2,9+2,75)/2)*2,07 "násyp pod chodníkem u dráhy" [illegible] "násyp pod drahou spod [illegible]"		727,843			
	VV		6,5*(11,7-2,15)*((0,95+0)/2)		29,486			
	VV		13,85*2,15*((0,9+0,95)/2)		27,544			
	VV		13,85*(11,7-2,15)*((0,9+0)/2)		59,520			
	VV		Součet		1 023,334			
	VV		1023,334*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		1 944,335			
10	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	351,562	63,00	22 148,41	SOD - SO01 - pol. 12
	VV		"Výměra dle SOD"					
	VV		-1099		-1 099,000			
	VV		"Výměra dle aktualizovaná PD"					
	VV		(1,15+0,15+3,4)*(0,4+0,15+4,85)		25,380			
	VV		1*7		7,000			
	VV		4,5*1,5		6,750			
	VV		((1+2)/2)*12,45		18,675			
	VV		3,8*21,5		81,700			
	VV		0,8*4		3,200			
	VV		7,85*11,3		88,705			
	VV		(3,14*8,5*8,5)/4		56,716			
	VV		12,5*12,5-((3,14*12,5*12,5)/4)		33,594			
	VV		44,2*1		44,200			
	VV		(1+19,78+0,15+3,5+0,15+1)*2,6		66,508			
	VV		(17,6+25,02+2,5+0,8)*(12,9+2,5-2,6)		587,776			
	VV		14,2*(1+0,85)		26,270			
	VV		5,4*(5,2+0,85)		32,670			
	VV		(22*2,5)/2		27,500			
	VV		(4,03*6,8)/2		13,702			
	VV		4,03*4,55		18,337			
	VV		(13,35+0,05+35,8-7)*(0,5+0,4)		37,980			
	VV		26,16*((6,92+1,97)/2)		116,281			
	VV		9,1*((1,97+1,15)/2)		14,196			
	VV		11,755*((1,15+0,65)/2)		10,580			
	VV		2,96*((0,65+0)/2)		0,962			
	VV		(5+13,35+0,05+35,7-7)*((3*1,5*2+1,8+3+3)/6)		131,880			
	VV		Součet		351,562			
13	*M*	*10364101*	*zemina pro terénní úpravy - ornice*	*t*	*232,090*	*963,00*	*223 502,67*	*CS ÚRS 2026 02 (-10%)*
	VV		1450,562*0,10		145,056			
	VV		Součet		145,056			
	VV		145,056*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		232,090			
15	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	17 765,00	17 765,00	dle CN
16	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	10,000	4 290,00	42 900,00	dle CN

© 2026 ÚRS CZ a.s.: Informace v tomto dokumentu jsou chráněny autorskými a dalšími právy společnosti ÚRS CZ a.s. nebo tvůrce dokumentu.
Jakýmkoliv třetím osobám je zakázáno jejich automatizované či manuální zpracování pro šíření dalším osobám.