SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 144/00069558/2026

„Půdní vestavba výukových prostor – II. vyhlášení“

Smluvní strany

Objednatel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky na Jizerou 35
se sídlem: **Horky nad Jizerou 35, 294 73 Horky nad Jizerou**
Zastoupena: **Mgr. Markétou Klímovou Ulmanovou**, ředitelkou PO
IČO: **00069558**
DIČ: **CZ00069558**
ID datové schránky: **8erybt4**
Bankovní spojení: 8439181/0100 KB Mladá Boleslav
(dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel
Karlova Firma s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 196196
Sídlo: **Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1**
IČO: **24248011**
DIČ: **CZ24248011**
ID datové schránky: ca9inkr
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4
Číslo účtu: 16160316/5500
Zastoupená: **Karel Mašín, jednatel**
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo (dále také „**smlouva**“)

Preambule

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem [1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem mezinárodních sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem mezinárodních sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni (dále jen „sankcionovaná osoba“).

1.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „***sankce***“).

1.3 Zhotovitel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „***střet zájmů***“).

[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

Článek I.
Předmět smlouvy

1.4 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby „Půdní vestavba výukových prostor – II. vyhlášení“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost datawave s.r.o., U Blaženky 2616/2, 150 00 Praha 5, IČO: 11723351 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35, Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.5 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka – má zhotovitel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1.6 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.7 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 2 měsíce);
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření a/nebo zimní opatření, dle klimatických podmínek;

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
- zabezpečení povolení kácení zeleně;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich zakrytím.

1.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.9 Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet

fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.10 Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.11 Závaznost dokumentace:

v případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem **„Půdní vestavby výukových prostor – II. vyhlášení“** (dále jen „**veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace veřejné zakázky.

1.12 Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 a 3.5 smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje zhotovitel.

1.13 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce.

Článek II.
Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

2.1 Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. smlouvy v termínu do **6 (šesti)** kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s **Přílohou č. 1** – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „**HMG**“)*. Smluvní strany si tímto výslovně sjednávají možnost průběžné úpravy dílčích termínů HMG v závislosti na průběhu zhotovování díla. Změny dílčích termínů musí být důvodné a musí být odsouhlaseny objednatelem. Změny dílčích termínů HMG nesmí ohrozit konečný termín plnění.

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně nebo e-mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně nebo e-mailem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Objednatel je povinen odeslat zhotoviteli výzvu k započetí prací bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, s přihlédnutím k případným omezením spočívajícím v nemožnosti zahájení prací v klimatických podmínkách, jež dle technologických předpisů vztahujících se k jednotlivým materiálům a pracím znemožňují provádění díla. Pokud tyto okolnosti nastanou bude výzva k započetí prací odeslána bez zbytečného odkladu po jejich opadnutí. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3 V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4 Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost

* Bude do smlouvy doplněn z vítězné nabídky uchazeče, před podpisem smlouvy

písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**

2.6 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, nepůjde-li o podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
- projeví-li se potřeba delší doby provádění prací daná opatřeními, stanovisky či rozhodnutími orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku, kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to v důsledku předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele;

2.7 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající prodloužení doby plnění zhotovitele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Překážkami způsobilými změnit závazek dle tohoto ustanovení smlouvy jsou překážky:

a) na straně správních orgánů, či správců sítí, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto orgánů či správců sítí závislé a je jimi podmíněno, tzn. provádění díla podléhá příslušnému povolení správních orgánů či správců sítí, případně je provádění díla zastaveno v důsledku rozhodnutí správního orgánu či správce sítí, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů či správců sítí zabránit,

b) na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit, jedná se o překážky spočívající v neplánovaných výpadcích dodávek zasahující relevantní trh v České republice způsobem, který objektivně znemožní zhotoviteli obstarání materiálů, strojů či služeb nezbytných pro provádění díla a současně tyto dodávky není možné nahradit dodávkami jiných dodavatelů za podmínek srovnatelných s původním dodavatelem, přičemž za srovnatelné podmínky je považováno navýšení ceny nepřesahující 20%. Výpadek v dodávkách musí prokazatelně trvat alespoň 14 dnů.

c) spočívající ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností nezávislých na vůli smluvních stran, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, které objektivně znemožňují plnění díla anebo jeho části a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),

d) spočívající v klimatických podmínkách (příliš nízké či vysoké teploty, nadměrná vlhkost vzduchu,

srážky, rychlost větru), jež dle technologických předpisů vztahujících se k jednotlivým materiálům a pracím znemožní pokračování na provádění díla, pokud tyto podmínky budou trvat po dobu alespoň pěti po sobě následujících dnů, nebo jež objektivně znemožňují bezpečné provádění prací (vis maior), pokud tyto podmínky budou trvat po dobu alespoň tří po sobě následujících dnů.

2.8 V případě, že nastane některá z překážek uvedených v článku II. odst. 2.7 je strana, jež se o jejím vzniku dozví, povinna informovat bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu a prokázat jí vznik této překážky. V případě, že bude překážka druhé smluvní straně prokázána, prodlouží se termín pro zhotovení díla o počet dnů odpovídajících bezprostřednímu trvání překážky a dále o počet dnů nezbytný pro obnovení prací (dodatečné prodloužení), není-li objektivně možné pokračovat v provádění díla bezprostředně po odpadnutí překážky. Délka dodatečného prodloužení nesmí přesáhnout délku trvání překážky a současně nesmí být delší než 3 týdny. Smluvní strany jsou povinny průběžně se informovat o stavu trvání překážky. Bezprostředně po odpadnutí překážky smluvní strany společným zápisem do stavebního deníku stanoví nový termín zhotovení díla v závislosti na skutečné délce trvání překážky. Z důvodu administrativní evidence bude tento termín následně potvrzen dodatkem k této Smlouvě. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli, že jím uvedená okolnost splňuje parametry překážky dle:

a) písmena b) odstavce 2.7 tohoto článku smlouvy prokázáním potvrzení příslušného dodavatele o tom, že došlo k neplánovanému a nepředvídatelnému výpadku dodávek zboží či služeb v délce alespoň 14 dnů a dále předložením dokladů prokazujících existenci nepředvídatelného výpadku (akceptována budou potvrzení či oficiální vyjádření distributorů, výrobců, oficiální tiskové zprávy, potvrzení či oficiální vyjádření oborových spolků a sdružení) a dále doklad o nemožnosti obstarání zboží za srovnatelných podmínek v podobě průzkumu trhu provedeného oslovením alespoň tří na sobě nezávislých dodavatelů;

b) písmena d) odstavce 2.7 tohoto článku smlouvy předložením záznamů Českého hydrometeorologického ústavu o naměření příslušných meteorologických jevů v trvání alespoň pěti po sobě následujících dnů a odkazem na konkrétní technické předpisy (doporučení výrobce, technické normy, doporučené metodiky pro technologické postupy), jež znemožňují provádění díla či jeho části za těchto nepříznivých meteorologických jevů, případně předložením hodnověrných záznamů o naměření příslušných meteorologických jevů v trvání alespoň tří po sobě následujících dnů a uvedení objektivních důvodů, proč tyto jevy znemožňují bezpečné provádění prací. Současně zhotovitel zajistí zaznamenání těchto jevů ve stavebním deníku.

2.9 V případě překážky uvedené v článku 2. odst. 2.7 písm. c) zhotovitel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění této smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání. Následně bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodací lhůta bude

prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o třicet (30) kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Objednatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění;

c)

2.10 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, která se týká technických parametrů dodávek, spočívající v dodání „technicky vyššího“ typu prvku oproti prvku, který byl předpokládán v projektové dokumentaci/výkazu výměr za splnění následujících podmínek:

a) prvek předpokládaný v projektové dokumentaci/výkazu výměr se již nevyrábí nebo je technicky zastaralý;
b) zhotovitel nemohl technicky vyšší prvek zahrnout do Veřejné zakázky, neboť k účelu, k němuž má daný prvek sloužit, plně vyhovoval prvek předpokládaný v projektové dokumentaci/výkazu výměr nebo technicky vyšší prvek nebyl v době zpracování projektové dokumentaci/výkazu výměr na trhu dostupný;
c) změna prvku nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
d) cena technicky vyššího prvku bude:
   i. buď shodná s cenou prvku, který předpokládal projektová dokumentaci/výkazu výměr, a která je uvedena v projektové dokumentaci/výkazu výměr,
   ii. nebo se zvýší max. o 5 %, oproti ceně sjednané ve výkazu výměr, pokud na trhu není z objektivních důvodů nikoli na straně zhotovitele možné technicky vyšší prvek pořídit za cenu sjednanou ve výkazu výměr;
e) technicky vyšší prvek musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než prvek předpokládaný v projektové dokumentaci/výkazu výměr;
f) změna prvku musí být vždy projednána se objednatelem a objednatelem musí být schválena; Zhotovitel nemůže vymáhat na objednateli účelově změnu prvku, pokud s jeho výměnou objednatel nevysloví souhlas.

2.11 Zhotovitel bere na vědomí, že provádění některých prací, jež jsou součástí díla dle této smlouvy, je nezbytné přizpůsobit možnostem školního provozu s důrazem na jejich provádění v době letních prázdnin, případně ředitelského volna, a je povinen toto zohlednit při plánování provádění díla a po dohodě s objednatelem zohlednit při vypracování HMG.

2.12 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy

bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele.

Zhotovitel se s ohledem na ochranu životního prostředí, zavazuje k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném účinném znění.

Zhotovitel je povinen přijmout opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Článek III.
Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle čl. I. smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **9 696 365,72** Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši **2 036 236,80** Kč. Celková cena za dílo včetně DPH činí **11 732 602,52** Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

3.2 Zhotovitel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel je oprávněn v tomto směru omezit rozsah prováděného díla za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. V případě, že zhotovitel již v souvislosti s dotčenou částí díla vynaložil účelně náklady a jejich vynaložení prokáže účetními doklady, přísluší zhotoviteli náhrada těchto účelně vynaložených nákladů. Pro

odstranění všech pohybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli nenáleží náhrada ušlého zisku.

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Článek IV.
Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

4.2 Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude v nich uveden název **„Půdní vestavba výukových prostor – II. vyhlášení“** a číslo smlouvy objednatele.

Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.9 a odst. 1.10 smlouvy.

4.3 Zhotovitel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného

plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je zhotovitel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne zhotoviteli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.

4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého

závazku vůči objednateli.

4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9 Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, případně dle nového zákona č. č. 231/2025 Sb., po nabytí jeho účinnosti, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (veřejnou zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. smlouvy. Tuto povinnost má zhotoviteli v případě poddodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

4.11 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních

prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.
Staveniště, stavební deník

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po dohodě s objednatelem na vlastní náklady.

6.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy umožňující realizaci stavby. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.

6.4 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

6.5 Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6 Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese

výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.

6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen„ oprávnění zástupci objednatele“) je**:** Lucie Chaloupková, tel. 736606436, chaloupkova@souhorky.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní jednání, není-li jedním z nich osoba oprávněná k jednání za objednatele jako statutární orgán objednatele.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Mgr. Markéta Klímová Ulmanová, tel. 605186664, klimova@souhorky.cz

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele jeho statutární orgán.

7.1 Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

Karel Mašín, jednatel, tel. 775 211 121, karel@karlovafirma.cz

Bc. Alexej Cedrik, tel. 774 933 266, alexej@karlovafirma.cz

Ing. Vojtěch Malík, 731 604 023, vojta@karlovafirma.cz

Hlavní stavbyvedoucí:

Jan Říha, tel: 721 711 117, info@dozoring.cz, jan.riha@dozoring.cz

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele:

Karel Mašín, jednatel, tel. 775 211 121, karel@karlovafirma.cz

7.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců zhotovitele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze písemný souhlas objednatele, který objednatel udělí za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení, což je zhotovitel povinen prokázat objednateli předložením dokladů o splnění příslušné kvalifikace

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3 Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.4 smlouvy.

8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5 Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).

8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1.

této smlouvy.

8.7 Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

8.8 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8.9 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě

písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.4 smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

8.14 Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a

tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5 této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6 smlouvy.

8.16 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.17 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8.18 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že by nový poddodavatel mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.20 Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.21 Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s e zhotovitelem propojená.

8.22 Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců zhotovitele nebo

osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.

8.23 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.
Pojištění zhotovitele

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti,** včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla, a i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.

10.2 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3 Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 smlouvy, nebo jiná nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

10.5 Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.

10.6 K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.

10.7 K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1 Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60** měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 smlouvy a článku X. odst. 10.1 smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v záruční době způsobené výhradně běžným opotřebením, nesprávnou obsluhou, vyšší mocí nebo třetími osobami.

11.3 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiných termínech. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiných termínech. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4 Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

11.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.
Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1 Výpověď i odstoupení od smlouvy musí být písemné.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10

smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému porušení dojde.

12.3 Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. smlouvy.

12.4 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 smlouvy takového oznámení povinné straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.5 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.

12.6 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.7 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

12.8 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení veřejné zakázky nebo při provádění této smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.9 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.10 Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně. Zhotovitel má pak nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla, jejichž vynaložení bude objednateli prokázáno účetními doklady. Pro odstranění všech pochybností smluvní strany uvádějí, že zhotovitel nemá nárok na náhradu ušlého zisku.

12.11 Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.

12.12 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel je sankcionovanou osobou, porušil či porušuje sankce, je ve střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12.13 Pokud mezinárodních sankcí dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně poddodavatelů, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti (14) dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy či její části odstoupit.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.

13.3 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.

13.4 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.

13.5 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 8.23 smlouvy je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.

13.6 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.7. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti předložit doklad o zřízení bankovní záruky dle článku XIV. odst. 14.1 této Smlouvy nebo povinnosti předložit doklad o doplnění či obnovení bankovní záruky v původní výši dle článku XIV. odst. 14.3 této Smlouvy, ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.

13.8 Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

13.10 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle článku IV. odst. 4.7 smlouvy.

13.11 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv objednatele plynoucích z této smlouvy.

Článek XIV.
Bankovní záruka

14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první písemnou výzvu objednatele, bez nutnosti prokazování porušení povinností zhotovitele či souhlasu zadavatele s čerpáním záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen po každém čerpání bankovní záruky doplnit záruku do původní výše a doručit objednateli novou záruční listinu nebo dodatek záruční listiny ve znění shodném s předchozí záruční listinou, prokazující existenci bankovní záruky v původní výši nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího čerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese zhotovitel.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3 a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

15.7 Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál a je podepsaná zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 8.10.2026 č. usnesení 040-33/2026/RK.

15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy).

15.11 Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12 Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 4: Kopie pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Markéta Klímová Ulmanová Digitálně podepsal Mgr. Markéta Klímová Ulmanová Datum: 2026.11.09 13:01:29 +01'00'	Karel Mašín Digitálně podepsal Karel Mašín Datum: 2026.11.06 13:59:22 +01'00'
.....	.....
Mgr. Markéta Klímová Ulmanová ředitelka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky na Jizerou 35	Karel Mašín jednatel Karlova Firma s.r.o.

HARMONOGRAM STAVBY | PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR – ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU

Termín realizace: 01.03.2027 – 31.08.2027 • týdenní členění • orientační návaznosti prací

Č.	Dílčí kapitola stavby	1 01.03	2 08.03	3 15.03	4 22.03	5 29.03	6 05.04	7 12.04	8 19.04	9 26.04	10 03.05	11 10.05	12 17.05	13 24.05	14 31.05	15 07.06	16 14.06	17 21.06	18 28.06	19 05.07	20 12.07	21 19.07	22 26.07	23 02.08	24 09.08	25 16.08	26 23.08	27 30.08
1	Vedlejší rozpočtové náklady / zařízení staveniště	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	1.NP - chodba			■	■	■	■	■	■	■	■																	
3	2.NP - prostory chodby					■	■	■	■	■	■	■	■	■														
4	2.NP - sociální zázemí										■	■	■	■	■	■	■	■	■									
5	Prostor schodiště, nové schody			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
6	Půdní prostor a schody	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Truhlářské výrobky																		■	■	■	■	■	■	■	■		
8	Okna									■	■	■	■	■	■	■	■											
9	Dveře																				■	■	■	■	■	■		
10	Elektroinstalace										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
11	Zdravotně technické instalace										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
12	Odběrová plynová zařízení													■	■	■	■	■	■	■	■	■						
13	Vzduchotechnika													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
14	Vytápění												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
15	Revize, zkoušky, úklid a předání																								■	■	■	■

Pozn.: Časové rozložení je orientační. Práce na krovu / sejmutí krytiny plánovat v březnu; případné práce 1. 4.–30. 7. vyžadují postup dle podmínek JES (odborná prohlídka).

Před zahájením: projednání s památkovou péčí a předložení prováděcí dokumentace. Před předáním: revize, měření a požadované doklady.

F O R M U L Á Ř P R O O H L Á Š E N Í Z M Ě N S T A V B Y
„Půdní vestavba výukových prostor – II. vyhlášení“

Určeno:
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1	**ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU** **PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR**
Objednatel:		IČ: DIČ:
Zhotovitel:	**Karlova Firma s.r.o.** **Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1**	IČ: **24248011** DIČ: **CZ24248011**
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
Dílčí kapitoly stavby			9 457 865,72
Související náklady			238 500,00
			0,00
			0,00
Celkem			**9 696 365,72**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**9 696 365,72** CZK
Základní DPH	**21** %	**2 036 236,80** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **11 732 602,52 CZK**

v **Praze** dne **29.04.2026**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U všech dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

Položkový rozpočet

S:	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	Rekapitulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	D.	DÍLČÍ KAPITOLY STAVBY				9 457 865,72
1	D0001	1.NP - chodba	soubor	1,00	335 627,14	335 627,14
2	D0002	2.NP - prostory chodby	soubor	1,00	394 302,63	394 302,63
3	D0003	2.NP - sociální zázemí	soubor	1,00	74 393,54	74 393,54
4	D0004	Prostor schodiště, nové schody	soubor	1,00	504 841,90	504 841,90
5	D0005	Půdní prostor a schody	soubor	1,00	5 373 713,07	5 373 713,07
6	D0006	Truhlářské výrobky	soubor	1,00	261 096,00	261 096,00
7	D0007	Okna	soubor	1,00	362 223,00	362 223,00
8	D0008	Dveře	soubor	1,00	664 350,00	664 350,00
9	D0009	Elektroinstalace	soubor	1,00	773 676,00	773 676,00
10	D0010	Zdravotně technické instalace	soubor	1,00	240 719,23	240 719,23
11	D0011	Odběrová plynová zařízení	soubor	1,00	88 052,84	88 052,84
12	D0012	Vzduchotechnika	soubor	1,00	33 904,09	33 904,09
13	D0013	Vytápění	soubor	1,00	350 966,28	350 966,28
Díl:	O2	SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY S DODÁVKOU STAVBY				238 500,00
14	O20001	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00	238 500,00	238 500,00

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	1	1.NP - chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**7 608,04**	
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 - dozdívky	m3	0,20000	9 500,00	1 900,00	RTS 25/ I
		0,2		0,20000			
2	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0,06552	45 000,00	2 948,40	RTS 25/ I
		1,2*2*27,3/1000		0,06552			
3	13432565R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 150 x 150 mm	t	0,07076	39 000,00	2 759,64	RTS 25/ I
		1,2*2*27,3/1000*1,08		0,07076			
Díl: 34		**Stěny a příčky**				**1 740,00**	
4	346244381R00	Plentování ocelových nosníků beton, cihla, polystyren	m2	0,54000	1 450,00	783,00	RTS 25/ I
		0,15*1,2*3		0,54000			
5	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků výztužným pletivem	m2	0,66000	1 450,00	957,00	RTS 25/ I
		1,2*(0,2+0,2+0,15)		0,66000			
Díl: 38		**Kompletní konstrukce**				**8 000,00**	
6	380001	Provedení stavebních přípomocí pro instalace (stavební a demoliční práce, vč. materiálu) dle požadavku řemesel, zednické zapravení	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**36 708,54**	
7	602012142RT1	Štuk vnitřní i vnější jemný ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	60,55850	245,00	14 836,83	RTS 25/ I
		2,9*(6,2+6,2+2,9+2,9)		52,78000			
		-1*2,15		-2,15000			
		-1*2		-2,00000			
		-0,8*2		-1,60000			
		-1,24*2,8		-3,47200			
		2,81*6,05		17,00050			
8	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	60,55850	35,00	2 119,55	RTS 25/ I
		2,9*(6,2+6,2+2,9+2,9)		52,78000			

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	1	1.NP - chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		-1*2,15		-2,15000			
		-1*2		-2,00000			
		-0,8*2		-1,60000			
		-1,24*2,8		-3,47200			
		2,81*6,05		17,00050			
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,00000	35,00	70,00	RTS 25/ I
		1*2		2,00000			
10	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	17,00050	185,00	3 145,09	RTS 25/ I
		2,81*6,05		17,00050			
11	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	10,00000	285,00	2 850,00	RTS 25/ I
		2+2+1		5,00000			
		2+2+1		5,00000			
12	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,00000	750,00	1 500,00	RTS 25/ I
		2		2,00000			
13	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	43,55800	165,00	7 187,07	RTS 25/ I
		2,9*(6,2+6,2+2,9+2,9)		52,78000			
		-1*2,15		-2,15000			
		-1*2		-2,00000			
		-0,8*2		-1,60000			
		-1,24*2,8		-3,47200			
14	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	4,00000	1 250,00	5 000,00	RTS 25/ I
		0,4*(2+2+1)*2		4,00000			
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**641,25**	
15	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,06750	9 500,00	641,25	RTS 25/ I
		0,15*0,15*(1+0,8)		0,04050			
		0,15*0,15*1,2		0,02700			
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**165 250,00**	

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	1	1.NP - chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
16	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	6,10000	2 500,00	15 250,00	RTS 25/ I
		0,9+0,9+2,15+2,15		6,10000			
17	640001	Vstupní dveře otevíravé požární EW30 DP3-C do otvoru 900x2150 mm, dle výběru	kus	1,00000	150 000,00	150 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**1 018,63**	
18	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	18,52050	55,00	1 018,63	RTS 25/ I
		2,81*6,05		17,00050			
		0,4*1,3		0,52000			
		1		1,00000			
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**4 895,69**	
19	952901114R00	Vyčištění budov	m2	33,52050	135,00	4 525,27	RTS 25/ I
		2,81*6,05		17,00050			
		0,4*1,3		0,52000			
		1+15		16,00000			
20	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	18,52050	10,00	185,21	RTS 25/ I
		2,81*6,05		17,00050			
		0,4*1,3		0,52000			
		1		1,00000			
21	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	18,52050	10,00	185,21	RTS 25/ I
		2,81*6,05		17,00050			
		0,4*1,3		0,52000			
		1		1,00000			
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**18 688,86**	
22	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,00000	410,00	2 460,00	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	1	1.NP - chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		0,8+0,8+1+1		3,60000			
		1,2+1,2		2,40000			
23	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,06750	5 500,00	371,25	RTS 25/ I
		0,15*0,15*(1+0,8)		0,04050			
		0,15*0,15*1,2		0,02700			
24	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	18,52050	210,00	3 889,31	RTS 25/ I
		2,81*6,05		17,00050			
		0,4*1,3		0,52000			
		1		1,00000			
25	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	18,52050	135,00	2 500,27	RTS 25/ I
		2,81*6,05		17,00050			
		0,4*1,3		0,52000			
		1		1,00000			
26	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	16,06000	35,00	562,10	RTS 25/ I
		6,2+6,2+2,85+2,85-0,8-1,24-1-1+0,5+0,5+1		16,06000			
27	968061125R00	Vyvěšení kovových a dřevěných dveřních křídel pl. do 2	kus	4,00000	55,00	220,00	RTS 25/ I
		1		1,00000			
		1		1,00000			
		2		2,00000			
28	968062455R00	Vybourání kovových a dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60000	400,00	1 440,00	RTS 25/ I
		1,6		1,60000			
		1*2		2,00000			
29	968062456R00	Vybourání kovových a dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,15000	350,00	752,50	RTS 25/ I
		1*2,15		2,15000			

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	1	1.NP - chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
30	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % otlučení pouze ploch mimo demolované kce	m2	4,00000	225,00	900,00	RTS 25/ I
		0,4*(2+2+1)*2		4,00000			
31	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	17,07000	165,00	2 816,55	RTS 25/ I
		1,5*(6,2+6,2+2,81+2,81-1-1+0,4+0,4-0,8-1,24-3,4)		17,07000			
32	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	17,07000	75,00	1 280,25	RTS 25/ I
		1,5*(6,2+6,2+2,81+2,81-1-1+0,4+0,4-0,8-1,24-3,4)		17,07000			
33	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	33,25850	45,00	1 496,63	RTS 25/ I
		1,4*(6,2+6,2+2,9+2,9)		25,48000			
		-1*2,15		-2,15000			
		-1*2		-2,00000			
		-0,8*2		-1,60000			
		-1,24*2,8		-3,47200			
		2,81*6,05		17,00050			
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**3 791,63**	
34	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,64496	1 880,00	3 092,52	RTS 25/ I
35	998252242R00	Příplatek k přesunu za ruční manipulaci	t	1,64496	425,00	699,11	Vlastní
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**51 432,56**	
36	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	20,12650	40,00	805,06	RTS 25/ I
		1,606		1,60600			
		18,5205		18,52050			
37	771445014R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic hutných, do tmele, výšky do 100 mm	m	16,06000	150,00	2 409,00	RTS 25/ I
		6,2+6,2+2,85+2,85-0,8-1,24-1-1+0,5+0,5+1		16,06000			
38	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	16,06000	136,00	2 184,16	RTS 25/ I
		16,06		16,06000			
39	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm po finálním výběru bude cena upřesněna dle formátu dlažby	m2	18,52050	1 080,00	20 002,14	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	1	1.NP - chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,81*6,05		17,00050			
		0,4*1,3		0,52000			
		1		1,00000			
40	771579795R01	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou	m2	20,12650	550,00	11 069,58	Vlastní
		20,1265		20,12650			
41	771579795R02	Příplatek za spárování silikonem	m	17,00000	75,00	1 275,00	Vlastní
		17		17,00000			
42	24551347.AR	Nátěr penetrační - koncentrát	l	2,00000	250,00	500,00	RTS 25/ I
		2		2,00000			
43	597642095R	Dlažba keramická 300x300x9 mm, cenová hladina 500Kč/m2	m2	22,13915	450,00	9 962,62	Vlastní
		20,1265*1,1		22,13915			
44	771001	D+M ukončovacích lišt soklových - cena dodávky dle výběru materiálu (plast/nerez/AL) oceněna plastová	m	16,06000	125,00	2 007,50	Vlastní
		16,06		16,06000			
45	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2,50	487,00	1 217,50	RTS 25/ I
Díl: 783		**Nátěry**				**10 000,00**	
46	783001	Renovací povrchu rozvaděčů, očištění, nátěr, dle PD	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: 784		**Malby**				**12 061,62**	
47	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	73,55850	28,00	2 059,64	RTS 25/ I
		0,4*(2+2+1)*2		4,00000			
		9		9,00000			
		2,9*(6,2+6,2+2,9+2,9)		52,78000			
		-1*2,15		-2,15000			
		-1*2		-2,00000			
		-0,8*2		-1,60000			
		-1,24*2,8		-3,47200			

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	1	1.NP - chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,81*6,05		17,00050			
48	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	73,55850	68,00	5 001,98	RTS 25/ I
		0,4*(2+2+1)*2		4,00000			
		9		9,00000			
		2,9*(6,2+6,2+2,9+2,9)		52,78000			
		-1*2,15		-2,15000			
		-1*2		-2,00000			
		-0,8*2		-1,60000			
		-1,24*2,8		-3,47200			
		2,81*6,05		17,00050			
49	784001	Dokončovací práce při dinálním malování - akrylování domazaní, dotmelení soklů, krabiček a dalších detailů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**6 269,07**	
50	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,99081	220,00	437,98	RTS 25/ I
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,99081	315,00	627,11	RTS 25/ I
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,93567	17,00	236,91	RTS 25/ I
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,59724	450,00	268,76	RTS 25/ I
54	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,99081	2 360,00	4 698,31	RTS 25/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**7 521,25**	
55	010001	Zakrývání ploch proti poničení (desky, geotextílie, papír. karton, aj.)	m2	8,00000	225,00	1 800,00	Vlastní
		8		8,00000			
56	010002	Protiprašná opatření - zalepení spáry mezi dveřmi a zárubněmi páskou	kus	10,15000	75,00	761,25	Vlastní
		2,9*(1,5+1+1)		10,15000			
57	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5, nezměřitelné, pomocné	h	10,00000	496,00	4 960,00	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	1	1.NP - chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		10		10,00000			

	Celkem	**335 627,14**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	2	2.NP - prostory chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**6 076,60**	
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 - dozdívky	m3	0,09800	9 500,00	931,00	RTS 25/ I
		0,2*0,35*1,4		0,09800			
2	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	0,06000	18 000,00	1 080,00	RTS 25/ I
		0,06		0,06000			
3	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	1,50000	450,00	675,00	RTS 25/ I
		1,5		1,50000			
4	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	1,50000	250,00	375,00	RTS 25/ I
		1,5		1,50000			
5	311361921RT2	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KD 35, drát d 5,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,01200	55 000,00	660,00	RTS 25/ I
		0,012		0,01200			
6	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,02704	45 000,00	1 216,80	RTS 25/ I
		1,3*2*10,4/1000		0,02704			
7	13383420R	Tyč ocelová IPE 120, S235JR	t	0,02920	39 000,00	1 138,80	RTS 25/ I
		1,3*2*10,4/1000*1,08		0,02920			
Díl: 34		**Stěny a příčky**				**2 073,50**	
8	346244381R00	Plentování ocelových nosníků beton, cihla, polystyren	m2	0,58500	1 450,00	848,25	RTS 25/ I
		0,15*1,3*3		0,58500			
9	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků výztužným pletivem	m2	0,84500	1 450,00	1 225,25	RTS 25/ I
		1,3*(0,35+0,15+0,15)		0,84500			
Díl: 38		**Kompletní konstrukce**				**15 000,00**	
10	380001	Provedení stavebních přípomocí pro instalace (stavební a demoliční práce, vč. materiálu) dle požadavku řemesel, zednické zapravení	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**118 388,00**	
11	602012142RT1	Štuk vnitřní i vnější jemný ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	231,08000	245,00	56 614,60	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	2	2.NP - prostory chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		25+3,1+5,7		33,80000			
		3,4*(9+4+2,2+2,3+4+4+1,4)		91,46000			
		3,4*(0,3+0,3+17,9+1,5)		68,00000			
		3,4*(2,7+3,1+3,1)		30,26000			
		3,4*(0,4+0,4+1,8+1,8)		14,96000			
		-(0,8*7)		-5,60000			
		-(0,6*3)		-1,80000			
12	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	231,08000	35,00	8 087,80	RTS 25/ I
		25+3,1+5,7		33,80000			
		3,4*(9+4+2,2+2,3+4+4+1,4)		91,46000			
		3,4*(0,3+0,3+17,9+1,5)		68,00000			
		3,4*(2,7+3,1+3,1)		30,26000			
		3,4*(0,4+0,4+1,8+1,8)		14,96000			
		-(0,8*7)		-5,60000			
		-(0,6*3)		-1,80000			
13	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	19,14000	35,00	669,90	RTS 25/ I
		1,45*3,3*4		19,14000			
14	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	33,80000	185,00	6 253,00	RTS 25/ I
		25+3,1+5,7		33,80000			
15	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	32,20000	285,00	9 177,00	RTS 25/ I
		4*(1,45+3,3+3,3)		32,20000			
16	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	4,00000	750,00	3 000,00	RTS 25/ I
		2+2		4,00000			
17	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	197,28000	165,00	32 551,20	RTS 25/ I
		3,4*(9+4+2,2+2,3+4+4+1,4)		91,46000			
		3,4*(0,3+0,3+17,9+1,5)		68,00000			
		3,4*(2,7+3,1+3,1)		30,26000			

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	2	2.NP - prostory chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3,4*(0,4+0,4+1,8+1,8)		14,96000			
		-(0,8*7)		-5,60000			
		-(0,6*3)		-1,80000			
18	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	6,26000	325,00	2 034,50	RTS 25/ I
		3,4*2,9		9,86000			
		-1,6		-1,60000			
		-2		-2,00000			
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**790,88**	
19	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,08325	9 500,00	790,88	RTS 25/ I
		0,8*0,15*0,15		0,01800			
		1,45*0,15*0,15*2		0,06525			
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**1 859,00**	
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	33,80000	55,00	1 859,00	RTS 25/ I
		25+3,1+5,7		33,80000			
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**10 344,70**	
21	952901114R00	Vyčištění budov	m2	71,62000	135,00	9 668,70	RTS 25/ I
		4*1,2		4,80000			
		3,5*6		21,00000			
		12,02		12,02000			
		25+3,1+5,7		33,80000			
22	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	33,80000	10,00	338,00	RTS 25/ I
		25+3,1+5,7		33,80000			
23	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	33,80000	10,00	338,00	RTS 25/ I
		25+3,1+5,7		33,80000			
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**38 862,83**	

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	2	2.NP - prostory chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
24	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,40000	410,00	3 034,00	RTS 25/ I
		0,8+0,8		1,60000			
		1,45*4		5,80000			
25	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,34300	4 500,00	1 543,50	RTS 25/ I
		0,5*0,35*1,4		0,24500			
		0,2*0,35*1,4		0,09800			
26	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,08325	5 500,00	457,88	RTS 25/ I
		0,8*0,15*0,15		0,01800			
		1,45*0,15*0,15*2		0,06525			
27	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	36,23000	210,00	7 608,30	RTS 25/ I
		2,25*1,4		3,15000			
		1,7*1,4		2,38000			
		25+5,7		30,70000			
28	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	36,23000	135,00	4 891,05	RTS 25/ I
		2,25*1,4		3,15000			
		1,7*1,4		2,38000			
		25+5,7		30,70000			
29	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	44,70000	35,00	1 564,50	RTS 25/ I
		2,2+2,2+1,7+1,7		7,80000			
		9+0,4+4+2,2+4+1,4+4		25,00000			
		17,9+0,3+1,5-1,1+0,35+0,35		19,30000			
		-(0,8*7)		-5,60000			
		-(0,6*3)		-1,80000			
30	968061125R00	Vyvěšení kovových a dřevěných dveřních křídel pl. do 2	kus	10,00000	55,00	550,00	RTS 25/ I
		10		10,00000			

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	2	2.NP - prostory chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
31	968062455R00	Vybourání kovových a dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	400,00	640,00	RTS 25/ I
		1,6		1,60000			
32	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových a dřevěných křídel vrat do 4 m2	kus	2,00000	150,00	300,00	RTS 25/ I
		2		2,00000			
33	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	8,12000	450,00	3 654,00	RTS 25/ I
		2,9*2,8		8,12000			
34	975053131R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2	m	4,00000	549,00	2 196,00	RTS 25/ I
		2+2		4,00000			
35	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	2,50000	250,00	625,00	RTS 25/ I
		2,5		2,50000			
36	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % otlučení pouze ploch mimo demolované kce	m2	4,00000	225,00	900,00	RTS 25/ I
		2+2		4,00000			
37	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	10,00000	50,00	500,00	RTS 25/ I
		10		10,00000			
38	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	231,08000	45,00	10 398,60	RTS 25/ I
		25+3,1+5,7		33,80000			
		3,4*(9+4+2,2+2,3+4+4+1,4)		91,46000			
		3,4*(0,3+0,3+17,9+1,5)		68,00000			
		3,4*(2,7+3,1+3,1)		30,26000			
		3,4*(0,4+0,4+1,8+1,8)		14,96000			
		-(0,8*7)		-5,60000			
		-(0,6*3)		-1,80000			
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**7 653,22**	
39	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,32027	1 880,00	6 242,11	RTS 25/ I
40	998252242R00	Příplatek k přesunu za ruční manipulaci	t	3,32027	425,00	1 411,11	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	2	2.NP - prostory chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**4 625,00**	
41	767001	Provedení ocelového madla, povrchová úprava dle PD, vč. kotvení, dodávka a montáž	m	2,50000	1 850,00	4 625,00	Vlastní
		2,5		2,50000			
42	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00	46,00	0,00	RTS 25/ I
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**114 842,15**	
43	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	35,17000	40,00	1 406,80	RTS 25/ I
		4,47		4,47000			
		30,7		30,70000			
44	771445014R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic hutných, do tmele, výšky do 100 mm	m	44,70000	150,00	6 705,00	RTS 25/ I
		2,2+2,2+1,7+1,7		7,80000			
		9+0,4+4+2,2+4+1,4+4		25,00000			
		17,9+0,3+1,5-1,1+0,35+0,35		19,30000			
		-(0,8*7)		-5,60000			
		-(0,6*3)		-1,80000			
45	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	44,70000	136,00	6 079,20	RTS 25/ I
		44,7		44,70000			
46	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm po finálním výběru bude cena upřesněna dle formátu dlažby	m2	30,70000	1 080,00	33 156,00	RTS 25/ I
		25+5,7		30,70000			
47	771579795R01	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou	m2	35,17000	550,00	19 343,50	Vlastní
		35,17		35,17000			
48	771579795R02	Příplatek za spárování silikonem	m	45,10000	75,00	3 382,50	Vlastní
		45,1		45,10000			
49	24551347.AR	Nátěr penetrační - koncentrát	l	4,00000	250,00	1 000,00	RTS 25/ I
		4		4,00000			
50	597642095R	Dlažba keramická 300x300x9 mm, cenová hladina 500Kč/m2	m2	38,68700	450,00	17 409,15	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	2	2.NP - prostory chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		35,17*1,1		38,68700			
51	771001	D+M ukončovacích lišt soklových - cena dodávky dle výběru materiálu (plast/nerez/AL) oceněna plastová	m	44,70000	125,00	5 587,50	Vlastní
		44,7		44,70000			
52	771002	Provedení obkladu schodiště dlažby (stupně, podstupně, sokl), dodávka materiálu, detaily zakončení	m2	5,53000	3 250,00	17 972,50	Vlastní
		2,25*1,4		3,15000			
		1,7*1,4		2,38000			
53	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2,50	1 120,00	2 800,00	RTS 25/ I
Díl: 783		**Nátěry**				**9 180,00**	
54	783125630R00	Nátěr syntetický ocelových zárubní vč. očištění	m2	13,50000	680,00	9 180,00	RTS 25/ I
		1,5*9		13,50000			
Díl: 784		**Malby**				**37 976,64**	
55	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	239,34000	28,00	6 701,52	RTS 25/ I
		3,4*2,9		9,86000			
		-1,6		-1,60000			
		25+3,1+5,7		33,80000			
		3,4*(9+4+2,2+2,3+4+4+1,4)		91,46000			
		3,4*(0,3+0,3+17,9+1,5)		68,00000			
		3,4*(2,7+3,1+3,1)		30,26000			
		3,4*(0,4+0,4+1,8+1,8)		14,96000			
		-(0,8*7)		-5,60000			
		-(0,6*3)		-1,80000			
56	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	239,34000	68,00	16 275,12	RTS 25/ I
		3,4*2,9		9,86000			
		-1,6		-1,60000			
		25+3,1+5,7		33,80000			
		3,4*(9+4+2,2+2,3+4+4+1,4)		91,46000			

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	2	2.NP - prostory chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3,4*(0,3+0,3+17,9+1,5)		68,00000			
		3,4*(2,7+3,1+3,1)		30,26000			
		3,4*(0,4+0,4+1,8+1,8)		14,96000			
		-(0,8*7)		-5,60000			
		-(0,6*3)		-1,80000			
57	784001	Dokončovací práce při dinálním malování - akrylování domazaní, dotmelení soklů, krabiček a dalších detailů	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**10 486,61**	
58	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,17872	220,00	699,32	RTS 25/ I
59	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením do shozu	t	1,90723	250,00	476,81	RTS 25/ I
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,17872	315,00	1 001,30	RTS 25/ I
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,25104	17,00	378,27	RTS 25/ I
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,95362	450,00	429,13	RTS 25/ I
63	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,17872	2 360,00	7 501,78	RTS 25/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**16 143,50**	
64	010001	Zakrývání ploch proti poničení (desky, geotextílie, papír. karton, aj.)	m2	37,82000	225,00	8 509,50	Vlastní
		4*1,2		4,80000			
		3,5*6		21,00000			
		12,02		12,02000			
65	010002	Protiprašná opatření - zalepení spáry mezi dveřmi a zárubněmi páskou	kus	6,00000	75,00	450,00	Vlastní
		6		6,00000			
66	010003	Protiprašná opatření - zábrany provizorní příčky z SDK kce montáž, dodávka a demolice	m2	4,80000	980,00	4 704,00	Vlastní
		3,2*1,5		4,80000			

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	2	2.NP - prostory chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
67	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5, nezměřitelné, pomocné	h	5,00000	496,00	2 480,00	RTS 25/ I
		5		5,00000			

	Celkem	**394 302,63**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	3	2.NP - sociální zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 41		**Stropy a stropní konstrukce**				**29 937,60**	
1	342264051RT3	Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky GKBI tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,72000	1 080,00	29 937,60	RTS 25/ I
		14,67+11,84+1,21		27,72000			
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**18 443,60**	
2	602012142RT1	Štuk vnitřní i vnější jemný ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	39,48000	245,00	9 672,60	RTS 25/ I
		(3,6+3+4,4+4,5-0,8)*1,2		17,64000			
		(4,7+4,7+2,8+2,8-0,6)*1,2		17,28000			
		(1,1+1,1+1,1+1,1-0,6)*1,2		4,56000			
3	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	39,48000	35,00	1 381,80	RTS 25/ I
		(3,6+3+4,4+4,5-0,8)*1,2		17,64000			
		(4,7+4,7+2,8+2,8-0,6)*1,2		17,28000			
		(1,1+1,1+1,1+1,1-0,6)*1,2		4,56000			
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, stěn	m2	25,00000	35,00	875,00	RTS 25/ I
		25		25,00000			
5	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	39,48000	165,00	6 514,20	RTS 25/ I
		(3,6+3+4,4+4,5-0,8)*1,2		17,64000			
		(4,7+4,7+2,8+2,8-0,6)*1,2		17,28000			
		(1,1+1,1+1,1+1,1-0,6)*1,2		4,56000			
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**1 524,60**	
6	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	27,72000	55,00	1 524,60	RTS 25/ I
		14,67+11,84+1,21		27,72000			
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**3 742,20**	
7	952901114R00	Vyčištění budov	m2	27,72000	135,00	3 742,20	RTS 25/ I
		14,67+11,84+1,21		27,72000			
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**1 776,60**	

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	3	2.NP - sociální zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
8	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	39,48000	45,00	1 776,60	RTS 25/ I
		(3,6+3+4,4+4,5-0,8)*1,2		17,64000			
		(4,7+4,7+2,8+2,8-0,6)*1,2		17,28000			
		(1,1+1,1+1,1+1,1-0,6)*1,2		4,56000			
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 663,82**	
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,72183	1 880,00	1 357,04	RTS 25/ I
10	998252242R00	Příplatek k přesunu za ruční manipulaci	t	0,72183	425,00	306,78	Vlastní
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**2 427,00**	
11	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. fólie	m2	27,72000	85,00	2 356,20	RTS 25/ I
		14,67+11,84+1,21		27,72000			
12	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3,00	23,60	70,80	RTS 25/ I
Díl: 784		**Malby**				**6 161,12**	
13	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	27,72000	28,00	776,16	RTS 25/ I
		14,67+11,84+1,21		27,72000			
14	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	27,72000	68,00	1 884,96	RTS 25/ I
		14,67+11,84+1,21		27,72000			
15	784001	Dokončovací práce při dinálním malování - akrylování domazaní, dotmelení soklů, krabiček a dalších detailů	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**8 717,00**	
16	010001	Zakrývání ploch proti poničení (desky, geotextílie, papír. karton, aj.)	m2	27,72000	225,00	6 237,00	Vlastní
		14,67+11,84+1,21		27,72000			
17	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5, nezměřitelné, pomocné	h	5,00000	496,00	2 480,00	RTS 25/ I
		5		5,00000			
Celkem						**74 393,54**	

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	3	2.NP - sociální zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	4	Prostor schodiště, nové schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**6 630,00**	
1	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,39000	17 000,00	6 630,00	RTS 25/ I
		1,3*0,5*0,6		0,39000			
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**21 491,34**	
2	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, do hl. zdi 30 cm	kus	6,00000	110,00	660,00	RTS 25/ I
		6		6,00000			
3	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 - dozdívky	m3	0,46400	800,00	371,20	RTS 25/ I
		0,2*0,4*2,9*2		0,46400			
4	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	0,05000	18 000,00	900,00	RTS 25/ I
		0,05		0,05000			
5	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	1,20000	450,00	540,00	RTS 25/ I
		1,2		1,20000			
6	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	1,20000	250,00	300,00	RTS 25/ I
		1,2		1,20000			
7	311361921RT2	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KD 35, drát d 5,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,00500	55 000,00	275,00	RTS 25/ I
		0,005		0,00500			
8	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22	t	0,21172	45 000,00	9 527,40	RTS 25/ I
		3,35*4*15,8/1000		0,21172			
9	13383430R	Tyč ocelová IPE 160, S235JR	t	0,22866	39 000,00	8 917,74	RTS 25/ I
		3,35*4*15,8/1000*1,08		0,22866			
Díl: 34		**Stěny a příčky**				**12 629,50**	
10	346244381R00	Plentování ocelových nosníků beton, cihla, polystyren	m2	4,02000	1 450,00	5 829,00	RTS 25/ I
		3,35*0,2*3*2		4,02000			
11	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků výztužným pletivem	m2	4,69000	1 450,00	6 800,50	RTS 25/ I
		3,35*(0,3+0,2+0,2)*2		4,69000			
Díl: 38		**Kompletní konstrukce**				**5 000,00**	

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	4	Prostor schodiště, nové schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
12	380001	Provedení stavebních přípomocí pro instalace (stavební a demoliční práce, vč. materiálu) dle požadavku řemesel, zednické zapravení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**9 947,00**	
13	342264051RT2	Podhled sádrokartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky GKF tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	10,15000	980,00	9 947,00	RTS 25/ I
		2,9*3,5		10,15000			
Díl: 43		**Schodiště**				**81 314,00**	
14	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	28,00000	650,00	18 200,00	RTS 25/ I
		1,4*20		28,00000			
15	434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení	m2	5,32000	2 250,00	11 970,00	RTS 25/ I
		1,4*3,8		5,32000			
16	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění	m2	5,32000	450,00	2 394,00	RTS 25/ I
		1,4*3,8		5,32000			
17	430320040RAB	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30 bednění, výztuž 120 kg/m3	m3	1,95000	25 000,00	48 750,00	RTS 25/ I
		1,95		1,95000			
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**81 905,15**	
18	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,34000	35,00	81,90	RTS 25/ I
		1,3*(0,8+1)		2,34000			
19	611455133R00	Omítka vnitřní schodišť, MC, štuková	m2	10,15000	285,00	2 892,75	RTS 25/ I
		3,5*2,9		10,15000			
20	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	8,80000	285,00	2 508,00	RTS 25/ I
		0,8+0,8+1,3+1,3+1+1+1,3+1,3		8,80000			
21	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	93,43000	750,00	70 072,50	RTS 25/ I
		7,2*(2,9+3+3+1,7+1,7+0,3)		90,72000			
		2,9*(1,6+1,3)		8,41000			

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	4	Prostor schodiště, nové schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		-2,1*0,8*2		-3,36000			
		-1,3*(0,8+1)		-2,34000			
22	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	6,00000	325,00	1 950,00	RTS 25/ I
		3*1*2		6,00000			
23	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,52000	1 250,00	4 400,00	RTS 25/ I
		0,4*(0,8+0,8+1,3+1,3+1+1)		2,48000			
		0,4*(1,3+1,3)		1,04000			
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**1 111,50**	
24	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,11700	9 500,00	1 111,50	RTS 25/ I
		1,3*0,3*0,3		0,11700			
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**1 020,80**	
25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	18,56000	55,00	1 020,80	RTS 25/ I
		3,2*2,9*2		18,56000			
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**2 505,60**	
26	952901114R00	Vyčištění budov	m2	18,56000	135,00	2 505,60	RTS 25/ I
		3,2*2,9*2		18,56000			
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**81 540,85**	
27	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,60000	410,00	1 066,00	RTS 25/ I
		1,3+1,3		2,60000			
28	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,32000	4 500,00	10 440,00	RTS 25/ I
		0,4*0,8*2,9*2		1,85600			
		0,4*0,2*2,9*2		0,46400			
29	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,19500	5 500,00	1 072,50	RTS 25/ I
		1,3*0,5*0,3		0,19500			
30	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	42,00000	35,00	1 470,00	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	4	Prostor schodiště, nové schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2*(3+3+3)		18,00000			
		2*(2,2+2,2+0,3)		9,40000			
		2*7,3		14,60000			
31	966068103R00	Demontáž dřevěných konstrukcí schodiště	m3	3,48000	7 500,00	26 100,00	RTS 25/ I
		2,9*3*0,2*2		3,48000			
32	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	6,00000	250,00	1 500,00	RTS 25/ I
		6		6,00000			
33	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	13,80000	225,00	3 105,00	RTS 25/ I
		4,8+9		13,80000			
34	975053131R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2	m	7,00000	549,00	3 843,00	RTS 25/ I
		3,5+3,5		7,00000			
35	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	20,00000	250,00	5 000,00	RTS 25/ I
		3,2+3		6,20000			
		3,2+3,2+3+2,2+2,2		13,80000			
36	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	20,30000	245,00	4 973,50	RTS 25/ I
		2,9*3,5*2		20,30000			
37	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % otlučení pouze ploch mimo demolované kce	m2	96,95000	225,00	21 813,75	RTS 25/ I
		7,2*(2,9+3+3+1,7+1,7+0,3)		90,72000			
		2,9*(1,6+1,3)		8,41000			
		-2,1*0,8*2		-3,36000			
		-1,3*(0,8+1)		-2,34000			
		0,4*(0,8+0,8+1,3+1,3+1+1)		2,48000			
		0,4*(1,3+1,3)		1,04000			
38	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	20,30000	57,00	1 157,10	RTS 25/ I
		2,9*3,5*2		20,30000			
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**29 000,31**	
39	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	12,58148	1 880,00	23 653,18	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	4	Prostor schodiště, nové schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
40	998252242R00	Příplatek k přesunu za ruční manipulaci	t	12,58148	425,00	5 347,13	Vlastní
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**4 449,50**	
41	711111001RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem nátěr penetrační ve specifikaci	m2	0,65000	65,00	42,25	RTS 25/ I
		0,5*1,3		0,65000			
42	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	0,65000	225,00	146,25	RTS 25/ I
		0,5*1,3		0,65000			
43	111632301R	Nátěr penetrační gumoasfaltový	kg	0,19500	1 400,00	273,00	RTS 25/ I
		0,5*1,3*0,3		0,19500			
44	62836109R	Pás asfaltový oxidovaný typ3 40 AL+V60 mineral (radon), natavovací	m2	0,78000	5 000,00	3 900,00	RTS 25/ I
		0,5*1,3*1,2		0,78000			
45	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	44,00	2,00	88,00	RTS 25/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**880,75**	
46	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. fólie	m2	10,15000	85,00	862,75	RTS 25/ I
		10,15		10,15000			
47	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	9,00	2,00	18,00	RTS 25/ I
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**95 368,50**	
48	771001	Provedení obkladu schodiště pískovec (stupně, podstupně, sokl), dodávka materiálu, detaily zakončení	m2	15,60000	5 850,00	91 260,00	Vlastní
		1,4*3,5		4,90000			
		3*2,9		8,70000			
		2		2,00000			
49	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	913,00	4,50	4 108,50	RTS 25/ I
Díl: 784		**Malby**				**17 256,00**	
50	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	117,25000	28,00	3 283,00	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	4	Prostor schodiště, nové schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3,5*2,9*2		20,30000			
		7,2*(2,9+3+3+1,7+1,7+0,3)		90,72000			
		2,9*(1,6+1,3)		8,41000			
		-2,1*0,8*2		-3,36000			
		-1,3*(0,8+1)		-2,34000			
		0,4*(0,8+0,8+1,3+1,3+1+1)		2,48000			
		0,4*(1,3+1,3)		1,04000			
51	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	117,25000	68,00	7 973,00	RTS 25/ I
		3,5*2,9*2		20,30000			
		7,2*(2,9+3+3+1,7+1,7+0,3)		90,72000			
		2,9*(1,6+1,3)		8,41000			
		-2,1*0,8*2		-3,36000			
		-1,3*(0,8+1)		-2,34000			
		0,4*(0,8+0,8+1,3+1,3+1+1)		2,48000			
		0,4*(1,3+1,3)		1,04000			
52	784001	Dokončovací práce při dinálním malování - akrylování domazaní, dotmelení soklů, krabiček a dalších detailů	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní
		1		1,00000			
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**45 873,60**	
53	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,90530	220,00	3 059,17	RTS 25/ I
54	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením do shozu	t	8,34318	250,00	2 085,80	RTS 25/ I
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,90530	315,00	4 380,17	RTS 25/ I
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	97,33710	17,00	1 654,73	RTS 25/ I
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,17159	450,00	1 877,22	RTS 25/ I
58	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	13,90530	2 360,00	32 816,51	RTS 25/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**6 917,50**	

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	4	Prostor schodiště, nové schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
59	010001	Zakrývání ploch proti poničení (desky, geotextílie, papír. karton, aj.)	m2	8,70000	225,00	1 957,50	Vlastní
		3*2,9		8,70000			
60	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5, nezměřitelné, pomocné	h	10,00000	496,00	4 960,00	RTS 25/ I
		10		10,00000			

Celkem	**504 841,90**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**182 269,44**	
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 - dozdívky	m3	0,62100	7 125,00	4 424,63	RTS 25/ I
		1,15*0,3*0,5		0,17250	0,00		
		0,2*0,6*1,15		0,13800	0,00		
		1,15*0,45*0,3*2		0,31050	0,00		
2	342266111RU8	Předstěna sádrokartonová (obklad), 1x ocelová konstrukce, izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky GKF tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	42,62800	787,50	33 569,55	RTS 25/ I
		1,3*(8,6+9,4+16+1,4)		46,02000	0,00		
		-1,06*0,4*8		-3,39200	0,00		
3	342266111RV0	Předstěna sádrokartonová (obklad), 1x ocelová konstrukce, izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky GKFI tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,15000	847,50	6 059,63	RTS 25/ I
		1,3*(3,7+1,8)		7,15000	0,00		
4	346275113R00	Přizdívky z desek plynosilikátových tl. 100 mm	m2	3,72000	937,50	3 487,50	RTS 25/ I
		3,1*(0,6+0,3+0,3)		3,72000	0,00		
5	342267113RT2	Sádrokart.obklad sloupů a trámů do 500 x 500 mm,čtyřstranný, dřev.konstr.,1x opláš.,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky GKF tl. 12,5 mm	m	63,80000	1 237,50	78 952,50	RTS 25/ I
		4,2*9		37,80000	0,00		
		5*2		10,00000	0,00		
		4*4		16,00000	0,00		
6	300001	Podbetonování vnitřních a vnějších parapetů do tl. 30 mm	m	13,50000	416,25	5 619,38	Vlastní
		0,75*9		6,75000	0,00		
		0,75*9		6,75000	0,00		
7	300002	Provedení oprav komínové hlavys přespárováním zdiva, dle PD	kus	3,00000	11 625,00	34 875,00	Vlastní
		3		3,00000	0,00		
8	342247532R01	Obezdívky pozednice z cihel plynosilikát	m	16,30000	937,50	15 281,25	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		13,2+3,1		16,30000	0,00		
Díl: 34		**Stěny a příčky**			**0,00**	**184 221,69**	
9	342261212RS2	Příčka sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocel.konstrukce CW 75, izolace, 2x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky GKF tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. 40 mm, EI 90 DP1	m2	7,77000	1 222,50	9 498,83	RTS 25/ I
		3,5*2,7		9,45000	0,00		
		-0,8*2,1		-1,68000	0,00		
10	342261212RS4	Příčka sádrokartonová tl. 125 mm, 1x ocel.konstrukce CW 75, izolace, 2x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky GKFI tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. 40 mm, EI 90 DP1	m2	23,31000	1 117,50	26 048,93	RTS 25/ I
		2,3*3,2		7,36000	0,00		
		2,6*3,7		9,62000	0,00		
		3,3*3,7		12,21000	0,00		
		-0,7*2,1*4		-5,88000	0,00		
11	342261213RS2	Příčka sádrokartonová tl. 150 mm, 1x ocel.konstrukce CW 100, izolace, 2x opláštěná, desky tl. 12,5mm včetně dodávky desky GKF tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. 80 mm, EI 90 DP1	m2	76,20500	1 185,00	90 302,93	RTS 25/ I
		6,2*1,3		8,06000	0,00		
		4,7*3,3/2		7,75500	0,00		
		2,8*1,5		4,20000	0,00		
		-0,9*2,1*2		-3,78000	0,00		
		4,1*9,8		40,18000	0,00		
		4,4*1,6		7,04000	0,00		
		-0,9*2,1		-1,89000	0,00		
		4,4*1,8		7,92000	0,00		
		3,5*2,4		8,40000	0,00		
		-0,8*2,1		-1,68000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
12	342261213RS4	Příčka sádrokartonová tl. 150 mm, 1x ocel.konstrukce CW 100, izolace, 2x opláštěná, desky tl. 12,5mm včetně dodávky desky GKFI tl. 12,5 mm, minerální izolace tl.80 mm, EI 90 DP1	m2	14,72000	1 290,00	18 988,80	RTS 25/ I
		2,3*3,2*2		14,72000	0,00		
13	342262113RS2	Příčka sádrokartonová tl. 255 mm, 2x ocel.konstrukce CW 100, izolace, 2x opláštěná, desky tl. 12,5mm včetně dodávky desky GKF tl. 12,5 mm, minerální izolace tl. 2x 100 mm, EI 90 DP1	m2	26,52000	1 485,00	39 382,20	RTS 25/ I
		1,3*9,4		12,22000	0,00		
		3,4*4,7		15,98000	0,00		
		-0,8*2,1		-1,68000	0,00		
Díl: 38		**Kompletní konstrukce**			**0,00**	**54 375,00**	
14	380001	Zádržný systém dle PD	soubor	1,00000	54 375,00	54 375,00	Vlastní
		1		1,00000	0,00		
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**			**0,00**	**250 316,73**	
15	342265112RT6	Podkroví sádrokartonové svislé,ocel.konstr.CD,závěs krokvový, izolace,1x opláštěná,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky GKF tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	28,16000	843,75	23 760,00	RTS 25/ I
		1,1*3,2*8		28,16000	0,00		
16	342265112RT8	Podkroví sádrokartonové svislé,ocel.konstr.CD,závěs krokvový, izolace,1x opláštěná,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky GKFI tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,50000	963,75	2 409,38	RTS 25/ I
		2,5*1		2,50000	0,00		
17	342265122RT6	Podkroví sádrokartonové šikmé,ocel.konstr.CD,závěs krokvový, izolace,1x opláštěná,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky GKF tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	203,40500	843,75	171 622,97	RTS 25/ I
		3,5*3		10,50000	0,00		
		3,1*0,85*8		21,08000	0,00		
		3,4*2,7		9,18000	0,00		
		-0,85*3,4		-2,89000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		5,8*3		17,40000	0,00		
		5,8*(4,1+4,1+9,3)		101,50000	0,00		
		3,7*9,8		36,26000	0,00		
		-0,85*3,3*7		-19,63500	0,00		
		2,3*(4+2,3)		14,49000	0,00		
		1,6*9,7		15,52000	0,00		
18	342265122RT8	Podkroví sádrokartonové šikmé,ocel.konstr.CD,závěs krokvový, izolace,1x opláštěná,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky GKFI tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,70000	963,75	7 420,88	RTS 25/ I
		2,2*(1,7+1,8)		7,70000	0,00		
19	342265132RT6	Podkroví sádrokartonové vodorovné,ocel.konstr.CD,závěs krokvový, izolace,1x opláš.,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky GKF tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	37,56000	843,75	31 691,25	RTS 25/ I
		3*4,2		12,60000	0,00		
		2*3,8		7,60000	0,00		
		2*2,8		5,60000	0,00		
		9,8*1,2		11,76000	0,00		
20	342265132RT8	Podkroví sádrokartonové vodorovné,ocel.konstr.CD,závěs krokvový, izolace,1x opláš.,desky tl.12,5 mm včetně dodávky desky GKFI tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,80000	963,75	3 662,25	RTS 25/ I
		1*(1,7+2,1)		3,80000	0,00		
21	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 lemování SDK okna	kus	4,00000	2 437,50	9 750,00	RTS 25/ I
		4		4,00000	0,00		
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**			**0,00**	**25 517,53**	
22	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	31,70800	26,25	832,34	RTS 25/ I
		9*(0,85+0,85+0,65+0,65)		27,00000	0,00		
		1,07*0,4*11		4,70800	0,00		
23	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	42,62000	213,75	9 110,03	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		11*(1,07+0,4+0,4)		20,57000	0,00		
		9*(0,75+0,85+0,85)		22,05000	0,00		
24	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	20,83250	562,50	11 718,28	RTS 25/ I
		1,4*3		4,20000	0,00		
		-1,15*0,45		-0,51750	0,00		
		1,3*5,8		7,54000	0,00		
		3,1*(0,55+0,55+0,55+0,55+0,9)		9,61000	0,00		
25	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	4,11400	937,50	3 856,88	RTS 25/ I
		0,2*(1,07+0,4+0,4)*11		4,11400	0,00		
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**			**0,00**	**124 606,96**	
26	621471119R00	Příplatek za provádění úprav na podhledech	m2	16,29000	48,75	794,14	RTS 25/ I
		0,2*(3,3+3,3+1,7)*9		14,94000	0,00		
		0,2*9*0,75		1,35000	0,00		
27	622311330RT3	Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl. 30 mm s omítkou Silikon	m2	29,88000	937,50	28 012,50	RTS 25/ I
		0,4*(3,3+3,3+1,7)*9		29,88000	0,00		
28	622311733RT3	Zateplovací systém, fasáda, minerální desky KV, tl. 120 mm s omítkou Silikon, lepidlo	m2	48,33000	1 687,50	81 556,88	RTS 25/ I
		1,1*3,5*9		34,65000	0,00		
		-0,75*0,8*9		-5,40000	0,00		
		0,2*(0,75+0,8+0,8)*9		4,23000	0,00		
		1,1*1,5*9		14,85000	0,00		
29	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	21,15000	141,00	2 982,15	RTS 25/ I
		9*(0,75+0,8+0,8)		21,15000	0,00		
30	622390721R00	Příplatek za provádění úprav vnějšího ostění	m2	2,88000	187,50	540,00	RTS 25/ I
		0,2*0,8*2*9		2,88000	0,00		
31	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové	m	145,35000	41,25	5 995,69	RTS 25/ I
		0,75*9		6,75000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		9*(0,75+0,8+0,8)		21,15000	0,00		
		-0,75*9		-6,75000	0,00		
		1,1*2*9		19,80000	0,00		
		1,7*9		15,30000	0,00		
		3,3*3*9		89,10000	0,00		
32	283502832R	Nadpražní lišta s přiznanou okapnicí nadokenní profil s viditelnou hranou, délka 2 m, 2,5 m	m	7,08750	63,75	451,83	RTS 25/ I
		6,75*1,05		7,08750	0,00		
33	283502845R	Okenní profil do 9 mm začišťovací s tkaninou APU, délka 1,4 m, 2,4 m	m	22,20750	45,00	999,34	RTS 25/ I
		21,15*1,05		22,20750	0,00		
34	55392740.AR	Profil rohový ALU se síťovinou	m	145,53000	22,50	3 274,43	RTS 25/ I
		138,6*1,05		145,53000	0,00		
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**			**0,00**	**114 240,43**	
35	631591211R00	Násyp pod podlahy sytémový do 100 mm	m3	4,38210	16 500,00	72 304,65	RTS 25/ I
		9,3*15,3*0,03		4,26870	0,00		
		2,9*4,2*0,03		0,36540	0,00		
		-2,8*3*0,03		-0,25200	0,00		
36	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. 3 mm	m2	111,54000	288,75	32 207,18	RTS 25/ I
		73,24+38,3		111,54000	0,00		
37	776101121R00	Provedení penetrace podkladu kritický můstek	m2	111,54000	63,75	7 110,68	RTS 25/ I
		73,24+38,3		111,54000	0,00		
38	630001	Obvodový sokl - nátěr do v = 100mm	m	43,63200	60,00	2 617,92	Vlastní
		2,695+2,695+3,126+3,126-0,8+0,3+0,3		11,44200	0,00		
		2,695+2,695+2+2-0,8-0,8-0,8		6,99000	0,00		
		3+3+9,4+9,4+0,3+0,3+0,3+0,3-0,8		25,20000	0,00		
Díl: 64		**Výplně otvorů**			**0,00**	**17 062,50**	

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
39	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 29 cm, ozn. T1, T2	m	7,00000	2 437,50	17 062,50	RTS 25/ I
		0,85*7		5,95000	0,00		
		1,05		1,05000	0,00		
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**			**0,00**	**64 600,31**	
40	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	438,00000	63,75	27 922,50	RTS 25/ I
		9*20		180,00000	0,00		
		8*19,5		156,00000	0,00		
		8,5*12		102,00000	0,00		
41	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 752,00000	1,13	1 971,00	RTS 25/ I
		438*4		1 752,00000	0,00		
42	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	438,00000	33,75	14 782,50	RTS 25/ I
		438		438,00000	0,00		
43	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	183,65000	41,25	7 575,56	RTS 25/ I
		183,65		183,65000	0,00		
44	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	445,00000	15,00	6 675,00	RTS 25/ I
		445		445,00000	0,00		
45	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 780,00000	0,38	667,50	RTS 25/ I
		445*4		1 780,00000	0,00		
46	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	445,00000	11,25	5 006,25	RTS 25/ I
		445		445,00000	0,00		
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**			**0,00**	**20 796,02**	
47	952901114R00	Vyčištění budov	m2	183,65000	101,25	18 594,56	RTS 25/ I
		183,65		183,65000	0,00		
48	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	146,76400	7,50	1 100,73	RTS 25/ I
		15,3*9,4		143,82000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		-3,04*2,9		-8,81600	0,00		
		2,8*4,2		11,76000	0,00		
49	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	146,76400	7,50	1 100,73	RTS 25/ I
		15,3*9,4		143,82000	0,00		
		-3,04*2,9		-8,81600	0,00		
		2,8*4,2		11,76000	0,00		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**			**0,00**	**385 469,94**	
50	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,00000	307,50	2 152,50	RTS 25/ I
		2,8+4,2		7,00000	0,00		
51	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	1,96625	6 375,00	12 534,84	RTS 25/ I
		0,55*0,55*6,5		1,96625	0,00		
52	962036124R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	24,70000	213,75	5 279,63	RTS 25/ I
		3,2*4		12,80000	0,00		
		1,2*3*2		7,20000	0,00		
		3*2,1		6,30000	0,00		
		-1,6		-1,60000	0,00		
53	962036412R00	Demontáž SDK předstěny, opláštění trámů, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm	m2	19,40000	198,75	3 855,75	RTS 25/ I
		(0,25+0,25+0,25+0,25)*(4,3+4,3)		8,60000	0,00		
		(0,25+0,25+0,25+0,25)*1,6*4		6,40000	0,00		
		(0,25+0,25+0,25+0,25)*2,2*2		4,40000	0,00		
54	963016311R00	Demontáž podkroví SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	69,60000	225,00	15 660,00	RTS 25/ I
		4*6		24,00000	0,00		
		3,8*6*2		45,60000	0,00		
55	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	1,76400	4 125,00	7 276,50	RTS 25/ I
		2,8*4,2*0,15		1,76400	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
56	965081813R00	Bourání dlažeb cihelných. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	135,00400	187,50	25 313,25	RTS 25/ I
		15,3*9,4		143,82000	0,00		
		-3,04*2,9		-8,81600	0,00		
57	968061125R00	Vyvěšení kovových a dřevěných dveřních křídel pl. do 2	kus	1,00000	41,25	41,25	RTS 25/ I
		1		1,00000	0,00		
58	968062455R00	Vybourání kovových a dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	300,00	480,00	RTS 25/ I
		1,6		1,60000	0,00		
59	968072246R00	Vybourání rámů oken jednod. pl. 4 m2 vč. vyvěšení křídel	m2	5,69250	270,00	1 536,98	RTS 25/ I
		1,15*0,45*11		5,69250	0,00		
60	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	2,40000	187,50	450,00	RTS 25/ I
		1,2+1,2		2,40000	0,00		
61	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % otlučení pouze ploch mimo demolované kce	m2	78,66400	138,75	10 914,63	RTS 25/ I
		1,1*(16+2,2+16+2+9,5)		50,27000	0,00		
		0,55*4*4,7*2		20,68000	0,00		
		1,2*3		3,60000	0,00		
		0,2*(1,07+0,4+0,4)*11		4,11400	0,00		
62	713101122R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2	80,45000	37,50	3 016,88	RTS 25/ I
		4*6		24,00000	0,00		
		3,8*6*2		45,60000	0,00		
		3,1*3,5		10,85000	0,00		
63	713190814R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot, lože ze škváry, plevy a hlíny, tl. do 200 mm	m2	146,76400	320,25	47 001,17	RTS 25/ I
		15,3*9,4		143,82000	0,00		
		-3,04*2,9		-8,81600	0,00		
		2,8*4,2		11,76000	0,00		
64	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	65,86000	187,50	12 348,75	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3,4*15,4		52,36000	0,00		
		3*1,2*2		7,20000	0,00		
		3*2,1		6,30000	0,00		
65	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	36,75000	206,25	7 579,69	RTS 25/ I
		1,25*9		11,25000	0,00		
		17,5+8		25,50000	0,00		
66	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	308,04000	180,00	55 447,20	RTS 25/ I
		6,8*(16+6,3+16+7)		308,04000	0,00		
67	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	293,52800	168,75	49 532,85	RTS 25/ I
		15,3*9,4*2		287,64000	0,00		
		-3,04*2,9*2		-17,63200	0,00		
		2*2,8*4,2		23,52000	0,00		
68	764339811R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	8,80000	450,00	3 960,00	RTS 25/ I
		4*2,2		8,80000	0,00		
69	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	64,00000	450,00	28 800,00	RTS 25/ I
		64		64,00000	0,00		
70	764362811R00	Demontáž střešního okna a výlezu, hladká krytina, do 45°	kus	3,00000	1 387,50	4 162,50	RTS 25/ I
		3		3,00000	0,00		
71	764367801R00	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 45°	m2	3,00000	450,00	1 350,00	RTS 25/ I
		3		3,00000	0,00		
72	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, do D 120 mm	m	17,80000	450,00	8 010,00	RTS 25/ I
		17,8		17,80000	0,00		
73	765311870R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti	m2	308,04000	187,50	57 757,50	RTS 25/ I
		6,8*(16+6,3+16+7)		308,04000	0,00		
74	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů (nároží), zvětr.malta, do	m	33,50000	262,50	8 793,75	RTS 25/ I
		16+1,5		17,50000	0,00		
		8+8		16,00000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
75	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	10,85000	138,75	1 505,44	RTS 25/ I
		3,1*3,5		10,85000	0,00		
76	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	10,85000	135,00	1 464,75	RTS 25/ I
		3,1*3,5		10,85000	0,00		
77	767851801R00	Demontáž komínových lávek - pochůz. konstrukce pro použití	m	8,30000	1 113,75	9 244,13	RTS 25/ I
		2+5+1,3		8,30000	0,00		
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**			**0,00**	**56 045,85**	
78	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	32,41987	1 410,00	45 712,02	RTS 25/ I
79	998252242R00	Příplatek k přesunu za ruční manipulaci	t	32,41987	318,75	10 333,83	Vlastní
Díl: 713		**Izolace tepelné**			**0,00**	**371 478,59**	
80	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	223,72500	101,25	22 652,16	RTS 25/ I
		3,5*3		10,50000	0,00		
		3*4,2		12,60000	0,00		
		3,2*1*9		28,80000	0,00		
		3,4*2,7		9,18000	0,00		
		-0,85*3,4		-2,89000	0,00		
		5,8*3		17,40000	0,00		
		5,8*(4,1+4,1+9,3)		101,50000	0,00		
		3,7*9,8		36,26000	0,00		
		-0,85*3,3*7		-19,63500	0,00		
		2,3*(4+2,3)		14,49000	0,00		
		1,6*9,7		15,52000	0,00		
81	713111130RT1	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	94,08000	108,75	10 231,20	RTS 25/ I
		6,2*3,2*2		39,68000	0,00		
		4*3,2*2		25,60000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3,2*1*9		28,80000	0,00		
82	713111130RT2	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	205,39500	135,00	27 728,33	RTS 25/ I
		6,2*(9,4+13,9+13,9)		230,64000	0,00		
		-0,85*3,3*9		-25,24500	0,00		
83	713111221RP6	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů ALU 160 g/m2	m2	338,40300	63,75	21 573,19	RTS 25/ I
		2,5*3,2*2		16,00000	0,00		
		3*4,2		12,60000	0,00		
		1,3*(3,7+1,8)		7,15000	0,00		
		1*(1,7+2,1)		3,80000	0,00		
		2,2*(1,7+1,8)		7,70000	0,00		
		2,5*1		2,50000	0,00		
		1,1*3,2*8		28,16000	0,00		
		3,1*0,85*8		21,08000	0,00		
		2*3,8		7,60000	0,00		
		2*2,8		5,60000	0,00		
		1 : 3,4*2,7		9,18000	0,00		
		-0,85*3,4		-2,89000	0,00		
		5,8*3		17,40000	0,00		
		9,8*1,2		11,76000	0,00		
		5,8*(4,1+4,1+9,3)		101,50000	0,00		
		3,7*9,8		36,26000	0,00		
		-0,85*3,3*7		-19,63500	0,00		
		2,3*(4+2,3)		14,49000	0,00		
		1,6*9,7		15,52000	0,00		
		1,3*(8,6+9,4+16+1,4)		46,02000	0,00		
		-1,06*0,4*8		-3,39200	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
84	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé materiál ve specifikaci	m2	146,07000	124,50	18 185,72	RTS 25/ I
		9,3*15,3		142,29000	0,00		
		2,9*4,2		12,18000	0,00		
		-2,8*3		-8,40000	0,00		
85	713121131R00	Izolace podlah zvuková voštinová tl. 30 mm	m2	146,07000	787,50	115 030,13	RTS 25/ I
		9,3*15,3		142,29000	0,00		
		2,9*4,2		12,18000	0,00		
		-2,8*3		-8,40000	0,00		
86	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením drátem	m2	86,49800	78,00	6 746,84	RTS 25/ I
		1,3*(3,7+1,8)		7,15000	0,00		
		1,2*3,4*9		36,72000	0,00		
		1,3*(8,6+9,4+16+1,4)		46,02000	0,00		
		-1,06*0,4*8		-3,39200	0,00		
87	6315085921R	Pás izolační MW, tl. 60 mm	m2	230,44190	71,25	16 418,99	RTS 25/ I
		3,5*3*1,03		10,81500	0,00		
		3*4,2*1,03		12,97800	0,00		
		3,2*1*9*1,03		29,66400	0,00		
		141,82*1,03		146,07460	0,00		
		2,3*(4+2,3)*1,03		14,92470	0,00		
		1,6*9,7*1,03		15,98560	0,00		
88	6315085922R	Pás izolační MW, tl. 80 mm	m2	51,27134	93,75	4 806,69	RTS 25/ I
		1,3*(3,7+1,8)*1,03		7,36450	0,00		
		1,3*(8,6+9,4+16+1,4)*1,03		47,40060	0,00		
		-1,06*0,4*8*1,03		-3,49376	0,00		
89	631508592R	Pás izolační MW, tl. 100 mm	m2	538,82905	117,00	63 043,00	RTS 25/ I
		4*3,2*2*1,03		26,36800	0,00		
		205,395*1,03		211,55685	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		146,07*1,03*2		300,90420	0,00		
90	631508593R	Pás izolační MW, tl. 120 mm	m2	37,82160	140,25	5 304,48	RTS 25/ I
		1,2*3,4*9*1,03		37,82160	0,00		
91	6315085941R	Pás izolační MW, tl. 140 mm	m2	252,42725	163,50	41 271,86	RTS 25/ I
		6,2*3,2*2*1,03		40,87040	0,00		
		205,395*1,03		211,55685	0,00		
92	631508597R	Pás izolační MW, tl. 220 mm	m2	28,80000	266,25	7 668,00	RTS 25/ I
		3,2*1*9		28,80000	0,00		
93	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	4 808,00	2,25	10 818,00	RTS 25/ I
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**			**0,00**	**937 309,12**	
94	635111031R00	Podlaha ze sádrovláknitých desek 2E31,2x sádrovlák.desky tl.10mm+dřevovlák.izolace tl.10mm	m2	146,07000	862,50	125 985,38	RTS 25/ I
		9,3*15,3		142,29000	0,00		
		2,9*4,2		12,18000	0,00		
		-2,8*3		-8,40000	0,00		
95	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	46,00000	360,00	16 560,00	RTS 25/ I
		46		46,00000	0,00		
96	762084111R00	Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy	m	353,81000	18,75	6 633,94	RTS 25/ I
		353,81		353,81000	0,00		
97	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	48,99000	375,00	18 371,25	RTS 25/ I
		48,99		48,99000	0,00		
98	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	171,92000	487,50	83 811,00	RTS 25/ I
		171,92		171,92000	0,00		
99	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	115,90000	585,00	67 801,50	RTS 25/ I
		115,9		115,90000	0,00		
100	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	17,00000	637,50	10 837,50	RTS 25/ I
		17		17,00000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
101	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých desky cementovláknité tl. 22 mm	m2	29,88000	1 488,75	44 483,85	RTS 25/ I
		0,4*(3,3+3,3+1,7)*9		29,88000	0,00		
102	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	30,80000	367,50	11 319,00	RTS 25/ I
		30,8		30,80000	0,00		
103	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	277,24000	393,75	109 163,25	RTS 25/ I
		308,04		308,04000	0,00		
		-30,8		-30,80000	0,00		
104	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	308,04000	86,25	26 568,45	RTS 25/ I
		6,8*(16+6,3+16+7)		308,04000	0,00		
105	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,18000	1 875,00	9 712,50	RTS 25/ I
		5,18		5,18000	0,00		
106	762512125R00	Položení podlahových desek ve dvou vrstvách šroubovaných	m2	146,07000	262,50	38 343,38	RTS 25/ I
		9,3*15,3		142,29000	0,00		
		2,9*4,2		12,18000	0,00		
		-2,8*3		-8,40000	0,00		
107	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	7,28200	1 237,50	9 011,48	RTS 25/ I
		7,282		7,28200	0,00		
108	762001	Provedení pochozí dřevěné lávky š. 650mm dodávka a montáž	m2	3,25000	3 750,00	12 187,50	Vlastní
		5*0,65		3,25000	0,00		
109	60515244R	Řezivo SM, dle PD	m3	8,73840	18 450,00	161 223,48	RTS 21/ II
		7,282*1,2		8,73840	0,00		
110	60517103R	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm	m3	5,95700	9 375,00	55 846,88	RTS 23/ II
		5,18*1,15		5,95700	0,00		
111	60726016.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3, nebroušená 4PD tl. 22 mm	m2	321,35400	303,75	97 611,28	RTS 25/ I
		146,07*1,1*2		321,35400	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
112	76229601	Pomocná konstrukce pro montáž cementovláknitých desek - obložení římsy	m2	29,88000	337,50	10 084,50	Vlastní
		0,4*(3,3+3,3+1,7)*9		29,88000	0,00		
113	76229602	Spojovací prostředky pro montáž cementovláknitých	m3	0,90000	3 750,00	3 375,00	Vlastní
		0,9		0,90000	0,00		
114	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2,00	9 189,00	18 378,00	RTS 25/ I
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**			**0,00**	**544 981,13**	
115	764291420R00	Závětrná lišta z plechu, rš 330 mm lak. plech, ozn. K05	m	72,90000	1 162,50	84 746,25	RTS 25/ I
		72,9		72,90000	0,00		
116	764521430R00	Oplechování říms z plechu, rš 200 mm okapnice pod střešní fólii	m	71,25000	1 162,50	82 828,13	RTS 25/ I
		23+21,85+11,1		55,95000	0,00		
		1,7*9		15,30000	0,00		
117	764521440R00	Oplechování říms z plechu, rš 250 mm lak. plech, ozn. K04, K07	m	78,36000	1 162,50	91 093,50	RTS 25/ I
		14,36		14,36000	0,00		
		64		64,00000	0,00		
118	764001	Systémové oplechování komínu v krytině - olemování ozn. K09	soubor	3,00000	5 775,00	17 325,00	Vlastní
		3		3,00000	0,00		
119	764231440R01	Lemování plechem zdí, tvrdá krytina lak. plech, ozn. K02	m	72,90000	1 200,00	87 480,00	Vlastní
		72,9		72,90000	0,00		
120	764231440R02	Lemování plechem zdí, tvrdá krytina lak. plech, ozn. K03	m	8,73000	1 200,00	10 476,00	Vlastní
		8,73		8,73000	0,00		
121	764252403R0V	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm lak. plech, ozn. K06	m	64,00000	1 612,50	103 200,00	Vlastní
		64		64,00000	0,00		
122	764359212R0V	Kotlík z plechu kónický pro trouby D do 150 mm lak. plech	kus	2,00000	1 950,00	3 900,00	Vlastní
		2		2,00000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
123	764510450R0V	Oplechování parapetů včetně rohů, do rš 415 mm lak. plech, ozn. K01	m	8,66000	1 387,50	12 015,75	Vlastní
		7,52		7,52000	0,00		
		1,14		1,14000	0,00		
124	764554403R0V	Odpadní trouby, kruhové, do D 120 mm lak. plech, ozn. K08	m	17,80000	2 025,00	36 045,00	Vlastní
		17,8		17,80000	0,00		
125	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	3,00	5 290,50	15 871,50	RTS 25/ I
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**			**0,00**	**1 243 223,70**	
126	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	308,04000	2 062,50	635 332,50	RTS 25/ I
		6,8*(16+6,3+16+7)		308,04000	0,00		
127	765311583R00	Bobrovka - přiřezání a uchycení tašek	m	122,40000	2 512,50	307 530,00	RTS 25/ I
		6,8*9*2		122,40000	0,00		
128	765311585R00	Nástavec pro odvětrání kanalizace ozn. K11	kus	2,00000	5 137,50	10 275,00	RTS 25/ I
		2		2,00000	0,00		
129	765311586R00	Nástavec pro anténu	kus	6,00000	4 500,00	27 000,00	RTS 25/ I
		6		6,00000	0,00		
130	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	17,50000	1 612,50	28 218,75	RTS 25/ I
		16+1,5		17,50000	0,00		
131	765311544R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty	m	17,50000	1 500,00	26 250,00	RTS 25/ I
		8,5		8,50000	0,00		
		9		9,00000	0,00		
132	765311751RT2	Sněhový zachytávač jednotrubkový, pálená krytina pro laťování s roztečí 250-320 mm	m	51,50000	1 237,50	63 731,25	RTS 25/ I
		16+5,5+16+5+9		51,50000	0,00		
133	765331662R00	Větrací mřížka univerzální	m	78,36000	213,75	16 749,45	RTS 25/ I
		78,36		78,36000	0,00		
134	765901106R00	Fólie podstřeš., dodávka a montáž	m2	308,04000	187,50	57 757,50	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		6,8*(16+6,3+16+7)		308,04000	0,00		
135	765001	Příplatek za napojení na stávající rovinu krytiny - přeskládání pásu, rozebrání, narovnání zpět původních tašek, úprava a doplnění latí, do š. 1,5m	m	13,60000	2 512,50	34 170,00	Vlastní
		6,8+6,8		13,60000	0,00		
136	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	3,00	12 069,75	36 209,25	RTS 25/ I
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské, okna a dveře**			**0,00**	**58 177,24**	
137	766416142R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2	m2	48,33000	337,50	16 311,38	RTS 25/ I
		1,1*3,5*9		34,65000	0,00		
		1,1*1,5*9		14,85000	0,00		
		-0,75*0,8*9		-5,40000	0,00		
		0,2*(0,75+0,8+0,8)*9		4,23000	0,00		
138	59533220R	Deska cementovláknitá panel HD, tl. 15 mm	m2	53,16300	787,50	41 865,86	RTS 25/ I
		48,33*1,1		53,16300	0,00		
139	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3,00	0,00	0,00	RTS 25/ I
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**			**0,00**	**33 367,50**	
140	767001	Provedení protipožárních dvířek do podhledu 600x600mm dodávka a montáž, dle pD, ozn. Z1	kus	1,00000	3 637,50	3 637,50	Vlastní
		1		1,00000	0,00		
141	767002	Provedení ocelové mříže okna 1150x450mm, povrchová úprava dle PD, vč. kotvení, dodávka a montáž	kus	1,00000	6 375,00	6 375,00	Vlastní
		1		1,00000	0,00		
142	767003	Provedení opravy, doplnění stáv. střešní lávky, povrchová úprava dle PD, vč. kotvení, dodávka a montáž, ozn. Z2	m	6,45000	3 375,00	21 768,75	Vlastní
		5,1+1,35		6,45000	0,00		
143	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	5,00	317,25	1 586,25	RTS 25/ I
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**			**0,00**	**44 592,27**	
144	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	24,03000	30,00	720,90	RTS 25/ I
		1,38		1,38000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		22,65		22,65000	0,00		
145	771445014R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic hutných, do tmele, výšky do 100 mm	m	13,80000	112,50	1 552,50	RTS 25/ I
		3+2,5+2,5-0,8-0,9		6,30000	0,00		
		2+2+3,8+3,8-0,9-0,9-0,7-0,7-0,9		7,50000	0,00		
146	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	13,80000	102,00	1 407,60	RTS 25/ I
		13,8		13,80000	0,00		
147	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm po finálním výběru bude cena upřesněna dle formátu dlažby	m2	22,65000	810,00	18 346,50	RTS 25/ I
		6,33+7,65+2,04+2,69+1,71+2,23		22,65000	0,00		
148	771579795R01	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou	m2	24,03000	412,50	9 912,38	Vlastní
		24,03		24,03000	0,00		
149	771579795R02	Příplatek za spárování silikonem	m	14,00000	56,25	787,50	Vlastní
		14		14,00000	0,00		
150	24551347.AR	Nátěr penetrační - koncentrát	l	3,00000	187,50	562,50	RTS 25/ I
		3		3,00000	0,00		
151	597642095R	Dlažba keramická 300x300x9 mm, cenová hladina 500Kč/m2	m2	26,43300	337,50	8 921,14	Vlastní
		24,03*1,1		26,43300	0,00		
152	771001	D+M ukončovacích lišt soklových - cena dodávky dle výběru materiálu (plast/nerez/AL) oceněna plastová	m	13,80000	93,75	1 293,75	Vlastní
		13,8		13,80000	0,00		
153	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2,50	435,00	1 087,50	RTS 25/ I
Díl: 776		**Podlahy povlakové**			**0,00**	**94 449,32**	
154	776411000R00	Lepení podlahových soklíků materiál ve specifikaci	m	65,32400	112,50	7 348,95	RTS 25/ I
		8,439+7,495+9,2+9,4-0,9		33,63400	0,00		
		0,2+0,2+(0,3*12)		4,00000	0,00		
		3,902+3,902+9,793+9,793-0,9		26,49000	0,00		
		0,3*4		1,20000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
155	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů vinylových materiál ve specifikaci	m2	111,54000	135,00	15 057,90	RTS 25/ I
		73,24+38,3		111,54000	0,00		
156	776981113R00	Provedení přechodové materiál ve specifikaci	m	3,50000	41,25	144,38	RTS 25/ I
		3,5		3,50000	0,00		
157	776001	Vinyl, dle výběru investora cenová hladina 800Kč/m2	m2	122,69400	562,50	69 015,38	Vlastní
		111,54*1,1		122,69400	0,00		
158	776002	Přechodová lišta barevné upřesnění dle PD	m	4,00000	187,50	750,00	Vlastní
		4		4,00000	0,00		
159	776003	Sokl výška 50 mm barevné upřesnění dle PD	m	68,59020	30,00	2 057,71	Vlastní
		65,324*1,05		68,59020	0,00		
160	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1,00	75,00	75,00	RTS 25/ I
Díl: 781		**Obklady keramické**			**0,00**	**94 192,58**	
161	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	65,84000	30,00	1 975,20	RTS 25/ I
		1,2*3,7		4,44000	0,00		
		2,6*(3,4+3,8)		18,72000	0,00		
		2,2*(1,6+1,6+1,8+1,8)		14,96000	0,00		
		2,8*(4+3,7+3,7)		31,92000	0,00		
		-1,4*6		-8,40000	0,00		
		1*(1,6+1,6+1)		4,20000	0,00		
162	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně univerzální silikon	m	20,00000	56,25	1 125,00	RTS 25/ I
		20		20,00000	0,00		
163	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm po finálním výběru bude cena upřesněna dle formátu obkladu	m2	65,84000	735,00	48 392,40	RTS 25/ I
		1,2*3,7		4,44000	0,00		
		2,6*(3,4+3,8)		18,72000	0,00		
		2,2*(1,6+1,6+1,8+1,8)		14,96000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,8*(4+3,7+3,7)		31,92000	0,00		
		-1,4*6		-8,40000	0,00		
		1*(1,6+1,6+1)		4,20000	0,00		
164	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	65,84000	48,75	3 209,70	RTS 25/ I
		1,2*3,7		4,44000	0,00		
		2,6*(3,4+3,8)		18,72000	0,00		
		2,2*(1,6+1,6+1,8+1,8)		14,96000	0,00		
		2,8*(4+3,7+3,7)		31,92000	0,00		
		-1,4*6		-8,40000	0,00		
		1*(1,6+1,6+1)		4,20000	0,00		
165	24551347.AA	Nátěr penetrační - koncentrát	l	7,00000	187,50	1 312,50	Vlastní
		7		7,00000	0,00		
166	597813746R	Obkládačka 30x60cm dle výběru investora, cenová hladina 600Kč/m2	m2	72,42400	412,50	29 874,90	RTS 25/ I
		65,84*1,1		72,42400	0,00		
167	781001	D+M ukončovací lišta hliník x nerez	m	28,60000	210,00	6 006,00	Vlastní
		28,6		28,60000	0,00		
168	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2,50	918,75	2 296,88	RTS 25/ I
Díl: 783		**Nátěry**			**0,00**	**63 902,96**	
169	713511321RT1	Nátěr protipožární dřeva nátěr bezbarvý	m2	25,16000	487,50	12 265,50	RTS 25/ I
		(0,08+0,08+0,12+0,12)*2,1*9		7,56000	0,00		
		(0,08+0,08+0,12+0,12)*2*18		14,40000	0,00		
		(0,1+0,1+0,15+0,15)*3,2*2		3,20000	0,00		
170	783782205R01	Nástřik tesařských konstrukcí proti škůdcům a plísním 1x	m2	1 059,23000	48,75	51 637,46	Vlastní
		nátěr stáv. krovu : 420		420,00000	0,00		
		207,97		207,97000	0,00		
		431,26		431,26000	0,00		
Díl: 784		**Malby**			**0,00**	**73 065,39**	

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
171	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	702,29700	21,00	14 748,24	RTS 25/ I
		(0,3+0,3+0,3+0,3)*4,2*9		45,36000	0,00		
		(0,3+0,3+0,3+0,3)*5*2		12,00000	0,00		
		(0,3+0,3+0,3+0,3)*4*4		19,20000	0,00		
		1,4*(3+3)		8,40000	0,00		
		1,4*(9,3+0,4+0,4)		14,14000	0,00		
		7*1,6		11,20000	0,00		
		3,5*3		10,50000	0,00		
		3*4,2		12,60000	0,00		
		1,3*9,4*2		24,44000	0,00		
		3,4*4,7*2		31,96000	0,00		
		-0,8*2,1*2		-3,36000	0,00		
		1,3*5,8		7,54000	0,00		
		0,2*(1,07+0,4+0,4)*11		4,11400	0,00		
		1*(1,7+2,1)		3,80000	0,00		
		2,2*(1,7+1,8)		7,70000	0,00		
		2,5*1		2,50000	0,00		
		1,1*3,2*8		28,16000	0,00		
		3,1*0,85*8		21,08000	0,00		
		2*3,8		7,60000	0,00		
		2*2,8		5,60000	0,00		
		3,1*(0,55+0,55+0,55+0,55+0,9)		9,61000	0,00		
		1 : 3,4*2,7		9,18000	0,00		
		-0,85*3,4		-2,89000	0,00		
		5,8*3		17,40000	0,00		
		9,8*1,2		11,76000	0,00		
		5,8*(4,1+4,1+9,3)		101,50000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		3,7*9,8		36,26000	0,00		
		-0,85*3,3*7		-19,63500	0,00		
		2,3*(4+2,3)		14,49000	0,00		
		1,6*9,7		15,52000	0,00		
		76,205*2		152,41000	0,00		
		2,3*3,2*2		14,72000	0,00		
		3,3*3,7		12,21000	0,00		
		-0,7*2,1*2		-2,94000	0,00		
		3,5*2,7*2		18,90000	0,00		
		-0,8*2,1*2		-3,36000	0,00		
		1,3*(8,6+9,4+16+1,4)		46,02000	0,00		
		-1,06*0,4*8		-3,39200	0,00		
172	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	702,29700	51,00	35 817,15	RTS 25/ I
		(0,3+0,3+0,3+0,3)*4,2*9		45,36000	0,00		
		(0,3+0,3+0,3+0,3)*5*2		12,00000	0,00		
		(0,3+0,3+0,3+0,3)*4*4		19,20000	0,00		
		1,4*(3+3)		8,40000	0,00		
		1,4*(9,3+0,4+0,4)		14,14000	0,00		
		7*1,6		11,20000	0,00		
		3,5*3		10,50000	0,00		
		3*4,2		12,60000	0,00		
		1,3*9,4*2		24,44000	0,00		
		3,4*4,7*2		31,96000	0,00		
		-0,8*2,1*2		-3,36000	0,00		
		1,3*5,8		7,54000	0,00		
		0,2*(1,07+0,4+0,4)*11		4,11400	0,00		
		1*(1,7+2,1)		3,80000	0,00		

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		2,2*(1,7+1,8)		7,70000	0,00		
		2,5*1		2,50000	0,00		
		1,1*3,2*8		28,16000	0,00		
		3,1*0,85*8		21,08000	0,00		
		2*3,8		7,60000	0,00		
		2*2,8		5,60000	0,00		
		3,1*(0,55+0,55+0,55+0,55+0,9)		9,61000	0,00		
		1 : 3,4*2,7		9,18000	0,00		
		-0,85*3,4		-2,89000	0,00		
		5,8*3		17,40000	0,00		
		9,8*1,2		11,76000	0,00		
		5,8*(4,1+4,1+9,3)		101,50000	0,00		
		3,7*9,8		36,26000	0,00		
		-0,85*3,3*7		-19,63500	0,00		
		2,3*(4+2,3)		14,49000	0,00		
		1,6*9,7		15,52000	0,00		
		76,205*2		152,41000	0,00		
		2,3*3,2*2		14,72000	0,00		
		3,3*3,7		12,21000	0,00		
		-0,7*2,1*2		-2,94000	0,00		
		3,5*2,7*2		18,90000	0,00		
		-0,8*2,1*2		-3,36000	0,00		
		1,3*(8,6+9,4+16+1,4)		46,02000	0,00		
		-1,06*0,4*8		-3,39200	0,00		
173	784001	Dokončovací práce při dinálním malování - akrylování domazaní, dotmelení soklů, krabiček a dalších detailů	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00	Vlastní
		1		1,00000	0,00		
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**			**0,00**	**246 071,31**	

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
174	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	89,77347	165,00	14 812,62	RTS 25/ I
175	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením do shozu	t	89,77347	187,50	16 832,53	RTS 25/ I
176	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	89,77347	236,25	21 208,98	RTS 25/ I
177	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	628,41431	12,75	8 012,28	RTS 25/ I
178	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,93204	337,50	9 089,56	RTS 25/ I
179	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	83,48933	1 770,00	147 776,11	RTS 25/ I
180	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	4,48867	3 817,50	17 135,50	RTS 25/ I
181	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	1,79547	6 240,00	11 203,73	RTS 25/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**			**0,00**	**89 379,56**	
182	010001	Zakrývání ploch proti poničení (desky, geotextílie, papír. karton, aj.)	m2	41,39000	168,75	6 984,56	Vlastní
		8,39+5+28		41,39000	0,00		
183	010002	Zakrývání stropu proti zatečení dešťové vody, pomocná nosná konstrukce, kotvení	m2	185,00000	375,00	69 375,00	Vlastní
		120		120,00000	0,00		
184	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce Práce v tarifní třídě 5, nezměřitelné, pomocné	h	35,00000	372,00	13 020,00	RTS 25/ I
		35		35,00000			

Celkem	**5 373 713,07**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	5	Půdní prostor a střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	6	Truhlářské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		**Truhlářské výrobky**				**261 096,00**
1	766001	Zakřivené schodiště, dodávka a montáž, dle PD, ozn. T3	kus	1,00000	150 000,00	150 000,00
2	766002	Obklad vrchu zděného zábradlí, dodávka a montáž, dle PD, ozn. T4	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00
3	766003	Obklad šikmé zdi u okna, dodávka a montáž, dle PD, ozn. T5	kus	1,00000	6 536,00	6 536,00
4	766004	Madlo schodiště z 1.NP do 2.NP, dodávka a montáž, dle PD, ozn. T6	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00
5	766005	Provedení obkladu stěn schodiště a vstupu do v=1,2m, dle požadavků PBŘ, dodávka a montáž, dle PD	m2	34,20000	1 800,00	61 560,00

	Celkem	**261 096,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	7	Okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Okna**				**362 223,00**
1	640001	Okno dřevěné, dodávka a montáž, dle PD, ozn. 01	kus	8,00000	14 400,00	115 200,00
2	640002	Okno dřevěné, dodávka a montáž, dle PD, ozn. 02	kus	1,00000	15 450,00	15 450,00
3	640003	Okno dřevěné, dodávka a montáž, dle PD, ozn. 03	kus	8,00000	13 500,00	108 000,00
4	640004	Střešní okno dřevěné, dodávka a montáž, dle PD, ozn. 04	kus	3,00000	19 900,00	59 700,00
5	640005	Střešní výlez dřevěný, dodávka a montáž, dle PD, ozn. 05	kus	1,00000	38 873,00	38 873,00
6	640006	Střešní výlez dřevěný, dodávka a montáž, dle PD, ozn. 06	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00

	Celkem	**362 223,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	8	Dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	**64**	**Dveře**				**664 350,00**
1	640001	Vnitřní dveře jednokřídlové, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D01/L	kus	1,00000	41 250,00	41 250,00
2	640002	Vnitřní dveře jednokřídlové, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D02/P	kus	2,00000	24 375,00	48 750,00
3	640003	Vnitřní dveře jednokřídlové, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D03/L	kus	2,00000	26 625,00	53 250,00
4	640004	Vnitřní dveře jednokřídlové, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D04/L	kus	1,00000	26 175,00	26 175,00
5	640005	Vnitřní dveře jednokřídlové, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D05/L	kus	1,00000	26 175,00	26 175,00
6	640006	Vnitřní dveře jednokřídlové, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D06/L	kus	1,00000	33 750,00	33 750,00
7	640007	Vnitřní dveře jednokřídlové, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D07/L	kus	1,00000	22 125,00	22 125,00
8	640008	Vnitřní dveře jednokřídlové, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D08/L	kus	1,00000	15 375,00	15 375,00
9	640009	Vnitřní dveře jednokřídlové, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D09/L+P	kus	1,00000	84 750,00	84 750,00
10	640010	Vnitřní dveře jednokřídlové, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D10/L+P	kus	1,00000	84 750,00	84 750,00
11	640011	Vnitřní dveře jednokřídlové, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D11/L	kus	1,00000	28 500,00	28 500,00
12	640012	Vnitřní dveře dvoukřídlé, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D12/I	kus	1,00000	63 750,00	63 750,00
13	640013	Vchodové dveře jednokřídlové - dřevěné, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D13/L	kus	1,00000	63 750,00	63 750,00
14	640014	Vnitřní dveře jednokřídlové, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D14/P	kus	1,00000	13 875,00	13 875,00
15	640015	Vnitřní dveře jednokřídlové-výměna do stávajícího ocel zárubně, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D15/P	kus	2,00000	9 375,00	18 750,00
16	640016	Vnitřní dveře jednokřídlové-výměna do stávajícího ocel zárubně, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D16/P	kus	1,00000	9 375,00	9 375,00
17	640017	Vnitřní dveře jednokřídlové-výměna do stávajícího ocel zárubně, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D17/P	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00
18	640018	Vnitřní dveře jednokřídlové-výměna do stávajícího ocel zárubně, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D18/L	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
19	640019	Vnitřní dveře jednokřídlové-výměna do stávajícího ocel zárubně, dodávka a montáž, dle PD, ozn. D19/L	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00

Celkem	**664 350,00**

Poznámky uchazeče k zadání

číslo	název	množství		cena za jedn.	cena celkem
	Elektroinstalační úložný materiál				
1	Krabice přístrojová pod omítku KP 67/3	16	ks	105,00	1 680,00
2	Krabice univerzální s víčkem	5	ks	105,00	525,00
3	Elektroinstalační lišta, LHD 40X20	50	m	95,00	4 750,00
4	Trubka PVC ohebná 16mm	150	m	17,00	2 550,00
5	Podlahová krabice ozn. PDK1, včetně vybavení: 3x zás. 230V, 1x zás. data PC)	8	ks	7 450,00	59 600,00
6	Podlahová krabice ozn. PDK2, včetně vybavení: 6x zás. 230V, 2x zás. data PC)	16	ks	7 450,00	119 200,00
7	Podlahová krabice ozn. PDK3, včetně vybavení: 3x zás. 230V, 2x zás. data PC, 1x zás. HDMI)	1	ks	7 450,00	7 450,00
8	Podlahová krabice ozn. PDK4, včetně vybavení: 6x zás. 230V, 3x zás. data PC, 1x zás.HDMI)	1	ks	7 450,00	7 450,00
	Kabely a vodiče				
9	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	280	m	55,00	15 400,00
10	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2	190	m	65,00	12 350,00
11	Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2	35	m	80,00	2 800,00
12	Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm2	10	m	115,00	1 150,00
13	Kabel CYKY-J 5 x 10 mm2	25	m	350,00	8 750,00
14	Kabel datový F/UTP kat. 6e	370	m	31,00	11 470,00
15	Kabel HDMI	15	m	220,00	3 300,00
	Elektroinstalační přístroje				
16	Spínač jednopólový, 10 AX, 250 V AC (řazení 1)	2	ks	325,00	650,00
17	Přepínač sériový, 10 AX, 250 V AC (řazení 5)	2	ks	350,00	700,00
18	Prostorový termostat	1	ks	3 000,00	3 000,00
19	Zásuvka jednonásobná, 16 A, 250 V AC	9	ks	280,00	2 520,00
20	Zásuvka datová, kategorie 6E	3	ks	750,00	2 250,00
21	Zásuvka HDMI	2	ks	2 250,00	4 500,00
22	Rámeček pro elektroinstalační přístroje - jednonásobný	6	ks	15,00	90,00
23	Rámeček pro elektroinstalační přístroje - dvounásobný	1	ks	15,00	15,00
24	Rámeček pro elektroinstalační přístroje - třínásobný	3	ks	15,00	45,00
25	Pohybové čidlo stropní, 360, mikrovlnné	2	ks	15,00	30,00
	Rozvaděče				
26	Nový rozvaděč RS2, do dutých příček, 56mod., např. RZA-Z-4S56 (-H), osazení viz. schéma zapojení rozvaděče	1	kpl	90 000,00	90 000,00
27	Úpravy v zapojení stávajících rozvaděčů R3 a RS1	1	kpl	3 500,00	3 500,00
28	Třífázový jistič 32B-3 (3moduly) - do R3	1	ks	800,00	800,00
29	Pr. chránič s nadproud. ochr. 16B-1N-030A (1modul) - do RS1	1	ks	2 450,00	2 450,00
	Svítidla				
30	Svítidlo A – Závěsné/přisazené, LED svítidlo, 45 W (např. ZCLED3G35+10L840/AL180-MIKRO)	33	ks	4 600,00	151 800,00
31	Svítidlo B – Přisazené, LED svítidlo, 27 W, 3000 Lm, mikrovlnný senzor	6	ks	2 650,00	15 900,00
32	Svítidlo B+NM – Přisazené, LED svítidlo, 27 W, 3000 Lm, mikrovlnný senzor, nouzový modul 1 hod.	3	ks	4 250,00	12 750,00
33	Svítidlo C – Přisazené, LED svítidlo, 9 W, 900 Lm	2	ks	1 250,00	2 500,00
34	Svítidlo D – Nástěnné, LED svítidlo, 15 W, IP44	2	ks	1 750,00	3 500,00
35	Svítidlo M1 – Nástěnné, nouzové, LED, 1 W, 1 hod.	4	ks	1 850,00	7 400,00
36	Svítidlo M2 – Stropní, nouzové, pro chodby, LED, 3 W, 1 hod.	1	ks	2 000,00	2 000,00
37	Svítidlo M3 – Stropní, nouzové, s optikou, LED, 6 W, 1 hod.	1	ks	2 250,00	2 250,00
38	Svítidlo NU – Nástěnné, nouzové únikové, LED, 1 W, 1 hod.	4	ks	1 650,00	6 600,00
	Internet				
39	Nový slaboproudý rozvaděč ozn. SERVER, náplň dle požadavků investora	1	ks	25 000,00	25 000,00
40	Zapojení ve stávajícím rozvaděči RACK a novém SERVER	1	ks	10 000,00	10 000,00

	Ostatní				
41	Elektromontážní práce	1	kpl	1,00	1,00
42	Demontážní práce	1	kpl	25 000,00	25 000,00
43	Pomocné elektromontážní práce	1	kpl	15 000,00	15 000,00
44	Pomocný materiál	1	kpl	10 000,00	10 000,00
45	Úprava hromosvodu včetně materiálu	1	kpl	80 000,00	80 000,00
46	Úprava ovládání osvětlení v chodbě v 2.NP	1	kpl	5 000,00	5 000,00
47	Doprava a likvidace odpadu	1	kpl	15 000,00	15 000,00
48	Revize	1	kpl	15 000,00	15 000,00
	CELKEM (bez DPH)				**773 676,00**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba výukových prostor, zámek Horky nad Jizerou
Objekt:
D14a - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**240 719,23**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 719,23		21,00%	50 551,04
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**291 270,27**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba výukových prostor, zámek Horky nad Jizerou
Objekt:
D14a - Zdravotně technické instalace

Místo:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**240 719,23**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 581,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	822,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	313,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 367,00
997 - Přesun sutě	752,12
998 - Přesun hmot	327,12
PSV - Práce a dodávky PSV	235 137,99
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	53 804,85
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	58 137,08
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	3 431,20
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	72 225,86
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	42 602,59
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	4 936,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba výukových prostor, zámek Horky nad Jizerou
Objekt:
D14a - Zdravotně technické instalace

Místo:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**240 719,23**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 581,24	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				822,00	
1	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	3,000	274,00	822,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310236241					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				313,00	
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,500	626,00	313,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 367,00	
3	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	2,000	331,00	662,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031164					
4	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	0,250	2 640,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151114					
5	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,500	4 090,00	2 045,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151122					
	D	997	Přesun sutě				752,12	
6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,133	2 420,00	321,86	CS ÚRS 2024 02

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,133	315,00	41,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,660	17,00	45,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		0,133*20 'Přepočtené koeficientem množství		2,660			
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,133	2 360,00	313,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
10	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,133	220,00	29,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
	D	998	Přesun hmot				327,12	
11	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,174	1 880,00	327,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				235 137,99	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				53 804,85	
12	K	721110951	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	3,000	1 020,00	3 060,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721110951					
13	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	7,000	638,00	4 466,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174024					
14	*M*	*28615658*	*objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 75*	*kus*	*14,000*	*49,90*	*698,60*	*CS ÚRS 2024 02*
15	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	19,000	787,00	14 953,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
16	*M*	*28615659*	*objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110*	*kus*	*38,000*	*96,80*	*3 678,40*	*CS ÚRS 2024 02*
17	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	18,000	603,00	10 854,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
18	*M*	*28615657*	*objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 50*	*kus*	*36,000*	*32,20*	*1 159,20*	*CS ÚRS 2024 02*
19	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	4,000	683,00	2 732,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044					
20	*M*	*28615658*	*objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 75*	*kus*	*8,000*	*49,90*	*399,20*	*CS ÚRS 2024 02*
21	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	4,000	865,00	3 460,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
22	*M*	*28615659*	*objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110*	*kus*	*8,000*	*96,80*	*774,40*	*CS ÚRS 2024 02*
23	*M*	*28615662*	*přípevňovací matice pro HTPO*	*kus*	*104,000*	*3,39*	*352,56*	*CS ÚRS 2024 02*
24	*M*	*28615663*	*přípevňovací šroub pro HTPO*	*kus*	*104,000*	*11,10*	*1 154,40*	*CS ÚRS 2024 02*
25	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	2,000	89,20	178,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103					
26	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	115,00	575,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
27	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	171,00	513,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
28	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	10,667	102,00	1 088,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111					
29	*M*	*55162004*	*kalich pro úkap s kuličkou*	*kus*	*2,000*	*372,00*	*744,00*	*CS ÚRS 2024 02*
30	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153					
31	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	52,000	32,60	1 695,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
32	K	998721112	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,106	1 410,00	149,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721112					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				58 137,08	
33	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	1,000	154,00	154,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722171932					
34	*M*	*28615152*	*trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm*	*m*	*1,030*	*53,60*	*55,21*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,030			
35	K	722171935	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 32 do 40 mm	kus	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722171935					
36	*M*	*28615158*	*trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 40mm*	*m*	*1,030*	*144,00*	*148,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,030			
37	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	42,000	514,00	21 588,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022					
38	*M*	*42390136*	*objímka potrubí jednošroubová M8 40-46 5/4"*	*kus*	*84,000*	*20,90*	*1 755,60*	*CS ÚRS 2024 02*
39	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	3,000	576,00	1 728,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174023					
40	*M*	*42390137*	*objímka potrubí jednošroubová M8 48-53 6/4"*	*kus*	*6,000*	*23,10*	*138,60*	*CS ÚRS 2024 02*
41	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	9,000	684,00	6 156,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174024					
42	*M*	*42390147*	*objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 54-59*	*kus*	*18,000*	*27,80*	*500,40*	*CS ÚRS 2024 02*
43	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	7,000	786,00	5 502,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174025					
44	*M*	*42390149*	*objímka potrubí dvoušroubová M8/M10 67-71*	*kus*	*14,000*	*38,60*	*540,40*	*CS ÚRS 2024 02*
45	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	14,000	281,00	3 934,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401					
46	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	12,000	233,00	2 796,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111					
47	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	1,000	464,00	464,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121					
48	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722221134					
49	K	722230102	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"	kus	1,000	627,00	627,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230102					
50	K	722230103	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1"	kus	1,000	906,00	906,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230103					
51	K	722230104	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4"	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230104					
52	K	722231074	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	517,00	517,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231074					
53	K	722231221	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2"	kus	1,000	649,00	649,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231221					
54	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	61,000	59,30	3 617,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
55	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	61,000	66,30	4 044,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246					
56	K	998722112	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,085	1 270,00	107,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722112					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				3 431,20	
57	K	724231127	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr s membránou	soubor	1,000	2 499,00	2 499,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724231127					
58	K	734411105	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 200 mm	kus	1,000	923,00	923,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734411105					
59	K	998724112	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	2 300,00	9,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998724112					

	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				72 225,86	
60	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	5 250,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022					
61	K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	1,000	12 600,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725121527					
62	K	725211604	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 650 mm	soubor	2,000	2 850,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211604					
63	K	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm	soubor	2,000	2 850,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211703					
64	K	725331112	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm	soubor	1,000	6 355,00	6 355,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331112					
65	K	725532114	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V	soubor	1,000	15 700,00	15 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725532114					
66	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	soubor	11,000	246,00	2 706,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725819401					
67	*M*	*55141001*	*kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"*	*kus*	*11,000*	*87,50*	*962,50*	*CS ÚRS 2024 02*
68	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 640,00	1 640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821316					
69	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	4,000	1 350,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613					
70	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	11,000	426,00	4 686,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102					
71	K	998725112	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,188	1 470,00	276,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725112					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				42 602,59	
72	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	4,000	5 240,00	20 960,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131001					
73	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131021					
74	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041					
75	K	998726122	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,097	1 470,00	142,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726122					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				4 936,41	
76	K	727213214	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 40	kus	1,000	855,00	855,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727213214					
77	K	727213227	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727213227					
78	K	998727112	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	1 410,00	1,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba výukových prostor, zámek Horky nad Jizerou
Objekt:
D14b - Odběrová plynová zařízení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**88 052,84**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	88 052,84	21,00%	18 491,10
	snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**106 543,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba výukových prostor, zámek Horky nad Jizerou
Objekt:
D14b - Odběrová plynová zařízení

Místo:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**88 052,84**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 207,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	822,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 072,00
997 - Přesun sutě	38,92
998 - Přesun hmot	274,48
PSV - Práce a dodávky PSV	77 965,44
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	75 356,98
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	2 608,46
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 380,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba výukových prostor, zámek Horky nad Jizerou
Objekt:
D14b - Odběrová plynová zařízení

Místo:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**88 052,84**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 207,40	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				822,00	
1	K	310236241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	3,000	274,00	822,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310236241					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 072,00	
2	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm	m	0,700	2 960,00	2 072,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151116					
	D	997	Přesun sutě				38,92	
3	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,008	1 630,00	13,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013153					
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,008	315,00	2,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,160	17,00	2,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		0,008*20 'Přepočtené koeficientem množství		0,160			
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,008	2 360,00	18,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
7	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,008	220,00	1,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					

	D	998	Přesun hmot				274,48	
8	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,146	1 880,00	274,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				77 965,44	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				75 356,98	
9	K	723111303	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných lisováním PN 0,5 do 70°C DN 20	m	2,000	699,00	1 398,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111303					
10	*M*	*42390142*	*objímka potrubí dvoušroubová M8 20-23 1/2"*	*kus*	*4,000*	*14,10*	*56,40*	*CS ÚRS 2024 02*
11	K	723111307	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných lisováním PN 0,5 do 70°C DN 50	m	29,000	1 770,00	51 330,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723111307					
12	*M*	*42390146*	*objímka potrubí dvoušroubová M8 48-53 6/4"*	*kus*	*58,000*	*19,20*	*1 113,60*	*CS ÚRS 2024 02*
13	K	723190107	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější/vnitřní závit G 1/2" FM, délky 50 cm	soubor	1,000	531,00	531,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190107					
14	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	1,000	47,60	47,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190901					
15	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	25,000	41,00	1 025,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190907					
16	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	359,00	359,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190909					
17	K	723190917	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 50	kus	2,000	502,00	1 004,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723190917					
18	K	723230102	Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1/2" FF	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723230102					
19	K	723231167	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2"	kus	1,000	2 290,00	2 290,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231167					
20	K	723233006	Armatury se dvěma závity plynové filtry těleso hliník PN 6 do 80°C G 2"	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723233006					
21	K	723239106	Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 2"	kus	1,000	236,00	236,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723239106					
22	*M*	*40565124*	*ventil elektromagnetický na plyn bez proudu uzavřen přímo řízený T 80°C G 2"*	*kus*	*1,000*	*11 000,00*	*11 000,00*	*CS ÚRS 2024 02*
23	K	998723112	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,194	1 270,00	246,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998723112					
	D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana				2 608,46	
24	K	727111003	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727111003					
25	K	998727112	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006	1 410,00	8,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727112					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 380,00	
26	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	5,000	876,00	4 380,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4212					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 500,00	
27	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043114000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba výukových prostor, zámek Horky nad Jizerou
Objekt:
D14c - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**33 904,09**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	33 904,09	21,00%	7 119,86
	snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**41 023,95**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba výukových prostor, zámek Horky nad Jizerou
Objekt:
D14c - Vzduchotechnika

Místo:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**33 904,09**
PSV - Práce a dodávky PSV	33 904,09
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
751 - Vzduchotechnika	33 904,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba výukových prostor, zámek Horky nad Jizerou
Objekt:
D14c - Vzduchotechnika

Místo:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**33 904,09**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 904,09	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00	
	D	751	Vzduchotechnika				33 904,09	
1	K	751122391	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu do 0,035 m2	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122391					
2	M	42914515	*ventilátor radiální potrubní úsporný ocelový IP44 výkon 60-100W D 100mm*	kus	2,000	5 720,00	11 440,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	4,000	125,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322011					
4	M	42972212	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm*	kus	4,000	130,00	520,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	11,000	627,00	6 897,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510041					
6	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	5,000	962,00	4 810,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042					
7	K	722181235	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 mm	m	3,000	176,00	528,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181235					
8	K	751526736	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	357,00	357,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751526736					
9	M	42974021	*stříška protidešťová plastová s pevnou přírubou PP D 125mm*	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	751572031	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm	m	11,000	268,00	2 948,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572031					
11	K	751572032	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	5,000	283,00	1 415,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032					
12	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	4,000	81,10	324,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751691111					
13	K	998751111	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m	t	0,057	5 170,00	294,69	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba výukových prostor, zámek Horky nad Jizerou
Objekt:
D14d - Vytápění

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**350 966,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 966,28	21,00%	73 702,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**424 669,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba výukových prostor, zámek Horky nad Jizerou
Objekt:
D14d - Vytápění

Místo:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**350 966,28**
PSV - Práce a dodávky PSV	350 966,28
731 - Ústřední vytápění - kotelny	66 269,46
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	200 092,50
734 - Ústřední vytápění - armatury	26 119,62
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	58 484,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Půdní vestavba výukových prostor, zámek Horky nad Jizerou
Objekt:
D14d - Vytápění

Místo:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**350 966,28**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				350 966,28	
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				66 269,46	
1	K	731244001	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 1,8-19,0 kW	soubor	1,000	49 600,00	49 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731244001					
2	K	731810432	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným svisle šikmou střechou odvod spalin, průměru 100 mm	soubor	1,000	5 900,00	5 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731810432					
3	K	731810442	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení odděleného potrubí, průměru 100 mm	m	10,000	1 060,00	10 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731810442					
4	K	998731112	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,037	4 580,00	169,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998731112					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				200 092,50	
5	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	93,000	446,00	41 478,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302					
6	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	43,000	519,00	22 317,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222303					
7	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	15,000	618,00	9 270,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304					
8	K	733223309	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 64/2	m	26,000	3 740,00	97 240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223309					
9	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	151,000	28,30	4 273,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
10	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	26,000	34,70	902,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291102					
11	K	733291909	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 64/2	kus	4,000	323,00	1 292,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291909					
12	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	151,000	123,00	18 573,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811241					
13	K	733811243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	26,000	161,00	4 186,00	CS ÚRS 2024 02

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811243					
14	K	998733112	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,204	2 750,00	561,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733112					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				26 119,62	
15	K	734163442	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 20	soubor	1,000	3 210,00	3 210,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734163442					
16	K	734211113	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8	kus	11,000	82,00	902,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211113					
17	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2	kus	11,000	391,00	4 301,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221532					
18	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	11,000	480,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682					
19	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	1,000	437,00	437,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734242413					
20	K	734261402	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	11,000	1 010,00	11 110,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261402					
21	K	734271144	Šoupátka uzavírací závitová PN 16 do 80°C G 3/4	kus	2,000	421,00	842,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734271144					
22	K	998734112	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,019	1 980,00	37,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734112					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				58 484,70	
23	K	735152571	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 672 W	kus	6,000	3 540,00	21 240,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152571					
24	K	735152582	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W	kus	5,000	7 260,00	36 300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152582					
25	K	998735112	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,402	2 350,00	944,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735112					

Položkový rozpočet

S:	2	ZÁMEK HORKY NAD JIZEROU
O:	1	PŮDNÍ VESTAVBA VÝUKOVÝCH PROSTOR
R:	9	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**02**	**VRN**				
1	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Kč	1,00	123 000,00	123 000,00
		"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně "zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení "k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství "na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. "- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, "aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a "pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, "jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.				
2	VRN3006-R	Dočasné využití ploch	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
		"- Úpravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a "po skončení stavby oprava poškozených míst				
3	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
		"Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní "závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. "Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. "Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do "původního stavu na náklady zhotovitele.				
4	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,00	25 000,00	25 000,00
		"- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů "potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. "3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně "dostupných formátech.				
5	VRN4002-R	Zpracování harmonogramu	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
		"Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového "harmonogramu prací a plnění				
6	VRN4006-R	Technická inspekce České republiky - TIČR	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
7	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	Kč	1,00	2 500,00	2 500,00
		"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, "jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, "dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a "přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.				
8	VRN7002-R	Provozní vlivy	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
		"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, "kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány "provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s "omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku "nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující "stavební práce. "- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací "v důsledku provozu zařízení "(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, "záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)				
9	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
		"- Zpracování a kompletace projektové dokumentace "skutečného provedení stavby se zakreslením změn "3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, "ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), "DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). "- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) "nebo DOC Microsoft Word).				
10	VRN9003-R	Kontrola kvality zkušebních vzorků	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00
		POŽADAVEK NA PROVEDENÍ ZKUŠEBNÍCH KRYCHLÍ BETONU MIN. 4 KS,				
11	VRN9004-R	Provizorní oplocení okolí stavby	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
		50 m				

12	VRN4005-R	Výrobní dokumentace	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00
13	VRN4006-R	Průzkumné práce stávajícího objektu (krov a zdivo)	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
14	VRN4006-R	Průzkumné práce komínů (2kusy)	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
15	VRN4007-R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
16	VRN4008-R	Zkoušky a revize (ostatní)	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	***02 VRN***				**238 500,00**

Celkem	**238 500,00**

Poznámky uchazeče k zadání

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet

atributu	(A/N)			znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

C.E.B., a.s.
Lublaňská 5/57
120 00 Praha 2

IČ: 27429741
Tel: 221 590 311
Fax: 221 590 310

O S V Ě D Č E N Í O P O J I Š T Ě N Í

Pojistník a Pojištěný: **Karlova Firma s.r.o.**
Se sídlem Vodičkova 704/36, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 242 48 011

Pojistitel: **Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 – Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3433
IČ: 639 98 530

Pojistná smlouva č.: **0029861063**
Pojistná doba: 27.8.2026 – 26.8.2027 (s automatickou prolongací)
Předmět pojištění: **Pojištění podnikatelských rizik**

Osvědčujeme tímto, že výše uvedenou pojistnou smlouvou je sjednáno pojištění níže uvedených rizik v následujícím rozsahu:

Pojištění odpovědnosti za škodu/újmu
- obecná odpovědnost v souvislosti s pojištěnou činností
limit plnění: 15 000 000 Kč

- újma způsobená vadou výrobku
limit plnění: 15 000 000 Kč

- za věci převzaté
limit plnění: 500 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu/újmu je sjednáno s fixní spoluúčastí 5 000,-Kč.

Platnost tohoto osvědčení končí se zánikem uvedené pojistné smlouvy.
Toto potvrzení vystavujeme jako zplnomocněný pojistný makléř pojistníka.

V Praze, dne 7.9.2026

Mgr. Marek Vondra
předseda představenstva

Seznam poddodavatelů				
„Půdní vestavba výukových prostor – II. vyhlášení“			**Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli**	**% podíl na plnění VZ**
1.	Jméno:	Dozoring s.r.o. – Jan Říha	Stavbyvedoucí, stavební dozor, koordinátor BOZP	2-3 %
	Sídlo:	č.p. 233, 280 02 Býchory, 280 02 Kolín 2		
	IČO:	07545703		
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Jan Říha, jednatel		
	Údaj o zápisu poddodavatele do veřejného rejstříku:	C 302838 vedená u Městského soudu v Praze		
	Tel.	721 711 117		
	E-mail:	info@dozoring.cz, jan.riha@dozoring.cz		
2.	Jméno:	EL-EX spol. s.r.o.	Elektroinstalace	1 %
	Sídlo:	Milánská 410, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10		
	IČO:	41691121		
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Jan Sazima/Richard Sazima, jednatelé		
	Údaj o zápisu poddodavatele do veřejného rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3988		
	Tel.	+420 274 867 953		
	E-mail:	elex@elex.cz		