Ev. č.: 2026D0175
Ag. č. :2025D0190/1

DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby:

Revitalizace ul. U Lípy, Týn nad Vltavou

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou, IČ: 00245585
se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
DIČ: CZ00245585
zastoupené: Bc. Karlem Hladečkem, starostou města
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
tel. spojení: 385 772 201
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
/dále jen: **objednatel/**

a

DAICH spol. s r.o.
se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, pod spis. zn C 429
kterou zastupuje Josef Kubík/Tomáš Křížek, jednatel společnosti
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
bankovní spojení: 240546301/0100
tel. spojení: 381 252 463
e-mail: info@daich.cz
ID datové schránky: 4pixsy6
/dále jen: **zhotovitel/**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 2025D0190 ze dne 09.10.2025:

I. Článek
Úvodní ustanovení

1. V průběhu realizace stavby **„Revitalizace ul. U Lípy, Týn nad Vltavou"** (dále jen „dílo") prováděné na základě Smlouvy o dílo č. 2025D0190 uzavřené dne 09.10.2025 mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „SoD") byly zjištěny skutečnosti vyžadující změny rozsahu prací nezbytných realizovat pro řádné dokončení díla dle Změnových listů č. 1, č. 2, č. 3.

2. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je úprava změn práv a povinností smluvních stran na základě Změnových listů č. 1 až č. 3 oproti původně sjednanému znění SoD, a to v souladu s jejím čl. XVI.

II. Článek
Předmět dodatku

1. **Text článku II. Předmět smlouvy, odst. 3. SoD se doplňuje takto**:

   l) provedení díla v rozsahu doplněném o vícepráce na základě zjištěných skutečností, které se vyskytly během provádění stavby a které jsou nezbytné realizovat pro řádné dokončení díla, jak vyplývá ze Změnových listů č. 1 až č. 3, které se jako příloha Dodatku č. 1 stávají součástí této smlouvy.

2. **Termín pro předání dokončeného díla** podle **článku IV. Termíny plnění, odst. 3, písm. b) SoD se** z důvodu realizace prací obsažených v ZL č. 3 a SO Sadové úpravy **mění** z původního data 31.08.2026 **na nové datum 15.12.2026**.

3. V důsledku změny původní celkové ceny díla dle SoD v částce 9 000 000 000 bez DPH na základě:

   vícepráce dle Změnového listu č. 1: + 272 714,97 Kč bez DPH

   vícepráce dle Změnového listu č. 2: + 513 986,28 Kč bez DPH

   vícepráce dle Změnového listu č. 3: + 309 350,96 Kč bez DPH

   se **text článku V. Cena díla, odst. 1. a 2 SoD se mění a nahrazuje tímto zněním:**

   1. Cena za provedení předmětu díla dle článku I., II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

   Celková cena díla: 10 096 052,21 Kč bez DPH
   DPH (21%) k ceně díla: 2 120 170,96 Kč
   Cena díla vč. DPH 21%: 12 216 223,17 Kč vč. DPH

   2. Takto sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla, obsahuje náklady na veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení díla a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu provádění díla.

   Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu a ve změnových rozpočtech, které tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Pokud předmětný druh dodávky, služby nebo stavební práce v nabídce obsažen nebude, ocení se podle cen URS (resp. obdobného cenového předpisu užívaného zhotovitelem) platných v době provádění díla.

III. Článek
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení SoD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž všechny mají právní sílu originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání smluvními stranami podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3 se změnovým rozpočtem řešící úpravu rozsahu prací a jejich nacenění, přičemž smluvní strany prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 z.č. 134/2016 Sb.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Týn nad Vltavou č. 549/2026 ze dne 12.10.2026.
6. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smlv dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v dodatku nebudou anonymizovány a budou veřejně dostupné na výše uvedeném externím uložišti dat.

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. změnového rozpočtu
Změnový list č. 2 vč. změnového rozpočtu
Změnový list č. 3 vč. změnového rozpočtu

V Týně nad Vltavou, dne viz el. podpis

Objednatel - město Týn nad Vltavou

[redacted]

.....

Bc. Karel Hladeček, starosta

V Táboře, dne viz el. podpis

Zhotovitel - DAICH spol. s r.o.

[redacted]

.....

Josef Kubík/Tomáš Křížek, jednatel

[redacted]

REVITALIZACE ULICE U LÍPY, TÝN NAD VLTAVOU

Změnový list č.1

SO 301 - KANALIZACE							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							**535 809,79**
SO 301.1 Sběrač - Záměna kanalizačního potrubí							**136 535,80**
1		URS	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	19,729	1 330,00	26 239,57
2		URS	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	63,930	231,00	14 767,83
3		URS	ELM.315126S	Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 12 DN/OD 315x6000 mm PVC-U	kus	11,000	8 684,40	95 528,40
SO 301.2 Kanalizační přípojky - Záměna kanalizačního potrubí							**75 230,00**
4		URS	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	10,000	888,00	8 880,00
5		URS	28651037	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/160/45°	kus	8,000	3 910,00	31 280,00
6		URS	28651038	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/200/45°	kus	2,000	4 060,00	8 120,00
7		URS	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	10,000	575,00	5 750,00
8		URS	28651235	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 315	kus	10,000	2 120,00	21 200,00
SO 301.2 Kanalizační přípojky - Skutečnost							**238 812,59**
9	SO301.2 - 1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	17,363	91,00	1 580,00
10	SO301.2 - 2	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	4,341	53,00	230,05
11	SO301.2 - 3	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i položce, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným	m	2,170	322,00	698,85
12	SO301.2 - 4	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i položce, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným	m	4,341	310,00	1 345,60
13	SO301.2 - 5	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	36,399	850,00	30 938,81
14	SO301.2 - 6	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	36,399	850,00	30 938,81
15	SO301.2 - 7	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	23,832	599,00	14 275,60
16	SO301.2 - 8	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	72,798	40,00	2 911,93
17	SO301.2 - 9	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	72,798	10,00	727,98
18	SO301.2 - 10	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	10,418	213,00	2 218,95
19	SO301.2 - 11	162751136	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	10,418	213,00	2 218,95
20	SO301.2 - 12	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,899	150,00	5 234,84
21	SO301.2 - 13	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	20,835	15,00	312,53
22	SO301.2 - 14	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	54,132	159,00	8 607,05
23	SO301.2 - 15	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,676	238,00	3 254,97
24	SO301.2 - 16	58331200	štěrkopísek netříděný	t	29,404	160,00	4 704,58
25	SO301.2 - 17	R181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	39,500	45,00	1 777,50
26	SO301.2 - 18	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	39,500	95,00	3 752,50
27	SO301.2 - 19	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,950	1 259,00	4 973,05
28	SO301.2 - 20	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	25,000	350,00	8 750,00
29	SO301.2 - 21	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	25,375	450,00	11 418,75
30	SO301.2 - 22	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	14,500	400,00	5 800,00
31	SO301.2 - 23	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	m	14,718	750,00	11 038,13
32		URS	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	2,600	180,00	468,00
33		URS	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	4,000	251,00	1 004,00
34	SO301.2 - 24	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	39,000	600,00	23 400,00
35	SO301.2 - 25	28651012	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x45°	kus	16,000	712,00	11 392,00

36	URS	28651015	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 200x45°	kus	4,000	948,00	3 792,00
37	URS	WVN.SF712000W	KGUS PŘECHOD KAMEN./PVC 160	kus	5,000	769,99	3 849,95
38	URS	WVN.SF202520W	KGR REDUKCE 110/125	kus	1,000	161,97	161,97
39	URS	WVN.SF720200W	KGR REDUKCE 110/160	kus	4,000	138,02	552,08
40	URS	WVN.SF722300W	KGR REDUKCE 160/200	kus	4,000	310,18	1 240,72
41	URS	WVN.SF662000W	KGEA ODBOČKA 45° 160/110	kus	2,000	413,40	826,80
42	URS	WVN.SF602000W	KGU PŘESUVKA 160	kus	1,000	203,15	203,15
43	URS	WVN.SF603000W	KGU PŘESUVKA 200	kus	4,000	381,69	1 526,76
44	ZL1	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	5,000	888,00	4 440,00
45	ZL1	28651037	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/160/45°	kus	3,000	3 910,00	11 730,00
46	ZL1	28651038	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 315/200/45°	kus	2,000	4 060,00	8 120,00
47	SO301.2 - 28	892351111.1	Zkouška vodotěsnosti dle čl.4.4.1.5 na potrubí DN 150 nebo 200. kontrola průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10 ČSN 73 6716,73 0212, 73 0422.	m	39,500	60,00	2 370,00
48	SO301.2 - 29	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	39,500	10,00	395,00
49	SO301.2 - 30	R02089901	Provizorní označení konce přípojky vodovodu/kanalizace pro budoucí napojení (např. dřevěným prknem,tyčí atp)	ks	5,000	500,00	2 500,00
50	SO301.2 - 31	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,636	1 190,00	756,73
51	SO301.2 - 32	721249109	Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů litinových DN 150	kus	2,000	877,00	1 754,00
52	SO301.2 - 34	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,062	10 000,00	620,00
SO 301.1 Sběrač - Propojení na stávající potrubí BET 300 u Š4							**31 231,40**
53	ZL1 - 2	871373123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 315	m	2,000	231,00	462,00
54	ZL1 - 3	ELM.315126S	Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 12 DN/OD 315x6000 mm PVC-U	m	2,000	1 447,40	2 894,80
55	URS	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	ks	2,000	575,00	1 150,00
56	URS	WVN.DF655200W	Koleno DN315/45°	ks	2,000	1 812,00	3 624,00
57	URS	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	ks	2,000	575,00	1 150,00
58	ceník výrobce	-	Přechodová spojka 360-385/300-325 (1x u Š1 a 1x u Š4)	ks	2,000	3 475,30	6 950,60
59	-	R-položka	Zemní práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
60	-	R-položka	Propojení stávající UV - zemní práce, obourání betonu, 2m potrubí, 3 kolena, 1 přesuvka, výřez skruže, obetonování	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
Dozor VN při pokládce kanalizace vč. přípojek							**54 000,00**
4	-	R-položka	Dozor VN (2.2. - 20.2.2026)	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00
			hodina dozoru	hod	51,000	900,00	45 900,00
			doprava	km	540,000	15,00	8 100,00

REVITALIZACE ULICE U LÍPY, TÝN NAD VLTAVOU

Změnový list č.2

SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							**547 586,28**
Aktivní zóna komunikace							**256 925,76**
1	URS	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m	m2	1 096,000	52,60	57 649,60
2	URS	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 205,600	31,60	38 096,96
3	ceník výrobce	-	kamenivo drcené frakce 0/125	t	503,685	320,00	161 179,20
Výměna pod aktivní zónou komunikace							**99 526,00**
1	SO101 - 16	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	70,000	110,00	7 700,00
2	SO101 - 18	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	70,000	213,00	14 910,00
3	SO101 - 23	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	126,000	136,00	17 136,00
4	SO101 - 21	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	70,000	150,00	10 500,00
5	ceník výrobce	-	kamenivo drcené frakce 0/125	t	154,000	320,00	49 280,00
Bourání a zazdění stávajícího teplovodního kolektoru							**56 700,00**
1	-	R-položka	Bourání teplovodního kanálu	m	10,000	2 200,00	22 000,00
			2 dělníci x 8 hodin x 400,-/hod			6 400,00	
			bagr 8 hodin x 1000,-/hod			8 000,00	
			nákladní auto 8 hodin x 950,-/hod			7 600,00	
2	-	R-položka	Výřez ocelového potrubí	ks	8,000	1 350,00	10 800,00
			pojízdná dílna 2 x 6 hodin x 900,-/hod			10 800,00	
3	-	R-položka	Zabetonování čela teplovodního kanálu	kpl	1,000	23 900,00	23 900,00
			beton 6,0 m3 včetně dopravy			20 700,00	
			2 dělníci x 4 hodiny x 400,-/hod			3 200,00	
Přebetonování stávajícího teplovodu v místě parkovacího stání							**13 882,00**
16	-	R-položka	Přebetonování stávajícího teplovodu v místě parkovacího stání km 0,130-0,150	m2	12,000	1 156,83	13 882,00
			beton 20,0*1,2*0,15=3,6m3 včetně dopravy			12 282,00	
			2 dělníci x 2 hodiny x 400,-/hod			1 600,00	
Bourání opěrné zdi							**25 428,00**
25	SO101 - 110	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1m3	m3	3,900	6 520,00	25 428,00
Chybějící uliční vpusť v rozpočtu							**24 500,00**
26	SO101 - 74	871310330-1	Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150	m	4,000	1 050,00	4 200,00
27	SO101 - 75	895941311-1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
28	SO101 - 76	592238500-1	Sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše	ks	1,000	8 900,00	8 900,00
29	-	ceník výrobce	Doprava UV	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00
ACO DRAIN u vstupu do č.p.354 a 355							**44 974,52**
30	SO301.2 - 5	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	12,000	850,00	10 200,00
31	SO301.2 - 7	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,600	599,00	2 156,40
32	SO301.2 - 14	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,200	159,00	1 144,80
33	SO301.2 - 15	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,600	238,00	856,80
34	SO301.2 - 16	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	7,740	160,00	1 238,40
35	SO301.2 - 19	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,200	1 259,00	1 510,80

36	URS	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	20,000	113,00	2 260,00
37	URS	28611126	Trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	20,300	216,00	4 384,80
38	URS	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	ks	9,000	296,00	2 664,00
39	URS	WVN.SF651200W	Koleno KGB KOLENO 125/45°	ks	6,000	192,38	1 154,28
40	URS	WVN.SF601000W	KGU PŘESUVKA 125	ks	2,000	161,98	323,96
41	URS	WVN.SF721200W	KGR REDUKCE 125/160	ks	1,000	302,79	302,79
42	URS	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	1,000	547,00	547,00
43	URS	WVN.SF662200W	KGEA ODBOČKA 45° 160/160	ks	1,000	470,49	470,49
44	URS	935932116	Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení B125 š 100 mm s roštem z litiny	m	4,000	3 440,00	13 760,00
45	-	R-položka	Rozebrání dlažby + zadláždění okolo žlabu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
Dozor VN při realizaci komunikace a zpevněných ploch							**25 650,00**
46	-	R-položka	Dozor VN	kpl	1,000	25 650,00	25 650,00
47			hodina dozoru	hod	24,000	900,00	21 600,00
48			doprava	km	270,000	15,00	4 050,00

Změnový list č. 3

Stavba:

Revitalizace ulice U Lípy

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - oplocení

Místo: Týn nad Vltavou — Datum:

Zadavatel: Město Týn nad Vltavou — Projektant:

Zhotovitel: DAICH spol. s r.o. — Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**345 953,84**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				318 806,15	
	D	1	Zemní práce				19 345,35	
1	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene o průměru pařezu přes 0,3 do 0,4 m	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151353					
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251102					
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251101					
	P		*Poznámka k položce:*					
			výkop pro konstrukci vjezdové / vchodové komunikace					
	VV		2"dokopání, dočištění a další zemní práce		2,000			
4	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	0,144	3 000,00	432,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131252502					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"0,240*0,3*2					
	VV		VV0014		0,144			
5	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,647	1 500,00	3 970,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133251101					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"2,200*0,999+0,450*0,999					
	VV		VV0009		2,647			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,791	250,00	1 197,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751116					
	VV		2"dokopnání, dočištění a další zemní práce		2,000			
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"0,240 *0,3*2					
	VV		VV0014		0,144			
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"2,200*0,999+0,450*0,999					
	VV		VV0009		2,647			
	VV		Součet		4,791			
	FIG		Rozpad figury: VV0014					
	FIG		0,240*0,3*2		0,144			
	FIG		**Rozpad figury: VV0009**					
	FIG		2,647		2,647			
	FIG		Součet		2,647			
7	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,813	200,00	2 162,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
8	K	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	14,330	250,00	3 582,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351004					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"14,330					
	VV		VV0019		14,330			
	D	2	Zakládání				17 487,60	
9	K	275321211	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,144	6 000,00	864,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275321211					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"0,240*0,3*2					
	VV		VV0014		0,144			
10	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	2,647	6 000,00	15 882,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274313711					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"2,200*0,999+0,450*0,999					
	VV		VV0009		2,647			
11	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,018	41 200,00	741,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275362021					
	VV		1,000*6*0,003		0,018			
	VV		Součet		0,018			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				224 414,15	
12	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	9,000	455,00	4 095,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/338171123					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"6,000					
	VV		VV0010		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	55342153	*plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit*	kus	9,000	950,00	8 550,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit					
14	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	33,000	455,00	15 015,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/338171115					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"33,000					
	VV		VV0006		33,000			
15	M	55342157	*plotový sloupek s patkou pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 1,5-2,0m povrchová úprava Pz a komaxit*	kus	33,000	1 350,00	44 550,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		plotový sloupek s patkou pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 1,5-2,0m povrchová úprava Pz a komaxit					
16	K	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl do 2 m2	kus	2,000	2 875,00	5 750,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348101110					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"2,000					
	VV		VV0002		2,000			
17	M	55342333	*branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm*	kus	1,000	15 550,00	15 550,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm					
18	M	59231516	*pant na vrátka Pz dl 350mm v 60mm*	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		pant na vrátka Pz dl 350mm v 60mm					
19	M	55342334	*branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm*	kus	1,000	16 950,00	16 950,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm					
30	K	348121321	Osazení podhrabových desek dl do 2 m na ocelové plotové sloupky	m	7,008	300,00	2 102,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348121321					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,091+0,491+0,926					
	VV		VV0011		2,508			
31	M	59232003	*deska podhrabová betonová 300mm*	m	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		deska podhrabová betonová 300mm					
	VV		2,508*1,196 'Přepočtené koeficientem množství		3,000			
32	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	50,062	525,00	26 282,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348171120					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,278+20,072+7,357+17,960+3,395					
	VV		VV0012		50,062			
33	M	55342415	*plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit*	kus	29,000	2 000,00	58 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit					
34	M	59231514	*držák plotového pole pro koncový sloupek Pz*	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		držák plotového pole pro koncový sloupek Pz					
35	M	59231513	*držák plotového pole pro rohový sloupek Pz*	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		držák plotového pole pro rohový sloupek Pz					
36	M	59231511	*držák plotového pole Pz 40x40mm*	kus	42,000	180,00	7 560,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		držák plotového pole Pz 40x40mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	348171130	Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m	m	7,008	525,00	3 679,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348171130					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,091+0,491+0,926					
	VV		VV0013		2,508			
38	*M*	*55342428*	*plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 4mm oka 55x100mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit*	*kus*	*5,000*	*1 700,00*	*8 500,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 4mm oka 55x100mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit					
39	*M*	*59231514*	*držák plotového pole pro koncový sloupek Pz*	*kus*	*12,000*	*120,00*	*1 440,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		držák plotového pole pro koncový sloupek Pz					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 358,61	
40	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	33,725	70,00	2 360,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619996147					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(1,278+20,072)*0,5*2+17,960*0,5+(3,395)*0,5*2					
	VV		VV0020		33,725			
41	K	621525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na podhledech	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová podhledů, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621525104					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,000					
	VV		VV0018		1,000			
42	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně	m2	50,972	255,00	12 997,86	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/628195001					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(0,480*1,429+0,120+1,640+0,500+10,160+3,100+9,280)*2					
	VV		VV0005		50,972			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 509,00	
43	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,133	7 500,00	997,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961055111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(0,250*0,425(1,091+0,491+0,926))/2					
	VV		VV0007		0,133			
44	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	0,133	7 500,00	997,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962052211					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(0,250*0,425(1,091+0,491+0,926))/2					
	VV		VV0007		0,133			
45	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	52,570	200,00	10 514,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966072811					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,278+20,072+7,357+1,091+0,491+0,926+17,960+3,395					
	VV		VV0001		52,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966073810					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"2,000					
	VV		VV0002		2,000			
47	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966073811					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"2,000					
	VV		VV0003		2,000			
48	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966073812					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,000					
	VV		VV0004		1,000			
49	K	978036191	Otlučení (osekání) vnější cementové omítky tl do 20 mm v rozsahu přes 80 do 100%	m2	50,972		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch tloušťky do 20 mm včetně očištění povrchu, v rozsahu přes 80 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978036191					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(0,480*1,429+0,120+1,640+0,500+10,160+3,100+9,280)*2					
	VV		VV0005		50,972			
50	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	50,972		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985311111					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"(0,480*1,429+0,120+1,640+0,500+10,160+3,100+9,280)*2					
	VV		VV0005		50,972			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				2 957,44	
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,187	350,00	1 115,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501					
	VV		0,319*2+2,549		3,187			
52	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,309	15,00	334,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509					
	VV		3,187*7"odvoz na skládku Chrášťany		22,309			
53	K	997013862	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	3,187	300,00	956,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013862					
	VV		0,319*2+2,549		3,187			
54	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,575	350,00	551,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997231111					
	VV		0,486+0,384+0,420+0,285 "odvoz kovových dílů do SD Rumpold Týn n.V.		1,575			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				19 734,00	
55	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	6,973	2 000,00	13 946,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011008					
	VV		6,973"hmotnost pro zakládání objektů		6,973			
56	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	2,894	2 000,00	5 788,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998232110					
	VV		2,894"přesun hmot pro oplocení		2,894			
	D	M	Práce a dodávky M				27 147,69	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				27 147,69	
57	K	460881113	Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	3,100	2 200,00	6 820,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460881113					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"0,970+1,540+0,260+0,330					
	VV		VV0017		3,100			
58	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	5,220	680,00	3 549,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460881612					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"0,450+1,480+0,920+0,820+0,510+0,630+0,410					
	VV		VV0015		5,220			
59	K	468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm	m2	3,100	2 000,00	6 200,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468011131					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"0,970+1,540+0,260+0,330					
	VV		VV0017		3,100			
60	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	5,220	150,00	783,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468021221					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"0,450+1,480+0,920+0,820+0,510+0,630+0,410					
	VV		VV0015		5,220			
61	K	468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	9,955	350,00	3 484,25	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468041112					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"3,759+3,190+1,571+1,435					
	VV		VV0016		9,955			
62	K	469972112	Odvoz suti při elektromontážích do 1 km	t	2,547	350,00	891,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním suti do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469972112					
63	K	469972122	Příplatek k odvozu suti při elektromontážích za každý další 1 km	t	17,829	15,00	267,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním suti Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469972122					
	VV		2,547*7"odvoz na skládku Chrášťany		17,829			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,547	1 850,00	4 711,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469973111					
65	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích do 1000 m	t	0,440	1 000,00	440,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469981111					