Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění_STAVBA2_ČM2

Stavební práce – P+R Černý Most 2

Vymezení předmětu plnění

Stavební a elektroinstalační příprava pro instalaci dobíjecí stanice dle odsouhlasené projektové dokumentace

Příprava staveniště

- převzetí staveniště
- vytyčení sítí
- zabezpečení staveniště
- organizace výstavby
- dopravní opatření

Zemní a stavební práce

- výkopy
- odstranění stávajících povrchů
- odvoz a likvidace materiálu
- výkopové rýhy
- kabelové trasy
- chráničky
- prostupy
- základy/patky pro dobíjecí stanice (v případě wallboxů příprava pro upevnění držáku)

Elektroinstalační práce

- kabelové vedení
- rozvaděče
- ochranné prvky
- uzemnění
- revize na přívodní kabel

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění_STAVBA2_ČM2

Dobíjecí stanice

- Součástí realizace je koordinace s dodavatelem dobíjecí stanice a provozovatelem backendu

Povrchy

- obnova asfaltových povrchů
- obnova dlažby
- obnova chodníků
- obnova zeleně
- vodorovné a svislé dopravní značení
- uvedení dotčených ploch do původního stavu

Dokumenty:

- Celkový rozpočet
- Dokumentace skutečného provedení stavby
- Geometrický plán
- Výchozí revize

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění_STAVBA2_ČM2

Dopravní značení:

VDZ



SDZ



Elmoz Czech

Digitálně podepsal Ing. Mgr. Michael Šulc
Datum: 2026.10.05 14:14:28 +02'00'